



- R1

SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

  - VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA
  - DŘEVĚNÉ LATĚ 50x30mm
  - DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 50x30mm
  - POUSTINA DÍVOŽNÍ PE FOLIE
  - DŘEVĚNÝ KROV (NOVÝ)
- R2

SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

  - VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA
  - DŘEVĚNÉ LATĚ 50x30mm
  - DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 50x30mm
  - POUSTINA DÍVOŽNÍ PE FOLIE
  - DŘEVĚNÝ KROV (STÁVAJÍCÍ)

**POPIS**

- NOVÁ KRYTINA ZASTŘEŠENÍ BUDE Z MALOFORMÁTOVÉ SKLADANÉ VLÁKNOCEMENTOVÉ KRYTINY
- SOUČASNĚ S VNĚJŠÍ STŘEŠNÍ KRYTINOU BUDOU STÁVAJÍCÍ KLEMPŘSKÉ PRVKY DEMONTOVÁNE A NÁHRADĚNÉ NOVÝMI Z OCELOVÉHO POPULOVANÉHO PLECHU
- PŘI MONTÁŽI A ŘEŠENÍ DETAILU JE NUTNO SE ŘÍDIT DANYMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY
- VÝROBE DODÁVÁNÉ KRYTINY
- NOVÉ STŘEŠNÍ KLEMPŘSKÉ PRVKY BUDOU PŘIPOJENÉ NA JÍMACÍ HROMOSVODNÝ SYSTÉM
- U SPODNÍHO OKRAJE STŘEŠNÍ ROVINY (V MÍSTĚ NAD PODPOROU) BUDOU OSAZENÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY, TYP DLE POUŽITÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
- KOMINY BUDOU VYSPRÁVENY, ZDVO NAD STŘEŠNÍ K-ČÍ SE VYŠTÍ A PŘESPÁRÁJE
- CEMENTOVOU MALTOU, ZÁRTOVÁ DESKA BUDE VYSPRÁVENA REPROFILACÍ MALTOU
- PŘÍSTUP DO PODSTŘEŠÍ NAD PRÍZEMNÍ ČÁSTÍ (NAD PRAVÝM PŘÍSTAVKEM) BUDE ŘEŠENO STŘEŠNÍM VÝLEZEM OTEVÍRANÝM Z PROSTORU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, PŘÍSTUP K VÝLEZU BUDE ŘEŠEN NÁŠLAPY (STUPADLY), VÝLEZ BUDE UZAMKYATELNÝ

VEDOUcí PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing.Jaroslav Marková		Ing.Tomáš Pecina	Ing. Pavel Socha
INVESTOR: Správa Zelenice, s.o., Diázdařská 1003/7, Praha 1, 110 00		MÍSTO STAVBY: Nádraží 84, Krasovce, k.ú. Krasovce ve Slezsku, parc.č. 4435	
AKCE:		KRAVARE ON	
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY		MĚŘITVO	
PŮDORYS STŘECHY-NOVÝ STAV		1:50	
E.19		E.19	



**YARD service s.r.o.**  
Sudbova 2024/8  
709 00 Osmařovice, Hory  
IČO: 28633202

09/2019

DSP

—

ČÍSLO VÝKRESU