

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.8.1 Úprava rádiového systému

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	1	Radiová zařízení							
1	M	7492501190	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 4 rudý (CYA)	m	4,000			0,00	
2	M	7492501210	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 4 tm.modrý (CYA)	m	4,000			0,00	
3	M	7492501220	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 4 žz (CYA)	m	20,000			0,00	
4	K	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm ² - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m	28,000			0,00	
5	M	7492501720	Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4)	m	10,000			0,00	
6	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	10,000			0,00	
7	M	7494002986	Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, lcn 6 kA	kus	1,000			0,00	
8	K	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	1,000			0,00	
9	M	7596950820	Výložník jednoramenný (HM038388990205) -žárově zinkovano	kus	1,000			0,00	
10	K	7596715060	Montáž vyložníku jednoramenného	kus	1,000			0,00	
11	K	7596717060	Demontáž vyložného ramene	kus	1,000			0,00	
12	M	7593310621	RACK 19" 9U/600x600mm nástěnný, prosklené dveře	kus	1,000			0,00	
13	K	7593315210	Montáž skříně 19" - usazení skříně na místě určení, zapojení	kus	1,000			0,00	
14	M	7491600080	Vodič H07V-U 16 žz (CY) pro ochranné pospojování	m	10,000			0,00	
15	K	7491651035	Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování pevně vodič Cu 4-16 mm ²	m	10,000			0,00	
16	K	7590545080	Ukončení vodičů a lan do D 16 mm ² - připojení 19" skříně k uzemnění	úsek	1,000			0,00	
17	K	7596007270	Demontáž radiobloku RV3	kus	1,000			0,00	
18	K	7596005040	Montáž radiobloku RV3 do 19" skříně, oživení, nastavení	kus	1,000			0,00	
19	M	7596001445	Základnová anténa 160MHz všesměrová pro pásmo 150-174 MHz (DS00190-00), vč. držáku	kus	1,000			0,00	
20	K	7596005020	Montáž antény	kus	1,000			0,00	
21	K	7596007010	Demontáž stávající antény	kus	1,000			0,00	
22	K	7598085280	Směrování antény	kus	1,000			0,00	
23	M	7593500915	Ohebná dvouplošťová korugovaná chránička 75/63 smotek - černá UV stabilní	m	5,000			0,00	
24	K	7593505280	Položení jedné ochranné trubky do 110 mm do kabelového lože	m	5,000			0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.8.1 Úprava rádiového systému

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	7590585250	Zřízení koaxiálního svodu do průměru 15 mm	m	20,000			0,00	
26	M	7596001275	Koaxiální kabel RLF-10 - dodávka	m	20,000			0,00	
27	K	7590585260	Montáž konektoru/redukce na koaxiální kabel	kus	6,000			0,00	
28	M	7596001320	Konektor/ redukce na kabelu RLF-10 - dodávka	kus	6,000			0,00	
29	K	7590585224	Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody, průměru do 15 mm	kus	6,000			0,00	
30	K	7596007240	Demontáž lokálního ovládání pro MRTS	kus	1,000			0,00	
31	K	7596815110	Integrace ovládání radiostanice do dotýkového terminálu TOP	kus	1,000			0,00	
32	M	7491510070	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. - dodávka	kus	3,000			0,00	
33	K	7491552020	Montáž protipožární ucpávky kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu - u prostupu na půdu	kus	3,000			0,00	
34	K	7590585160	Montáž koaxiálního kabelu - rozvinutí svinutého kabelu z kruhu, naměření, odříznutí, zatažení na rošt, elinstal.lištu, zajištění kabelu v místech výstupu z trasy (provizorní 30m, definitivní 25m)	m	20,000			0,00	
35	K	7590587160	Demontáž koaxiálního kabelu	m	15,000			0,00	
36	M	7590540589	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps FTP Stíněný, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý	m	200,000			0,00	
37	K	7590525145	Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) - provizorní trasa	m	100,000			0,00	
38	K	7590525145	Uložení na rošt kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) - definitivní trasa	m	100,000			0,00	
39	K	7598085125	Měření anténního systému včetně vyhotovení protokolu (definitivní)	kus	1,000			0,00	
40	K	7598085150	Měření anténních svodů včetně vyhotovení protokolu (definitivní)	kus	1,000			0,00	
41	K	7590587430	Demontáž přepětové ochrany včetně konektorů z kabelu vedoucímu k stávající anténě	kus	1,000			0,00	
42	K	7596735180	Montáž konektoru N (definitivní)	kus	6,000			0,00	
43	M	R	Přepětová ochrana koaxiálního svodu	kus	1,000			0,00	
44	K	7590595012	Montáž přepětové ochrany včetně konektorů na kabel - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství	kus	1,000			0,00	
45	K	7598085170	Měření intenzity rádiového signálů MRS (1x radiostanice v 1 žst. definitivní)	kus	1,000			0,00	
46	K	7598085275	Měření anténního svodu pro MRS (1x radiostanice v 1 žst. definitivní)	kus	1,000			0,00	
47	K	7598085280	Směrování antén pro MRS (1x)	kus	1,000			0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.8.1 Úprava rádiového systému

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	7598075010	Přezkoušení funkčnosti po připojení sdělovacího zařízení na kabelové vedení v síti ŽDC	kus	1,000			0,00	
49	K	R	Kontrola provozuschopnosti (1x MRS)	kus	1,000			0,00	
50	K	7595227010	Demontáž záznamového zařízení	kus	1,000			0,00	
51	K	7595225010	Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení	kus	1,000			0,00	
52	K	7598085260	Uvedení do provozu PC záznamového zařízení	kus	1,000			0,00	
53	K	7595225140	Montáž, instalace a konfigurace SW signalizačního modulu	kus	1,000			0,00	
54	K	7598035206	Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě (firewall, router)	kus	2,000			0,00	
55	K	7598035210	Nastavení a konfigurace modemu G.SHDSL	kus	1,000			0,00	
56	K	7595605155	Montáž modemu G.SHDSL - oživení, instalace a konfigurace	kus	1,000			0,00	
57	K	7595605180	Montáž FW routeru, oživení, instalace a konfigurace	kus	1,000			0,00	
58	K	7595605180	Montáž Firewallu, oživení, instalace a konfigurace	kus	1,000			0,00	
59	K	7595607060	Demontáž modemu G.SHDSL	kus	1,000			0,00	
60	K	7595607065	Demontáž FW routeru	kus	1,000			0,00	
61	K	7595607065	Demontáž Firewallu	kus	1,000			0,00	
62	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	17,000			0,00	