



- ① ... plechová krytina na dvojitou stojatou drážku
- ② ... separační vrstva
- ③ ... plné bednění min. 24 mm
- ④ ... kontralat'
- ⑤ ... zatahovací pás
- ⑥ ... závětrná lišta
- ⑦ ... nová smrková palubka
- ⑧ ... stávající krokev

**4. DÍLČÍ ETAPA - PŘEDÁNÍ KOMPLETNÍ PD**

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRÁVNĚNÁ OSOBA				ČÍSLO VÝTISKU	
Pavel Šustr		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplíšťil					
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234					DATUM		03/2021	
NÁZEV AKCE	Dačice ST oprava			MÍSTO AKCE Dačice			REVIZE		FORMÁT
NÁZEV ČÁSTI	E.2.1. STAVEBNÍ ČÁST E.2.1.1.1 DETAILS			Č. POJISNÉ	---	ÚČEL		D P S	
	STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.01-03			Č. POZEMKU	1429 + 2561/2 + 1432/2 + 2799/2	MĚŘITKO		1:5	
				KAT. ÚZEMÍ	Dačice [624403]	KÓTY V	MM	1x A4	
OBSAH VÝKRESU	DETAIL 5 - ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ					INT. ČÍSLO		POR. ČÍSLO	
						1230020019		E.2.1.1.1.	
								5	