

Naše zn.: 14621/2022-SŽ-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál  
Mobil: 602 741 737  
E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

## **„Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 10**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č.99:**

Dle postoupené dokumentace – Technické zprávy ke SO 01-12-01, ŽST Semily, nástupiště a zpevněné plochy, musí bet. dlažba splnit požadavky SŽ PO-06/2021-GR. Tato směrnice s názvem „Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Standardy pro povrchy podchodů“ se týká primárně podchodů, problematiku povrchů nástupišť upravoval primárně pokyn SŽ PO-25/2020-GR. Nicméně aktuální je úprava této problematiky dle vzorového listu ŽL8 10.1 povrchy nástupišť – dlažba betonová vydaný k 08/2021.

Pro rozhodnutí, zda má být použita dlažba třídy A (tj. s požadavkem Povrchová úprava odolná na UV záření aplikovaná během výroby dle ČSN EN 1504-2) nebo B (bez tohoto požadavku) je nutné znát kategorii nástupiště A – E dle ŽL8 10 kapitola 3. (v ustanovení SŽ PO-06/2021-GR bylo řešeno ve článku 2 odst. 7, ale opět je nutné znát kategorii).

Pro chodník je v TZ stanovena dlažba třídy B, ale pro povrch nástupiště jsme stanovení třídy nenalezli.“

Žádáme tedy zadavatele o stanovení kategorie nástupiště a především z ní vyplývající požadované třídy dlažby (s povrchovou úpravou odolnou UV záření / bez).

#### **Odpověď č.99:**

*Třída dlažby bude A – opraveno v TZ.*

*Dále byla v TZ doplněna specifikace uchycení zábradlí a madel.*

#### **Dotaz č.100:**

SO 01-23-01 pol. poř. č. 22 - 711312 - IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY. Dle PD se jedná o "NATAVOVANÁ IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ; MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE - XPS 50 mm + GEOTEXTILIE MIN. 500 g/m2 DLE TNŽ 73 6280". V této položce je tedy agregována ochrana izolace z XPS?

#### **Odpověď č.100:**

*XPS je v pol.č. 71151 - OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ*

**Dotaz č.101:**

SO 01-23-01 pol. poř. č. 18 - 327325 - ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37. Součástí této položky je taktéž ochranný nátěr na líci opěrné zdi? Prosíme o přidání zvláštní položky.

**Odpověď č.101:**

*Není potřeba samostatná položka, vše je v položce 327325.*

**Dotaz č.102:**

V SO 01-50-02 je dle soupisu prací konstrukce komunikace složena pouze z vrstvy MZK tl. do 20 cm (položka č. 2-56314). Dle vzorového řezu je konstrukce komunikace složena z vrstvy MZK tl. 25 cm a vrstvy vibrovaného šterku tl. 20 cm. Žádám tímto zadavatele o vysvětlení tak, aby zadání bylo jednoznačně určené, případně opravu a doplnění Soupisu prací.

**Odpověď č.102:**

*Konstrukce plochy byla provedena dle vzorového řezu. Soupis prací upraven, viz položka č. 2, a položka č. 7 nově přidána.*

**Dotaz č.103:**

V SO 01-12-01 chybí dle našeho názoru natěžení a dovoz vhodného materiálu pro položku č. 7-17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT. Žádám tímto zadavatele o doplnění příslušných položek do soupisu prací.

**Odpověď č.103:**

*Do VV byla přidána položka, která zahrnuje stavební přepravu.*

**Dotaz č.104:**

Dobrý den. K zakázce „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ [https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract\\_display\\_11723.html](https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_11723.html) je poptáváno zpracovat nabídku mimo jiné na publicitu. V dokumentu „Technická specifikace, Zvláštní technické podmínky, Zhotovení stavby, Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ je v bodu 4.19.2.4 uvedeno: „Zhotovitel v rámci Díla instaluje na veřejně přístupném místě multimediální panel, kde Zhotovitel zpracuje a bude průběžně aktualizovat informační materiály se základními informacemi o průběhu stavby.“, přičemž nikde není dále jakkoliv specifikováno, o jaký multimediální panel se má jednat, tj. zejména jakých má být rozměrů, případně jaké další podmínky nebo funkce má splňovat; stejně tak není konkretizováno, jaké informační materiály má zhotovitel vytvořit, co vše má být jejich obsahem.

V bodu 4.19.2.5 uvedeno: „Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. 4.1.6 těchto ZTP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele, zajistí Zhotovitel.“ Z uvedeného ale není zřejmé, a nevyplývá to ani z jiných bodů dokumentu, kolik polepů s logem SŽ a jakých rozměrů, případně vlastností, je poptáváno.

V bodu 4.19.2.7 je poptáváno zajistit pro potřeby Ředitelského kontrolního dne prostřednictvím dronu krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připravit krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Ačkoliv je v daném bodě použito jednotné číslo, z bodu 4.1.6 vyplývá, že by se mělo jednat o více než jeden kontrolní den (je použito množné číslo), tj. je nezbytné jednoznačně sdělit, kolik ředitelských kontrolních dnů má být realizováno, a tedy kolik videí a prezentací je poptáváno.

Prosíme tímto zadavatele o upřesnění, co konkrétně pod uvedenými položkami poptává. Omlouváme se za zaslání dotazu 1 den po lhůtě.

**Odpověď č.104:**

*Specifikace multimediálního panelu:*

*Velikost LED panelu 24"*

*Nativní rozlišení Full HD 1920x1080*

*Kontrast: 1000:1*

*Svítivost: 250 cd/m2*

*Orientace: Landscape*

*Vstupy: 2x USB 2.0, 1x HDMI Output, 1x SD, 1x RJ45, 1x 3G SIM (optional)*

*Napájení: AC 100-240V*

*Konektivita: Port RJ45, vestavěná WiFi 802.11B/G/N*

*Repro: 2x 10W*

*OS: Android 6.0*

*Podporované formáty:*

*- videa: H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB*

*- obrázky: BMP/PNG/GIF/JPEG*

*- audio: MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC*

*Materiál: kov*

*Barva: černá barva*

*Rozměry: viz obrázek*

*Obrazovka: dotyková*

*Informační materiály jsou základní informace o průběhu stavby, fotodokumentace stavby, videodokumentace stavby, informační letáky stavby-dodá investor, popřípadě odkaz na web Správy železnic. Vše bude řešeno po domluvě s investorem.*

*Počet kusů polepů se odvíjí od počtu stavebních buněk, která má investor k dispozici. Rozměr polepů je dle stavební buňky, jedná se o celoplošný polep dle grafického manuálu SŽ.*

*Počet ŘKD není pevně stanoven. Obvykle 1x za 2 měsíce (tzn. 6x ŘKD) na základě domluvy s ředitelem SSZ. Na každý ŘKD je potřeba zpracovat videodokumentaci z průběhu stavebních prací + PPT prezentaci v šabloně SŽ.*

**Dotaz č.105:**

*ŽST Semily, železniční spodek*

*Ve vsakovacím objektu je požadavek na skruž DN 2500 o výšce 0,75mm. Tato skruž se běžně nevyrábí, je možné použít skruže jiných výšek?*

*12 89419 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN PŘES 1600MM KUS 16,000*

*Dle návrhu vsakovacího objektu*

*12m / 0.75m*

**Odpověď č.105:**

*Ano, lze použít i skruže jiných výšek za dodržení celkové výšky a ostatních specifikací.*

**Dotaz č.106:**

*V TZ SO 01-10-01 se požaduje zajištění prostorové polohy koleje hřbovými značkami. V soupisu prací jsme položku pro značky ani projekt PPK nenašli. Doplní zadavatel položky?*

**Odpověď č.106:**

*Položka č. 38 byla doplněna do VV. Položka je včetně dokumentace.*

**Dotaz č.107:**

V Dodatku č. 6 ze dne 20. 7. 22 nebyl opravený zaslaný soupis prací v SO 01-10-01. Byl opravený až v Dodatku č. 7 ze dne 21. 7. 22. Žádáme o posunutí termínu pro podání nabídek chybou zadavatele o jeden den.

**Odpověď č.107:**

*Bylo vyřešeno posunem lhůty pro podání nabídek v rámci Dodatku č.8.*

**Dotaz č.108:**

SO 01-10-01 žel. svršek: Dle odpovědi na dotaz č. 45 v Dodatku č. 6 má být položka č. 29 - 528392 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ pro regenerované kolejnice a pražce výhybkové dlouhé užití. Žádáme o opravu kódu položky na REGENEROVANÁ KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ.

**Odpověď č.108:**

*Bylo opraveno, viz odpověď na dotaz č.81.*

**Dotaz č.109:**

SO 01-10-01 žel. svršek: Ptáme se zadavatele, jestli má být nové šterkové lože stabilizované?

**Odpověď č.109:**

*Ano má být stabilizované, viz specifikace položek č. 8, 9 a 27 – 31.*

**Dotaz č.110:**

Uvažuje projekt s Následnou úpravou GPK koleje po dokončení stavby? Jestli ano, žádáme doplnit příslušné položky do soupisu prací.

**Odpověď č.110:**

*Neuvažuje.*

*Přílohy:*

- aktualizovaný soupis prací*
- multimediální panel.png*
- SZ stavební bunky prezentace v1.pdf*
- SO 01-12-01 ZST Semily, nastupiště a zpevněné plochy\_TZ.pdf*

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018

Správa železnic, státní organizace

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2877114

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e4a879b9-2145-4987-b45f-3d085529266b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.07.2022 14:17:01



a64f4e5b-1704-4152-bdc0-33a95e8de158