

Název akce: <b>SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON - REKONSTRUKCE</b>		Investor: <b>Správa železniční dopravní cesty</b> Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	
Dílčí část - profese: <b>SO-102 PŘESTAVBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA BOXY PRO KOLA E.1.4.7 Silnoproudé elektroinstalace</b> Ing. Jiří Vitek, Koblížná 30/9, 602 00 Brno, IČO 126 98 041		HIP: <b>LD projekt s.r.o.</b> Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno email: <a href="mailto:danek@ldprojekt.cz">danek@ldprojekt.cz</a>	
Odpovědný projektant:	Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.	Datum:	10/2020
Vypracoval:	Ing. Jiří Vitek	Zakázka č.:	
Stupeň dokumentace:		Formát:	1 x A4
<b>DSP + PDPS</b>			
Obsah výkresu:		Měřítko	Č. výkresu:
<b>SOUPIS KABELŮ</b>			<b>E.1.4.7.02</b>

SOUPIS KABELŮ				RS7		SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON - REKONSTRUKCE							
číslo		druh	průřez	délka vodiče		spojuje			příkon	proud	jištění	poznámka	
vodiče		vodiče	mm	celková	pevně	zařízení	ukončení	zařízení	[kW]	[A]	[A]		
WL7.	1	CYKY-J	3x 1,5	3		RS7	SZ	EL7. 1	0,02	0,07	10 /1 /B	osvětlení	
		CYKY-J	5x 1,5	6									
WL7.	11	CYKY-J	3x 2,5	3		RS7	SZ	WL7. 11	0,50	0,07	16 /1 /B	osvětlení	
WL7.	12	CYKY-J	3x 2,5	3		RS7	SZ	WL7. 12	0,50	0,07	16 /1 /B	osvětlení	
WL7.	13	CYKY-J	3x 2,5	3		RS7	SZ	WL7. 13	0,50	0,07	16 /1 /B	osvětlení	
WL7.	14	CYKY-J	3x 2,5	3		RS7	SZ	WL7. 14	0,50	0,07	16 /1 /B	osvětlení	
WL7.	15	CYKY-J	3x 2,5	3		RS7	SZ	WL7. 15	0,50	0,07	16 /1 /B	osvětlení	