

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 15414/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 37:

Obdrželi jsme informaci od potenciálního dodavatele dobíjecí stanici elektrokol, že technické řešení v předložené PD neodpovídá umístění těchto stanic ve venkovním prostoru, neboť nemá požadované IP krytí. Žádáme zadavatele o prověření technického řešení a případnou úpravu PD tak, aby navržené dobíjecí stanice splňovaly požadavky bezpečnosti pro umístění ve venkovním prostoru.

Odpověď na dotaz č. 37:

Dobíjecí stanice elektrokol není umístěna ve venkovním prostoru, ale v úschovně kol (místnost č. 0P07) uvnitř budovy – viz část D.2.2.1, objekt SO 81-71-01.01 – výkres č. 10 – půdorys 1.NP – nový stav.

Dotaz č. 38:

Ve výkazu výměr, v části Ostatní náklady je položka č. 1 (Odstranění materiálu a konstrukcí), kterou pro svoji neurčitost nelze nacenit. Žádáme o přesné určení materiálů a konstrukcí k likvidaci a případných dalších nákladů s ní spojených.

Odpověď na dotaz č. 38:

Dle technické zprávy str.4/21 se jedná o přípravné práce – vynesení a likvidaci ponechaného volného a zabudovaného vnitřního vybavení, které není zahrnuto v odd. HZS rozpočtu. (různé koše, lavice, konzole, květináče atd.) – viz část D.2.2.1, objekt SO 81-71-01.01 – technická zpráva

Dotaz č. 39:

Ve výkazu výměr, v části Ostatní náklady je položka č. 2, která dle našeho názoru obsahuje náplň položek dvou - jednak zařízení staveniště a dále zabezpečení staveniště. Žádáme o rozepsání do dvou položek.

Odpověď na dotaz č. 39:

V komentáři k soupisu prací, který je součástí zadávacích podkladů, je uvedeno, že položky na zařízení staveniště mají být rozpuštěny v položkách soupisu prací – viz bod 2.1.3.

Dotaz č. 40:

PD této VZ uvádí požadavek na provedení vinylových podlah - tloušťku 2,5 mm a třídu zátěže 33. Dodavatel vinylových podlah však udává, že žádný homogen se nevyrábí v tloušťce 2,5 mm a že všechny vinylové podlahy mají zátěž 34/43. Žádáme o kontrolu a prověření požadovaných vlastností vinylových podlah a případnou úpravu PD a VV.

Odpověď na dotaz č. 40:

Při návrhu stavby byly tyto technické parametry u podlah dostupné.

Parametry vinylových podlah opraveny v soupisu prací s výkazem výměr v objektu SO 81-71-010123 - položky 456+460 na tloušťku 2,0 mm, zátěž 34/43 a tyto údaje v soupisu prací jsou platné.

Přílohy:

ŽST_Bílina_Zm03_220809

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 4, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením vysvětlení/změnou/doplněním - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2898292

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c59fb977-a39a-4643-80d4-44e44bb44729

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.08.2022 12:50:07



8c5abef5-5e27-45ab-8640-b856bfd8b512