LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZ URČENÍ PŘESNÉ SPECIFIKACE MATERIÁLU
- BETONOVÉ KONSTRUKCE BEZ PŘESNÉ SPECIFIKACE
- VYBOURANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ ZDIVO BEZ URČENÍ PŘESNÉ SPECIFIKACE MATERIÁLU
- VYBOURANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (STROPY, PRŮVLAKY, ŘÍMSY, STŘÍŠKY NAD VSTUPY...)
- VYBOURANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- VYBOURANÉ KCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (VČ. HYDROIZOLACE A NÁSYPŮ PO SROPNÍ DESKU)
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍ PODLAHY V CELÉ TLOUŠŤCE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍ PODLAHY V CELÉ TLOUŠŤCE PO ŽB KC STROPU
- DEMOLICE CELÉ ČÁSTI PŮDORYSU 2.NP PO ÚROVEŇ STROPNÍ NAD 1.NP; A 1. NP PO ÚROVEŇ –1,100
- BOURANÉ KONSTRUKCE POD ROVINOU ŘEZU
- BOURANÉ KONSTRUKCE NAD ROVINOU ŘEZU
- NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA VNITŘNÍHO ROZVODU SÍTĚ
TRASA VNITŘNÍCH SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ ČD TELEMATIKA (POUZE INFORMATIVNĚ)

SPECIFIKACE MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	UŽIVATEL	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2S.01	ARCHIV-NEVYUŽITO	20,70	SŽ OŘ Ostrava	TERACO	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.SOKL
2S.02	KANCELÁŘ–NEVYUŽITO	14,65	SŽ OŘ Ostrava	PVC	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL PVC
2S.03	SKLAD–NEVYUŽITO	9,06	SŽ OŘ Ostrava	PVC	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL PVC
2S.04	KANCELÁŘ	16,67	SŽ OŘ Ostrava	PVC	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL KOBEREC
2S.05	KANCELÁŘ	17,41	SŽ OŘ Ostrava	PVC	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL KOBEREC
2S.06	SKLAD	17,54	SŽ OŘ Ostrava	PVC	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL KOBEREC
2S.07	SKLAD	17,99	SŽ OŘ Ostrava	PVC	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL KOBEREC
2S.08	SKLAD	25,39	SŽ OŘ Ostrava	PVC	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL PVC
2S.09	CHODBA	42,51	SŽ OŘ Ostrava	TERACO	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL KOBEREC
2S.10	ŠATNY	69,68	SŽ OŘ Ostrava	PVC	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL PVC
2S.11	KANCELÁŘ	16,90	SŽ OŘ Ostrava	PVC	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.SOKL
2S.12	KANCELÁŘ	18,34	SŽ OŘ Ostrava	PVC	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL KOBEREC
2S.13	SCHODIŠTĚ	16,22	SŽ OŘ Ostrava	TERACO	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.SOKL
2S.14	PŘEDSÍŇKA WC	9,89	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	SOKL KOBEREC
2S.15	WC	1,20	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.SOKL
2S.16	SPRCHA	1,20	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.OBKLAD V.2000
2S.17	ÚKLID	2,02	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.OBKLAD V.2000
2S.18	PŘEDSÍŇKA WC	1,40	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.SOKL
2S.19	SPRCHA	0,95	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.OBKLAD V.2000
2S.20	WC	1,87	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.OBKLAD V.2000
2S.21	PISOÁRY	1,78	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.OBKLAD V.2000
2S.22	NEVYUŽITO	7,40	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	KERAM.OBKLAD V.2000
2S.23	NEVYUŽITO						
2C.01	OCHOZ	237,84	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	–
2C.02	OVLÁDÁNÍ HODIN	1,00	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	–
2C.03	SKLAD	7,70	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	–
2C.04	SKLAD	5,32	SŽ OŘ Ostrava	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	OM.VÁPENNÁ HLADKÁ	–

BOURACÍ PRÁCE

- 1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO ZDIVA
- 1.1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO ZDIVA PO PARAPET STÁVAJÍCÍCH OKEN
- 1.2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMINOVÉHO ZDIVA PO ÚROVEŇ CCA +5,300
- 2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH PŘÍČEK
- 3 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽB MONOLITICKÉHO STROPU DESKY (VIZ. VÝKRES)
- 4 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽB MONOLITICKÉHO STROPU PRŮVLAKY (VIZ. VÝKRES)
- 5 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE ŽB (SLOUPY, ATIKY , ZÁKLADY)
- 5.1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE ŽB PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO PARAPETU OKEN
- 6 ODSTRANĚNÍ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE VČETNĚ PODEST
- 7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- 7.1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH SVODŮ NAD ÚROVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- 8 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VČ.VŠECH ANTÉN, STOŽÁRŮ A ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE NAD 2.NP
- 9 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VČ.ŽB ATIK, VŠECH ANTÉN, STOŽÁRŮ A ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE NAD 1.NP
- 9.1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, PONECHÁNÍ ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE NAD 1.NP PROSTORY NAD ČD A WC PRO VEŘEJNOST
- 10 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VČ. SROVNÁNÍ PODKLADU V TL. CCA 100 MM
- 10.1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY ZBROUŠENÍM PRO NIVELACI A NÁTĚR
- 11 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TERACA VČ. SROVNÁNÍ PODKLADU V TL. CCA 50 MM
- 12 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU, VČ. VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ A VNITŘNÍ KAMENNÉ PARAPETNÍ DESKY (POPŘ. KERAM. OBKLADU PARAPETU A OSTĚNÍ)
- 12.1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ DVEŘNÍHO OTVORU
- 12.2 ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH OCELOVÝCH SKLEPNÍCH OKEN
- 13 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ, PRAHU (POPŘ. LIŠTY)
- 13.1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- 14 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH VRAT, VČ. ZÁRUBNÍ
- 15 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SKLENĚNÝCH TVÁRNIC LUXFER
- 16 STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VČ. ROZVODŮ KANALIZACE A VODY
- 17 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES, VČ. ROZVODŮ ÚT
- 18 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH EL. ROZVODŮ–SVĚTELNÝ A ZÁSUVKOVÝ OKRUH POZOR!!! VEŠKERÉ ROZVODY TECHNOLOGIÍ NÁDRAŽÍ MUSÍ ZŮSTAT NEPORUŠENY!!!
- 19 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BLESKOSVODŮ ZE VŠECH PLOCHÝCH STŘECH A PO CELÉ VÝŠCE FASÁDY
- 19.1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH BLESKOSVODŮ Z STŘECHY PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- 20 DEMONTÁŽ A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLIMA JEDNOTEK 4 KS
- 21 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODBITÍ ŽB STROPŮ VČ. OMÍTKY
- 22 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK – 20%
- 23 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU
- 24 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ–MŘÍŽE , ŽEBŘÍK ....VIZ. VÝKRES
- 25 ODSTRANĚNÍ STÁV. VENKOV. NESOUDRŽNÝCH BŘIZOLIT. OMÍTEK CCA 30% NOVÁ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ DO ROVINY ZE STÁVAJÍCÍ OMÍTKOU
- 26 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍH VENKOVNÍCH OBKLADŮ SOKLŮ PÁSKOVÝM KABŘINCEM 100%
- 27 ROZEBRÁNÍ ZP. PLOCHY NÁSTUPIŠTĚ (ZÁMKOVÁ DLAŽBA) PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- 28 KC BUDE DEMONTOVÁNA A PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ UMÍSTĚNA DO STEJNÉ POLOHY S POSUNEM O TEPELNOU IZOLACI
- 29 DEMOLICE 2. NP CELÉHO PŮDORYSU AŽ PO STROPNÍ DESKU NAD 1.NP
- 30 DEMOLICE ČÁSTÍ PŮDORYSU OD LÍCE SLOUPŮ OZN. 41 PO ÚROVEŇ CCA –1,100
- 31 PŘÍPPRAVA PRO VÝTAHOVOU PLOŠNU:DEMONTÁŽ PROSKLENÉ KONSTRUKCE VČ. VĚŽE, DEMONTÁŽ A ÚPRAVA NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ, VYBOURÁNÍ PODLAHY A ÚPRAVA KONSTRUKCE PRO DOJEZD PLOŠINY, DEMONTÁŽ A ÚPRAVA REKLAMNÍHO PANELU VČ. JEHO OSVĚTLENÍ, DEMONTÁŽ PODHLEDU V NUTNÉM ROZSAHU A JEHO DOPLNĚNÍ
- 32 UPRAVY V M.Č. 1C.06 DEMONTÁŽ –VODOVODNÍ POTRUBÍ, OBKLADU, ÚPRAVA PODLAHY, VYMALOVÁNÍ
- 33 STÁVAJÍCÍ HYDRANTY BUDOU DEMONTOVÁNY A VELIKOSTI NIKY PŘÍPADNĚ UZPŮSOBENY NOVÝM ROZMĚRŮM HYDRANTŮ
- 34 PROSTUP STROPNÍ KCÍ ø 250MM
- 35 STÁVAJÍCÍ GEDETICKÝ BOD BUDE OCHRÁNĚN PROTI POŠKOZENÍ DLE POKYNŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU
- 36 STÁVAJÍCÍ OZNAČENÍ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY BUDE DEMONTOVÁNO
- 37 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ VČ. ZÁSYPŮ V NUTNÉM ROZSAHU PRO NAPOJENÍ NOVÉ LEŽATÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- 38 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV NA OCHOZU 2C.01– KERAMICKÁ DLAŽBA V. SROVNÁNI PODKLADU TL. CCA 50 MM, PLOCHA 258,8 M2

SEZNAM PŘÍLOH

101 PŮDORYS 1.PP _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
102 PŮDORYS 1.NP _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
103 PŮDORYS 2.NP _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
104 PŮDORYS STŘECHY _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
105 ŘEZ PODÉLNÝ A–A _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
106 ŘEZ PŘÍČNÝ B–B _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
107 ŘEZ PŘÍČNÝ C–C _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
108 POHLEDY _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
109 PŮDORYS 1.PP _ NOVÝ STAV
110 PŮDORYS 1.NP _ NOVÝ STAV
111 PŮDORYS 2.NP A STŘECHY _ NOVÝ STAV
112 ŘEZ PODÉLNÝ A–A _ NOVÝ STAV
113 ŘEZ PŘÍČNÝ B–B _ NOVÝ STAV
114 ŘEZ PŘÍČNÝ C–C ; D–D _ NOVÝ STAV
115 POHLEDY _ NOVÝ STAV
116 SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
117 SKLADBY FASÁD A STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ
118 SKLADBY PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ
119 VÝPIS PSV – OBVODOVÝ PLÁŠŤ
120 VÝPIS PSV – VNITŘNÍ AL KONSTRUKCE
121 VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE POŽÁRNÍ, HASIČÁKY, HYDRANTY
122 VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE
123 VÝPIS PSV – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
124 VÝPIS PSV – DILATACE
125 VÝPIS PSV – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
126 PODHLEDY PŮDORYS 1.NP
127 ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NA STŘEŠE
128 ZDVIHACÍ PLOŠINA V ODBAVOVACÍ HALE
129 WC V HALE
130 OPLOCENÍ

POZOR!

- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S VELKOU OPATRNOSTÍ NA MOŽNOST NÁLEZU NEIDENTIFIKOVANÝCH KABELŮ VN, NN, SLABOPROUDU, SDĚLOVACÍCH KABELŮ, OPTICKÝCH KABELŮ A DALŠÍCH MOŽNÝCH VEDENÍ.
- KABELY NEBUDOU ODPOJOVÁNY, ANI JINAK UPRAVOVÁNY BEZ VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE.
- KABELY NENÍ MOŽNÉ PŘESEKNOUT!
- KABELY MOHOU BÝT POD NAPĚTÍM!

LEGENDA VNITŘNÍHO ROZVODU SÍTĚ
TRASA VNITŘNÍCH SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ ČD TELEMATIKA (POUZE INFORMATIVNĚ)

POZOR!!!
PO CELÉM OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY VEDOU KABELOVÉ ROZVODY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ VLAKŮ PO KOLEJIŠTI!!! TYTO KABELOVÉ ROZVODY SE NESMÍ PORUŠIT!!!! JEDNÁ SE SÍTĚ SILNOPROUDŮ A SLABOPROUDU SPOLEČNOSTÍ O2 Telefónica, UPC, PODA, SŽDC JEJICHŽ TRASA NENÍ ZNÁMA, A KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ NA DRÁZE A NESMÍ DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ!!!
TRASA SÍTÍ ČD TELEMATIKA JE NAZNAČENA V PŮDORYSU
VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S VELKOU OPATRNOSTÍ NA MOŽNOST NÁLEZU NEIDENTIFIKOVANÝCH KABELŮ VN, NN, SLABOPROUDU, SDĚLOVACÍCH KABELŮ, OPTICKÝCH KABELŮ A DALŠÍCH MOŽNÝCH VEDENÍ. KABELY NEBUDOU ODPOJOVÁNY, ANI JINAK UPRAVOVOVÁNY BEZ VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE. KABELY NENÍ MOŽNÉ PŘESEKNOUT! KABELY MOHOU BÝT POD NAPĚTÍM!

SCHÉMA OBJEKTU



±0,000=226,85 m.n.m=1.NP

KOHL ARCHITEKTI
28. ŘÍJNA 960/178, 70900 OSTRAVA 1
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ TEL.1: 777–334088
labuzik@kohlarchitekti.cz TEL.2: 774–334088

Stavba:	KARVINÁ ON – REKONSTRUKCE ČÁSTI VÝPRAVNÍ BUDOVY
Objekt:	SEVERNÍ ČÁST VÝPRAVNÍ BUDOVY
Část:	D2.2_POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 100_STAVBA
Výkres:	PŮDORYS 2.NP_STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
Místo stavby:	ŽELEZNIČNÍ STANICE KARVINÁ NÁDRAŽNÍ 695/7, 73301 KARVINÁ – FRYŠTÁT
Objednatel stavby:	SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
Autor:	ING.ARCH.DANIEL LABUZÍK
Odpov.proj.	ING.ARCH.DANIEL LABUZÍK
Kreslil:	YVETTA ROHALOVÁ
Formát:	1600x594
Datum:	06/2021
Měřítko:	1:75
Zakázka:	1167_NÁDRAŽÍ KARVINÁ
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY
Číslo kopie:	
Číslo výkresu:	SO 01 103