

POZNÁMKA:

- 1) REALIZAČNÍ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA INVESTOREM A GENERALNÍM PROJEKTANTEM STAVBY.
- 2) NA STAVBĚ MUSÍ BYT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ A MATERIÁLŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- 3) PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE POTŘEBA VŽDY DOORŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE AKTUÁLNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
- 4) VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBIHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- 5) PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ DOORŽOVAT TYTO ZÁSADY:
  - PŘED BOURÁNÍM OVĚRIT ROZMĚRY. VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVÍ. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVAŽÍ PŘÍPADNĚ ZMĚNY PROJEKTU.
  - BOURÁNÍ BUDE NUTNO PROVÁDĚT ŠETRNĚ, PO ZABĚŘECH, PŘI BOURÁNÍ NESMÍ DOJÍT K PÁDU VĚTŠÍCH ČÁSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE.
  - PŘI BOURÁNÍM JE TŘEBA BOURANÉ A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ ZABEZPEČIT – PODEPŘÍT.
  - BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO ODŠORA DOLŮ, NEJPRVE BUDOU VYBOURÁNY KONSTRUKCE V 3.NP A POTÉ V 1. PP.
  - BOURANÝ MATERIÁL BUDE PLYNULE ODVÁŽEN MIMO STAVBU, NESMÍ DOJÍT K HROMADĚNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH

- 6) ZHOTOVITEL STAVBY SI MUSÍ VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ OVĚRIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT PŘED REALIZACÍ A OBJEDNÁVKOU MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ VÝRAZNÝCH ODCHYLEK BUDE ZHOTOVITEL KONTAKTOVAT PROJEKTANTA S ODSOUHLASENÍM PŘÍPADNÝCH OPRAV
  - 7) PROSTUPY BUDOU ŘEŠENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI VRÁTÁNÍM NEBO PŘI REALIZACI JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ. VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU ŘEŠENY V SOULADU S POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
  - 8) UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ PODHLÉDŮ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
  - 9) PŘED REALIZACÍ OPRAVY PODLAH PROVĚŘÍ ZHOTOVITEL VÝŠKU FINÁLNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VE VTAHU KE STÁVAJÍCÍM DVEŘNÍM OTVORŮM. DLE POTŘEBY SE VÝŠKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY UPRAVÍ.
  - 10) VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S E.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- POZN. (B08) – CHEMICKÉ OČIŠTĚNÍ STUPNŮ SCHODIŠTĚ (OBOUSTRANNĚ), VYČIŠTĚNÍ SPÁR, OCEL. KONSTRUKCE ZABRADLŮ VČ. KONZOL. OČIŠTIT, OBRŮSIT PRO REALIZACI NOVÉHO NÁTĚRU
- POZN. (B16) – ŘEŠENÍ PŘEKLADU VIZ PD STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST, PŘEKLAD BUDE V CELÉ PLOŠE DOŽENÝ A OPATŘEN OMÍTKOU
- POZN. (B22) – OPRAVA NÁTĚRU DŘEVĚNÉHO MADLA – OČIŠTĚNÍ MOSAZNÝM KARTÁČEM, PŘEBROUŠENÍ ZRNITOST 60 – 100, ZÁKLADNÍ RENOVAČNÍ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR NA DŘEVO, 2 x POVRCHOVÝ LAK S PŘEBROUŠENÍM MEZIVRSTVY BARVA ODSTÍN GRANÁTOVÉ HNĚDA PLATINA


- POZN. (B28) – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH LÍŠT 95/20
- POZN. (B29) – ZRUŠENÍ A ZAZDÍKVA SPOLOUČŮ V SOULADU S ŘEŠENÍM PD VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A VYTÁPĚNÍ
- POZN. (B30) – DEMONTÁŽ SVĚTLÍKU 800x800 mm
- POZN. (B31) – DEMONTÁŽ SVĚTLÍKU
- POZN. (B32) – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ŽARUBNĚ PRO REPAS A ZPĚTNOU MONTÁŽ
- POZN. (B33) – DEMONTÁŽ OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ŽARUBNĚ PRO REPAS A ZPĚTNOU MONTÁŽ
- POZN. (B34) – OČIŠTĚNÍ, OBRŮSĚNÍ CELÉ STĚNY VČETNĚ SVĚTLÍKU ŽARUBNĚ, REPAS OPRAVA 30%, DEMONTÁŽ JEDNOSTRANNÉHO OBKLADU
- POZN. (B35) – DEMONTÁŽ OBKLADU A TAPET
- POZN. (B36) – DEMONTÁŽ TREZORU A ZAZDÍKVA CHLA PLNÁ
- POZN. (B37) – DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ A ČÁSTI STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNA DLE PD STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- OMÍTKY – LOKÁLNĚ PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK – PŘEDPOKLAD DO 50 % OSEKÁNÍ OMÍTEK V SOKLOVÉ ČÁSTI
- VÝŠKY 100 mm A V MÍSTĚ APLIKACE OMYVATELNÉHO NÁTĚRU VE 100%, V MÍSTĚ OŠTĚNÍ NADPRAŽÍ A PARAPETŮ 100%, ROZSAH BUDE UPRAVEN DLE PD SANACE VLHKÉHO ZDÍVA,
- DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ OBOVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDE REALIZOVÁNA ZA SOUČASNÉ POSTUPNÉ MONTÁŽE VZHLEDEM K PROVOZU VÝPRÁVNÍ BUDOVY A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
201	CHODBA	5,92	KERAMICKÁ	S07	OMÍTKA	KERAMICKÝ SKL /100/
202	WC	1,15	KERAMICKÁ	S07	KERAM.OBK.LAD. /1515/	
203	CHODBA	2,00	KERAMICKÁ	S07	OMÍTKA	KERAMICKÝ SKL /100/
204	KOUPELNA	4,32	KERAMICKÁ	S07	KERAM.OBK.LAD. /1835/	
205	KUCHYŇ	8,86	PVC	S08	OMÍTKA	KER.OBK.LAD./705-1465/
206	POKOJ	28,35	DŘEVĚNÁ PRKNA	S09	DŘEV.LIŠTA+TAPETA	DŘEVĚNÁ SOKLOVÁ LIŠTA
207	POKOJ	25,28	DŘEVĚNÁ PRKNA	S09	DŘEV.LIŠTA+TAPETA	DŘEVĚNÁ SOKLOVÁ LIŠTA
208	CHODBA	7,36	KAMENNÁ DLAŽBA	S10	OMÍTKA	
209	ŠKOLNÍ MÍSTNOST	23,92	DŘEVĚNÁ PRKNA + KOB.	S09	OMÍTKA	
210	POKOJ	24,88	DŘEVĚNÁ PRKNA	S09	DŘEV.LIŠTA+TAPETA	DŘEVĚNÁ SOKLOVÁ LIŠTA
211	ŠKOLNÍ MÍSTNOST	15,18	PVC	S08	OMÍTKA	KERAM.OBK.LAD. /1380/
212	CHODBA+SCHOD. PROSTOR	27,36	KERAMICKÁ	S07	OMÍTKA	KERAMICKÝ SKL /100/
213	CHODBA	1,75	KERAMICKÁ	S07	OMÍTKA	KERAMICKÝ SKL /100/
214	CHODBA	4,93	PVC	S08	OMÍTKA	
215	WC PERSONÁL	2,89	KERAMICKÁ	S07	KERAM.OBK.LAD. /1515/	
216	WC	1,56	KERAMICKÁ	S07	KERAM.OBK.LAD. /1518/	
217	POKOJ	21,85	DŘEVĚNÁ PRKNA + PVC	S09	OMÍTKA	DŘEVĚNÁ SOKLOVÁ LIŠTA
218	POKOJ	24,88	DŘEVĚNÁ PRKNA	S09	OMÍTKA	DŘEVĚNÁ SOKLOVÁ LIŠTA
219	POKOJ	24,88	DŘEVĚNÁ PRKNA	S09	OMÍTKA	DŘEVĚNÁ SOKLOVÁ LIŠTA
220	KUCHYŇ	23,02	PVC + KERAMICKÁ DL.	S08	OMÍTKA	KERAM.OBK.LAD. /1365/
221	KOUPELNA	4,46	KERAMICKÁ	S07	KERAM.OBK.LAD. /1528/	
222	SUŠÁRNA	4,58	BETON	S11	OMÍTKA	
223	SKLAD	4,70	BETON	S11	OMÍTKA	
224	SPÍŽ	2,49	PVC	S08	OMÍTKA	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIEHLNÉ ZDIVO
- ZDIVO BOURANÉ



0,000 = 396,670 m.n.m., B.p.v

Název akce: <b>SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON - REKONSTRUKCE</b>	Investor: <b>Správa železnic, státní organizace</b> Ředitelna 103/7 110 00 Praha 1
DRUŽÍ Část - profese: <b>SO-101 REKONSTRUKCE VÝPRÁVNÍ BUDOVY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b> LD projekt s.r.o. Lidická 285/6, 628 00 Brno e-mail: daniel@ldprojekt.cz	HIP: <b>LD projekt s.r.o.</b> Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Lidická 285/6, 628 00 Brno e-mail: daniel@ldprojekt.cz
Odpovědný projektant: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.	Datum: 10/2020 Zakázka č.: 12 x A4
Vypracoval: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D., Adéla Štrábová	Formát: 12 x A4
Štupet dokumentace: <b>DSP + PDPS</b>	
Obsah výkresu: <b>BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2.NP</b>	Mřížko: 1:50 Č. výkresu: E.1.1.11