





## SPECIFIKACE MÍSTNOSTÍ

| OZN. | POPIS MÍSTNOSTI | PLOCHA M2 | UŽIVATEL | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S.01 | NEVYUŽITO | 35,71 | – | P01 KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q01 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.SOKL |
| 1S.02 | BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA | 33,72 | INDUS, spol. s.r.o. | P05 PVC | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | SOKL PVC |
| 1S.03 | CHODBA | 17,22 | SŽ OŘ Ostrava | P01 KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q01 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.SOKL |
| 1S.04 | DOPRAVNÍ CENTRUM | 11,99 | Koordinátor ODIS s.r.o. | KOBEREC-STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.05 | POKLADNA 2 | 16,95 | České dráhy, a.s. | KOBEREC-STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.06 | POKLADNA 3 | xx | České dráhy, a.s. | KOBEREC-STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.07 | CHODBA | 14,87 | České dráhy, a.s. | KOBEREC-STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.08 | KUCHYŇKA | 8,05 | České dráhy, a.s. | KERAMICKÁ DL. STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.09 | ŠATNA | 6,94 | České dráhy, a.s. | PVC STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.10 | WC SPRCHY | 1,76 | České dráhy, a.s. | KERAMICKÁ DL. STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.11 | PŘEDSÍŇKA | 2,35 | České dráhy, a.s. | KERAMICKÁ DL. STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.12 | ÚKLID | 1,10 | České dráhy, a.s. | KERAMICKÁ DL. STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.13 | WC DOPRAVCI | 1,50 | České dráhy, a.s. | KERAMICKÁ DL. STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.14 | ŠATNA | 9,83 | České dráhy, a.s. | PVC STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | – |
| 1S.15 | CHODBA | 43,45 | SŽ OŘ Ostrava | P01 KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.SOKL |
| 1S.16 | PREZENTACE MODELÁŘI | 74,08 | Klub modelářů | P01 KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.SOKL |
| 1S.17 | MODELÁŘI | 17,93 | Klub modelářů | P05 PVC | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.SOKL |
| 1S.18 | MODELÁŘI | 25,76 | Klub modelářů | P05 PVC | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.SOKL |
| 1S.19 | SCHODIŠTĚ | 10,63 | SŽ OŘ Ostrava | P08 REPASE STÁVAJÍCÍHO TERACA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | REPASE TERACOVÉHO SOKLU |
| 1S.20 | PŘEDSÍŇ WC | 7,18 | SŽ OŘ Ostrava/klub | P01 KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q03 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.OBKLAD SV. |
| 1S.21 | WC | 1,44 | SŽ OŘ Ostrava | P02 KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM. OBKLAD | Q03 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.OBKLAD SV. |
| 1S.22 | WC | 1,44 | Klub modelářů | P02 KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM. OBKLAD | Q03 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.OBKLAD SV |
| 1S.23 | KUCHYŇKA | 3,86 | SŽ OŘ Ostrava | KERAMICKÁ DL. STÁVAJÍCÍ | STÁV/SÁDROVÁ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | KERAM OBKL.V 900/700 |
| 1S.24 | DOPRAVNÍ KANCELÁŘ | 47,98 | SŽ OŘ Ostrava | ZDVOJENÁ PODLAHA-PVC | STÁV/SÁDROVÁ OMÍTKA | PODHLED STÁVAJÍCÍ | SOKL KOBERCOVÝ S PVC |
| 1S.25 | VSTUP DK-CHODBA | 8,89 | SŽ OŘ Ostrava | P08 REPASE STÁVAJÍCÍHO TERACA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | REPASE TERACOVÉHO SOKLU |
| 1S.26 | VSTUP-CHODBA | 7,49 | SŽ OŘ Ostrava | P08 REPASE STÁVAJÍCÍHO TERACA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | REPASE TERACOVÉHO SOKLU |
| 1S.27 | UMÝVÁRNA | 2,70 | SŽ OŘ Ostrava | P02 KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM. OBKLAD | Q03 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.OBKLAD SV. |
| 1S.28 | PŘEDSÍŇ | 5,06 | SŽ OŘ Ostrava | P02 KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM. OBKLAD | Q03 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.OBKLAD SV. |
| 1S.29 | SPRCHA | 0,83 | SŽ OŘ Ostrava | P02 KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM. OBKLAD | Q03 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.OBKLAD SV. |
| 1S.30 | WC | 1,43 | SŽ OŘ Ostrava | P02 KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM. OBKLAD | Q02 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.OBKLAD SV. |
| 1S.31 | CHODBA | 5,29 | SŽ OŘ Ostrava | P01 KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | SOKL KOBERCOVÝ S PVC |
| 1S.32 | CHODBA | 23,62 | SŽ OŘ Ostrava | P01 KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM. OBKLAD | Q02 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.OBKLAD SV. |
| 1S.33 | SDĚLOVACÍ ZAŘ. TELEMATIKA | 18,93 | SŽ OŘ Ostrava | P06 ANTISTATICKÉ PVC | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | SOKL KOBERCOVÝ S PVC |
| 1S.34 | DÍLNA | 18,09 | SŽ OŘ Ostrava | P01 KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | KERAM. SOKL |
| 1S.35 | RELÉOVÝ SÁL-NEVYUŽITO | 44,45 | SŽ OŘ Ostrava | P06 ANTISTATICKÉ PVC | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | SOKL KOBERCOVÝ S PVC |
| 1S.35a | ROZVADĚČ | 6,36 | SŽ OŘ Ostrava | P07 DIELEKTRICKÝ KOBEREC | SÁDROVÁ OMÍTKA | – | KERAM. SOKL |
| 1S.36 | SERVER | 44,45 | SŽ OŘ Ostrava | P06 ANTISTATICKÉ PVC | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | SOKL KOBERCOVÝ S PVC |
| 1S.37 | VSTUP | 11,30 | SŽ OŘ Ostrava | P08 REPASE STÁVAJÍCÍHO TERACA | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | REPASE TERACOVÉHO SOKLU |
| 1S.38 | KANCELÁŘ | 17,53 | SŽ OŘ Ostrava | P05 PVC | SÁDROVÁ OMÍTKA | Q02 PODHLED RASTROVÝ | SOKL KOBERCOVÝ S PVC |
| 1S.39 | KOLÁRNA | 48,28 | SŽ OŘ Ostrava | P03 BETONOVÁ DLAŽBA | KZS-MINERÁL | F3 KZS-MINERÁL 50 MM | OBKL. CIH.PÁSKEM V. 850MM. |
| 1S.40 | ÚKLID | 1,75 | SŽ OŘ Ostrava | P04 KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM. OBKLAD | Q04 PODHLED RASTROVÝ | KERAM.OBKLAD SV. |
| | CELKEM | | | | | | |

## SEZNAM PŘÍLOH

101 PŮDORYS 1.PP _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
102 PŮDORYS 1.NP _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
103 PŮDORYS 2.NP _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
104 PŮDORYS STŘECHY _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
105 ŘEZ PODÉLNÝ A-A _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
106 ŘEZ PŘÍČNÝ B-B _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
107 ŘEZ PŘÍČNÝ C-C _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
108 POHLEDY _ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
109 PŮDORYS 1.PP _ NOVÝ STAV
110 PŮDORYS 1.NP _ NOVÝ STAV
111 PŮDORYS 2.NP A STŘECHY _ NOVÝ STAV
112 ŘEZ PODÉLNÝ A-A _ NOVÝ STAV
113 ŘEZ PŘÍČNÝ B-B _ NOVÝ STAV
114 ŘEZ PŘÍČNÝ C-C ; E-E _ NOVÝ STAV
115 POHLEDY _ NOVÝ STAV
116 SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
117 SKLADBY FASÁD A STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ
118 SKLADBY PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ
119 VÝPIS PSV – OBVODOVÝ PLÁŠŤ
120 VÝPIS PSV – VNITŘNÍ AL KONSTRUKCE
121 VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE POŽÁRNÍ, HASIČÁKY, HYDRANTY
122 VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE
123 VÝPIS PSV – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
124 VÝPIS PSV – DILATACE
125 VÝPIS PSV – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
126 PODHLEDY PŮDORYS 1.NP
127 ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NA STŘEŠE
128 VÝTAH S NOSNOSTÍ 630 KG V ODBAVOVACÍ HALE
129 OPRAVA WC V HALE
130 OPLOCENÍ

## POZOR!

- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S VELKOU OPATRNOSTÍ NA MOŽNOST NÁLEZU NEIDENTIFIKOVANÝCH KABELŮ VN, NN, SLABOPROUDU, SDĚLOVACÍCH KABELŮ, OPTICKÝCH KABELŮ A DALŠÍCH MOŽNÝCH VEDENÍ.
- KABELY NEBUDOU ODPOJOVÁNY, ANI JINAK UPRAVOVÁNY BEZ VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE.
- KABELY NENÍ MOŽNÉ PŘESEKNOUT!
- KABELY MOHOU BÝT POD NAPĚTÍM!

LEGENDA VNITŘNÍHO ROZVODU SÍTĚ

TRASA VNITŘNÍCH SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ ČD TELEMATIKA (POUZE INFORMATIVNĚ)

POZOR!!!

PO CELÉM OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY VEDOU KABELOVÉ ROZVODY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ VLAKŮ PO KOLEJIŠTI!!! TYTO KABELOVÉ ROZVODY SE NESMÍ PORUŠIT!!!! JEDNÁ SE SÍTĚ SILNOPROUDŮ A SLABOPROUDU SPOLEČNOSTÍ O2 Telefónica, UPC, PODA, SŽDC JEJICHŽ TRASA NENÍ ZNÁMA, A KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ NA DRÁZE A NESMÍ DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ!!!
TRASA SÍTÍ ČD TELEMATIKA JE NAZNAČENA V PŮDORYSU
VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S VELKOU OPATRNOSTÍ NA MOŽNOST NÁLEZU NEIDENTIFIKOVANÝCH KABELŮ VN, NN, SLABOPROUDU, SDĚLOVACÍCH KABELŮ, OPTICKÝCH KABELŮ A DALŠÍCH MOŽNÝCH VEDENÍ. KABELY NEBUDOU ODPOJOVÁNY, ANI JINAK UPRAVOVOVÁNY BEZ VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE. KABELY NENÍ MOŽNÉ PŘESEKNOUT! KABELY MOHOU BÝT POD NAPĚTÍM!

$\pm 0{,}000 = 226{,}85$ m.n.m = 1.NP

S

**KOHL** ARCHITEKTI

28. ŘÍJNA 960/178, 70900 OSTRAVA 1
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ TEL.1: 777-334088
labuzik@kohlarchitekti.cz TEL.2: 774-334088

| | |
|---|---|
| Stavba: | KARVINÁ ON – REKONSTRUKCE ČÁSTI VÝPRAVNÍ BUDOVY |
| Objekt: | SEVERNÍ ČÁST VÝPRAVNÍ BUDOVY |
| Část: | D2.2_POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 100_STAVBA |
| Výkres: | PŮDORYS 1.NP_NOVÝ STAV |
| Místo stavby: | ŽELEZNIČNÍ STANICE KARVINÁ, NÁDRAŽNÍ 695/7, 73301 KARVINÁ – FRYŠTÁT |
| Objednatel stavby: | SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO |
| Autor: | ING.ARCH.DANIEL LABUZÍK |
| Odpov.proj. | ING.ARCH.DANIEL LABUZÍK |
| Kreslil: | YVETTA ROHALOVÁ |
| Formát: | 2470x594 |
| Datum: | 06/2021 |
| Měřítko: | 1:75 |
| Zakázka: | 1167_NÁDRAŽÍ KARVINÁ |
| Stupeň: | DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY |
| Číslo kopie: | |
| Číslo výkresu: | SO 01 110 |