

SOUPS/PR/2018/06/01										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET					SO 23-74-01																																		
Stavba:										Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko										CELKEM:					0,00 Kč																								
SO/PS:										SO 23-74-01 odb. Kamensko, EOVS										Vložit		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu																									
Kategorie monitoringu:										E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOVS, plynový - POV)										Klasifikace SO/PS:										828 7																			
Stupeň dokumentace:										Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:										5523530017																			
Majetek:										SŽDC s.o.										Označení (S-kód):																													
Zahájení realizace SO/PS:										9/2022										Zpracovatel:										Cenová úroveň:					2022														
Ukončení realizace SO/PS:										12/2022										KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň										Aleš Trnka, DiS.										Datum zpracování:					24.09.2021				
Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko																				ISPROFIN: 5523530017																													
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu										MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena																							
																										Jednotková		Celkem																					
Díl:										1 Zemní práce																																							
1		R701AAC		1		R		VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBLVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE										KM		0,010		0		0,00					0,00 Kč																				
								z výkresů č. 0101, 0102, 0103 a TZ																																									
								Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.																																									
2		R701AAEB		1		R		VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA										KUS		1,000		0		0,00					0,00 Kč																				
								z TZ																																									
								Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení																																									
3		R13173		1		R		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I										M3		3,400		0		0,00					0,00 Kč																				
								3*0,8+1																																									
								položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepihost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																																									
4		R13273		1		R		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I										M3		2,800		0		0,00					0,00 Kč																				
								0,35*0,8*10																																									
								položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepihost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																																									
5		R701CFB		1		R		ZRÍZENÍ KAB.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM										M		10,000		0		0,00					0,00 Kč																				
								z TZ																																									
								1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.																																									
6		R17411		1		R		ZÁSYPSAM A RYH ZEMINOU SE ZHTUNĚNIM										M3		4,050		0		0,00					0,00 Kč																				
								2,8																																									

Zrušení zavorářského stanoviště odb. Kamensko				ISPROFIN: 5523530017						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stlísňených prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávěk - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,						
7	18214	1	OTSKP21	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	3,500	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*10						
				položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu						
8	701004	1	OTSKP21	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	R701DBF	1	R	ZAJIŠTĚNÍ OTVORU PROTI VNIKNUTÍ VODY	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				ZAJIŠTĚNÍ OTVORU PROTI VNIKNUTÍ VODY - DODÁVKA MATERIÁLU A MONTÁŽ						
10	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	2,700	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč
Díl: 2				Elektroinstalace - silnoproud						
11	743634	1	OTSKP21	ROZVADĚČ PRO DRAŽNÍ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O JEDNU JEDNOFÁZOVOU VĚTEV	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0007 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
12	743731	1	OTSKP21	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O REGULATOR OSVĚTLENÍ S ŘÍDICÍ JEDNOTKOU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0007 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
13	743632	1	OTSKP21	ROZVADĚČ PRO DRAŽNÍ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O PROUDOVÉ RELÉ JEDNOFÁZOVÉ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0007 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
14	743643	1	OTSKP21	ROZVADĚČ PRO DRAŽNÍ OSVĚTLENÍ - SENZOR PRO MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0007 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
15	R743911	1	R	ROZVADĚČ EO V SILOVÝ NÁPAJEČÍ S PLC ŘÍDICÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VYHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNICÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0006, 0007 a TZ						
				1. Položka obsahuje: - instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
16	743811	1	OTSKP21	VÝSTROJ EO V PRO VYHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: - kompletní vybavení výhybky zařízením EO V – topné tyče, příchytky hlavic topných tyčí a pérových příchýtek vlastních topných tyčí, přípojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříňek, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko				ISPROFIN: 5523530017						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
17	743936	1	OTSKP21	ROZVADĚČ EO V - SADA KOLEJOVÉHO TEPLoměRU, ČIDLA SRAŽEK A VENKOVNÍ TEPLOTY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0005 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
18	R742J15	1	R	OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVĚTLOST 10-40MM	M	1 490,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 0003, 0004, 0005, 0006 a TZ						
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, oddělení příslušné délky, uložení (položení mezi rozvaděči), upevnění, ukončení příslušnými záslepkami proti prachu před zařazením OPTICKÉHO kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
19	75I811	1	OTSKP21	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	9,120	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 0003, 0004, 0005, 0006 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
20	75I81X	1	OTSKP21	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	M	1 520,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 0003, 0004, 0005, 0006 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
21	R742H12	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	30,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0006 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:						
22	R742G12	1	R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	20,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0006 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:						
23	742L12	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0006 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
24	R742G11	1	R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	25,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0006 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
25	742L11	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0006 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
26	742I11	1	OTSKP21	KABEL NN CU OVLADACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0006 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
27	742M11	1	OTSKP21	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0006 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
28	R75J12	1	R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ, VČ. PROTOKOLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.						
29	742P13	1	OTSKP21	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	85,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
30	702211	1	OTSKP21	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	85,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
31	702312	1	OTSKP21	ZAKRYTÍ KABELU VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	80,000	0	0,00		0,00 Kč

Zrušení zavorářského stanoviště odb. Kamensko				ISPROFIN: 5523530017						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
32	742J29	1	OTSKP21	KABEL SDELOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45	M	5,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0004 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
33	R741911	1	R	UZEMNOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	20,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
34	R741C02	1	R	UZEMNOVACÍ SVORKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
35	741B11	1	OTSKP21	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
36	747411	1	OTSKP21	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
37	747701	1	OTSKP21	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	10,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
38	R759999	1	R	PODÍL PŘIDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ podíl přidružených montážních prací a materiálu						
Součet za Díl				Elektroinstalace - silnoproud	0,00 Kč					
Díl: 2				Elektroinstalace - slaboproud						
39	75IH61	1	OTSKP21	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0006 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
40	75J821	1	OTSKP21	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
41	75J82X	1	OTSKP21	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
42	R75IK21	1	R	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
43	75M825	1	OTSKP21	SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0006 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
44	R743AKD	1	R	INTEGRACE A VIZUALIZACE NA SERVERU ED	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ INTEGRACE A VIZUALIZACE NA SERVERU ED - DODÁVKA A MONTÁŽ						
45	R743AK1	1	R	KONFIGURACE PŘENOSOVÉ CESTY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ KONFIGURACE PŘENOSOVÉ CESTY						
Součet za Díl				Elektroinstalace - slaboproud	0,00 Kč					
Díl: OST				Ostatní						
46	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	32,000	0	0,00		0,00 Kč

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko										ISPROFIN: 5523530017	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z TZ							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem							
				PROGRAMOVÁNÍ, OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU							
47	R75E126	1	R		KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				PROGRAMOVÁNÍ, OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU							
				NASTAVENÍ VÝHYBEK, SW, OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY SYSTÉMU EOVS							
48	R75E126	1	R		KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Nastavení výhybek, SW, oživení a funkční zkoušky systému EOVS							
				PROTOKOL UTZ							
49	R75E1C7	1	R		KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
				CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY							
50	75E127	1	OTSKP21		HOD	28,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.							
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						