

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 23-76-02					
Stavba: Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko										CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: SO 23-76-02 odb. Kamensko, úprava přípojky NN										Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů										Klasifikace SO/PS:		828		7	
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		5523530017			
Majetek: SŽDC s.o.										Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS: 9/2022 Zpracovatel:										Cenová úroveň:		2022			
Ukončení realizace SO/PS. 12/2022 KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň Aleš Trnka, DiS.										Datum zpracování:		24.09.2021			
Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko										ISPROFIN: 5523530017					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu						MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
Díl: 1 Zemní práce														Jednotková	Celkem
1	R701AAA	1	R	VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNIHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TĚŽ V OBCI)						KM	0,017	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 003, 004 a TZ Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.															
2	R701AAEB	1	R	VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA						KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení															
3	11130	1	OTSKP21	SEJMUTÍ DRNJ						M2	4,200	0	0,00		0,00 Kč
0,35*12 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě															
4	R13173	1	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I						M3	50,400	0	0,00		0,00 Kč
6*8+3*0,8 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**															
5	R13273	1	R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I						M3	3,360	0	0,00		0,00 Kč
0,35*0,8*12 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**															
6	R14173	1	R	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM						M	15,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 003, 004 a TZ															

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko					ISPROFIN: 5523530017					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce						
7	R701CFB	1	R	ZŘÍZENÍ KAB.LOŽE Z KOPANÉHO PISKU BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM	M	12,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
8	702312	1	OTSKP21	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	703,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
9	R17411	1	R	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,940	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*0,6*12						
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,						
10	18214	1	OTSKP21	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	28,200	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*12+6*2*2						
				položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu						
11	R702710	1	R	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VYKOPU CIHLOU	M	701,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( drážky apod.) – pomocné mechanismy						
12	R702212	1	R	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	40,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 003, 004 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdílem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření:						
13	701004	1	OTSKP21	VYHLEDAVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
14	R701DBF	1	R	UTĚSNĚNÍ OTVORU PĚNOU, VČ. PĚNY	KUS	16,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				UTĚSNĚNÍ OTVORU PĚNOU, VČ. PĚNY - DODÁVKA A MONTÁŽ						
15	27231	1	OTSKP21	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,600	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
2	R87433	1	R	POUZDRO STOŽÁRU Z TRUB PLASTOVÝ PRŮMĚRU DO 150 MM	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				POUZDRO STOŽÁRU Z TRUB PLASTOVÝ PRŮMĚRU DO 150 MM - DODÁVKA A MONTÁŽ						
	R36135	1	R	BEDNĚNÍ PRO ZÁKLAD STOŽÁRU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				BEDNĚNÍ PRO ZÁKLAD STOŽÁRU - DODÁVKA A MONTÁŽ						
16	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	5,640	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko				ISPROFIN: 5523530017						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Zemní práce</b>						<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl: 3</b>				<b>Pokládka, montáž</b>						
17	744231	1	OTSKP21	KABELOVÁ SKŘÍN VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 003, 005, 007 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
18	743F21	1	R	SKŘÍN ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PRÍME MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNÉ VYSTROJE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 003, 005, 007 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření:						
19	R743F21	2	R	SKŘÍN ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PODRUŽNÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNÉ VYSTROJE	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 003, 005, 007 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření:						
20	R744211	1	R	SKŘÍN VENKOVNÍ PRAZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 003, 005, 007 a TZ						
				1. Položka obsahuje: dodávku skříně, instalaci na společný sokl, vč. přidruženého materiálu a prací						
21	744O14	1	OTSKP21	ELEKTROMĚR	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 006 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
22	R743EF	1	R	SOKL PRO ROZVADĚČE VČ. ZÁKLADOVÉHO DÍLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 007 a TZ						
				SOKL PRO ROZVADĚČE VČ. ZÁKLADOVÉHO DÍLU - DODÁVKA A MONTÁŽ						
23	R742G12	1	R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	50,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0004 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytiky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:						
24	R742H12	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	650,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 003, 005, 006 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytiky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:						
25	742L12	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 003, 005, 006 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
26	R742JBC	1	R	KABELOVÁ SPOJKA PRO 3/4/5 - ŽILOVÉ KABELY NN S PLASTOVOU IZOLACÍ, 10 - 35 MM2	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Dodávka a montáž: Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2						
27	R75LJ12	1	R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ, VČ. PROTOKOLŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou KUSech.						

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko				ISPROFIN: 5523530017						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
28	744634	1	R	JISTIČ TRÍPOLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
29	744633	1	OTSKP21	JISTIČ TRÍPOLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
30	744101	1	OTSKP21	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
31	744J41	1	OTSKP21	SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TRÍ-ČTYŘPOLOVÝ DO 32 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
32	R744Q21	1	R	SVODIČ PŘEPĚTÍ (TRÍDA B+C+D) 3-4 POLOVY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž, veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace						
33	R744P04	1	R	RAZOVÁ TLUMIVKA 16A	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
34	741413	1	OTSKP21	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44, 400 V, DO 63 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
35	R75O915	1	R	KOMUNIKAČNÍ MODUL (MBUS, ETH, RS422, RS485) - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: - komunikační modul rozhraní MBUS, ETH, RS422, RS485 - SW, příslušenství - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
36	R75K221	1	R	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 5 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
37	75K22X	1	OTSKP21	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
38	747701	1	OTSKP21	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	54,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
39	747111	1	OTSKP21	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
40	R743112	1	R	OSVĚTLOVACÍ STOŽAR SKLOPNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DELKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko					ISPROFIN: 5523530017					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník						
41	743151	1	OTSKP21	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČÍMI PRVKY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
42	R743474	1	R	SVÍTIDLO DRAŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 45 W	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
43	R743486	1	R	SVÍTIDLO DRAŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝSKY 15 M	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – montáž zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
44	741911	1	OTSKP21	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	40,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření:						
45	741B11	1	OTSKP21	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
46	R74F424	1	R	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH STOŽÁRŮ, VČ. SVÍTIDLA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci, vč. demontáže základu – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu						
47	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,190	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
48	R015310	917	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘISTR. - AL, CU A VZ. KOVY), VČETNĚ DOPRAVY	T	0,020	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko					ISPROFIN: 5523530017					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
49	R759999	1	R	PODÍL PŘÍDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				podíl přídrůžených montážních prací a materiálu						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Pokládka, montáž</b>						<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl: O</b>				<b>Ostatní</b>						
50	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	24,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Odborný dozor správce zařízení						
51	747541	1	OTSKP21	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
52	75E127	1	OTSKP21	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	18,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
53	R75E1C7	1	R	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
54	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	18,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Ostatní</b>						<b>0,00 Kč</b>