

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 13-01-04		
Stavba: Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: PS 13-01-04 Kopidlno - Bartoušov, TZZ										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:	D.2		Železniční sdělovací zařízení							Klasifikace SO/PS:	828	7
Stupeň dokumentace:	Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:	5523530018	
Majetek:	SŽDC s.o.									Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:	9/2022		Zpracovatel:							Cenová úroveň:	2022	
Ukončení realizace SO/PS:	12/2022		KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň							Datum zpracování:	24.09.2021	
Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										ISPROFIN: 5523530018		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
Díl: 3				Zabezpečovací zařízení					Jednotková	Celkem		
1	R75C911	1	R	SNÍMAČ POČÍTAČE NAPRAV - DODÁVKA	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 0100, 0200 a TZ								
				1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
2	R75C917	1	R	SNÍMAČ POČÍTAČE NAPRAV - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 0100, 0200 a TZ								
				1. Položka obsahuje: – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže								
3	R75C931	1	R	SKŘÍN S POČÍTAČI NAPRAV - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 0100, 0200 a TZ								
				1. Položka obsahuje: – dodávka skříně s počítači náprav včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku skříně s počítači náprav do stavebního ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:								
4	R75C937	1	R	SKŘÍN S POČÍTAČI NAPRAV - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 0100, 0200 a TZ								
				1. Položka obsahuje: – montáž skříně s počítači náprav, osazení vnitřních prvků skříně, přezkoušení – montáž skříně s počítači náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:								
5	R75B569	1	R	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů, odpojení – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a potřebným materiálem, případné použití mechanismů								
6	R75C881	1	R	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA - DODÁVKA	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 0400 a TZ								
				1. Položka obsahuje: – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
7	R75C887	1	R	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA - MONTÁŽ	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 0400 a TZ								
				1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky – montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
8	741B11	1	OTSKP21	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč		

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlo				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Zabezpečovací zařízení	0,00 Kč					
Díl: D				Demontáže						
9	R75C848D	1	R	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU SE VŠEMI JEHO SOUČÁSTMI						
10	75C868	1	OTSKP21	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
11	R75JFCY	1	R	KABELOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
12	R75G522	1	R	VNITŘNÍ VÝSTROJ TRÁŤOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				VNITŘNÍ VÝSTROJ TRÁŤOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ - DEMONTÁŽ						
13	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,540	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
14	R015310	917	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAŽENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘISTR. - AL, CU A VZ. KOVY), VČETNĚ DOPRAVY	T	0,100	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
15	R015230	920	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 TRAFO BEZ NÁPLNĚ PCB A ŠKODLIVIN, VČETNĚ DOPRAVY	T	1,100	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Součet za Díl				Demontáže	0,00 Kč					
Díl: O				Ostatní						
16	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	120,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Odborný dozor správce zařízení						
17	R75E137	1	R	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝVH CEST	KUS	22,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žáravek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení – kompletní náklady na zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
18	75E1B7	2	OTSKP21	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	72,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
19	75E127	1	OTSKP21	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	86,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
20	R75E1C7	1	R	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
21	R2940	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč					