

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 12-76-02		
Stavba: Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: SO 12-76-02 žst. Kopidlno, úprava přípojky NN										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:	E.3.6			Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						Klasifikace SO/PS:	828	7
Stupeň dokumentace:	Stádium 3			Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN:	5523530018	
Majetek:	SŽDC s.o.									Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:	9/2022			Zpracovatel:						Cenová úroveň:	2022	
Ukončení realizace SO/PS:	12/2022			KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň						Datum zpracování:	24.09.2021	
Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										ISPROFIN: 5523530018		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
Díl:				1	Zemní práce							
1	R701AAA	1	R	VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TÉŽ V OBCI)	KM	0,050	0	0,00		0,00 Kč		
				z Výkresu č.0003 a TZ								
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
2	R701AAEB	1	R	VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení								
3	R2730	1	R	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KČ	5,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními								
4	11130	1	OTSKP21	SEJMUTÍ DRNU	M2	2,800	0	0,00		0,00 Kč		
				0,35*8								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
5	R13173	1	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. I	M3	16,000	0	0,00		0,00 Kč		
				20*0,8								
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyku) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
6	R13273	1	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽ TŘ. I	M3	14,000	0	0,00		0,00 Kč		
				0,35*0,8*50								

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlo				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - připlátek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
7	R701CFB	1	R	ZŘÍZENÍ KAB.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM	M	25,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
8	702312	1	OTSKP21	ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	255,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
9	R17411	1	R	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,525	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*0,7*25+0,35*0,8*25+18*0,8						
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,						
10	18214	1	OTSKP21	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	17,500	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*20						
				položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu						
11	R702710	1	R	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU CIHLOU	M	230,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
12	702211	1	OTSKP21	KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	230,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
13	709210	1	OTSKP21	KRÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
14	701004	1	OTSKP21	VÝHLEDAVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
15	702511	1	OTSKP21	PRŮRAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč
				z Výkresu č.0005 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
16	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	4,950	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno					ISPROFIN: 5523530018					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytrříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč
Díl: 3				Pokládka, montáž						
17	R743F14	1	R	SKŘÍN SDRUŽENÁ ELEKTROMĚROVÁ RE1 DO VÝKLENKU PRO NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ PŘES 80 A DVOUSAZBOVÉ, VČETNĚ 2X SKŘÍNĚ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80A DVOUSAZBOVÉ + SKŘÍN PRO REZERVU, VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z Výkresu č.0007 a TZ SKŘÍN SDRUŽENÁ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ PŘES 80 A DVOUSAZBOVÉ, VČETNĚ 2X SKŘÍNĚ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80A DVOUSAZBOVÉ + SKŘÍN PRO REZERVU, VČETNĚ VÝSTROJE - DODÁVKA A MONTÁŽ. PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ: 3x 3f elektroměr (dvoutarifní), 1x ovládací relé, 3x měřicí transformátory proudu, 2x jednopolevový spínací prvek, 2x 1f jistič 6A, 2x 3f jistič 25A, 1x 3f jistič 125A, 1x 3f pojistkový odpínač 2A, 4x svorka pro přívodní kabel 70mm², 3x 7 svorková svorkovnice PEN na DIN lištu						
18	R744213	1	R	KABELOVÁ SKŘÍN VENKOVNÍ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 1100 X 600 X 240 MM, VČ. VÝSTROJE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z Výkresu č.0009 a TZ Rozvaděč pro VO + ostatní KS/RO. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně místků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka obsahuje I výstroj: – přístrojové vybavení (12x svorka pro přívodní kabel 70mm², 1x 3P vypínač 125A, 1x 3f jistič 100A, 1x 3f jistič 32A, 1x 3f jistič 63A, 2x 3f pojistkový odpínač 50A, 2x 3f jistič 50A, 3x pojistkový spodek na DIN lištu (do 63A), 1x 15 svorková svorkovnice PEN na DIN lištu, 7x pomocný kontakt, 8x 1f jistič 6A, 21x ovládací relé. 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
19	R744215	1	R	KABELOVÁ SKŘÍN VENKOVNÍ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 1100 X 600 X 240 MM, VČ. VÝSTROJE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z Výkresu č.0008 a TZ Rozvaděč pro podružné měření RZZ/RE2-R3. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně místků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka obsahuje I výstroj: – přístrojové vybavení (1x 3P vypínač 80A, 12x svorka pro přívodní kabel 70mm², 1x 4P vypínač 125A, 1x 3f jistič 100A, 1x 3f jistič 32A, 1x 3f jistič 63A, 2x 3f pojistkový odpínač 50A, 2x 3f jistič 50A, 3x pojistkový spodek na DIN lištu (do 63A), 1x 15 svorková svorkovnice PEN na DIN lištu, 9x pomocný kontakt, 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
20	R744111	1	R	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, DO 24 MODULŮ, VČ. VÝSTROJE - ROZVADĚČ PRO OSVĚTLENÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z Výkresu č.0010 a TZ Rozvaděč pro osvětlení VB a v čekárně : přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně místků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka obsahuje přístrojové vybavení: 1x 3f vypínač 25A, 1x 1f jistič 2A, 2x 1f jistič 6A, 3x vypínač na DIN lištu se signálkou 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
21	R744112B	1	R	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 25 DO 36 MODULŮ - ROZVADĚČ PRO ZAB. ZAŘ.	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z Výkresu č.0012 a TZ Rozvaděč pro ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ : přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně místků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka obsahuje přístrojové vybavení: 1x 3f vypínač 63A, 5x 1f jistič 16A s proudovým chráničem, 2x 1f jistič 10A, 1x 3f jistič 32A 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlo										ISPROFIN: 5523530018	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
22	R744112C	1	R	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 25 DO 36 MODULŮ - ROZVADĚČ PRO SDĚL. ZAŘ.	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0013 a TZ							
				Rozvaděč pro SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ : přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka obsahuje přístrojové vybavení: 1x 3f vypínač 63A, 4x 1f jistič 16A s proudovým chráničem, 1x 1f jistič 10A, 3x 3f jistič 32A, 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
23	R744113	1	R	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 37 DO 72 MODULŮ - ROZVADĚČ ODT. ELEKTROINSTALACE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0011 a TZ							
				rozvaděč pro ostatní elektroinstalaci ve VB : přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka obsahuje přístrojové vybavení: 1x 3f vypínač 63A, 1x 3f jistič 16A, 9x 1f jistič 10A, 2x 1f elektroměr na DIN lištu s MBUS, 2x 1f relé 20A, 6x 1f jistič 16A, 7x 1f jistič 6A, 1x 1f jistič 2A, 2x 1f jistič bez hodnoty (max. 50A), 5x 1f jistič 16A s proudovým chráničem, 4x 3f jistič 25A 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
24	R743EF	1	R	SOKL PRO ROZVADĚČE VČ. ZÁKLADOVÉHO DÍLU	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				SOKL PRO ROZVADĚČE VČ. ZÁKLADOVÉHO DÍLU - DODÁVKA A MONTÁŽ							
25	747701	1	OTSKP21	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	86,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
26	747111	1	OTSKP21	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	11,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
27	R743644	1	R	SOUMLAČOVÝ SPÍNAČ UPEVNĚNÍ NA DIN LIŠTU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
28	R741BDB	1	R	ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJITÁ 10/16A, 250V, IP20, KOMPLET	KUS	29,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. Dodávka a montáž.							
29	R741BCA	1	R	JEDNOPÓL. VYPÍNAČ, VČ.OVL.KRYTU A RÁMEČKU, 250V/10A, IP20	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. Dodávka a montáž.							
30	R741BCA	1	R	DVOUPÓL. VYPÍNAČ, VČ.OVL.KRYTU A RÁMEČKU, 250V/10A, IP20	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. Dodávka a montáž.							
31	741112	1	OTSKP21	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2	KUS	78,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	R703411	1	R	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	150,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerou montáž vč. přidružených prací, náklady na materiál							

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										ISPROFIN: 5523530018	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
33	R968121	1	R	FREZOVANI DRAŽEK VE ZDIVU PRO ULOŽENÍ ELEKTROINSTALACE	M	150,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Zhotovení drážky ve zdivu pro uložení elektroinstavačního materiálu, vč. přidružených prací							
34	R45745	1	R	VYPLŇNA A ZAROVNANI DRAŽEK VE ZDIVU PO ULOŽENÍ ELEKTROINSTALACE	M	150,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				VYPLNĚNÍ DRAŽEK STAVEBNÍM TMELEM A MATERIÁLEM PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU PO ULOŽENÍ ELEKTROINSTALACE, DODÁVKA A MONTÁŽ MATERIÁLU, VČ. PŘIDRUŽENÝCH PRACÍ							
35	R741532	1	R	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ LED (IP 20) OD 11 DO 25 W, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství							
36	R741533	1	R	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ LED (IP 20) OD 26 DO 45 W	KUS	13,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství							
37	R741534	1	R	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ LED (IP 20) PŘES 45 W	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství							
				2. Položka neobsahuje:							
				X							
				3. Způsob měření:							
38	R742G11	1	R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	460,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
39	R742H11	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	54,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
40	R742H12	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	335,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
41	R742H13	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
42	R742H14	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	24,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
43	R742J41	1	R	JYSTY 2X0,8, KABEL SĐELOVACÍ IZOLACE PVC	M	30,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
44	R742J42	1	R	JYTY 4X1, KABEL SĐELOVACÍ IZOLACE PVC	M	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
45	742L11	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	94,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z Výkresu č.0005 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
46	742L12	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	24,000	0	0,00		0,00 Kč	

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				z Výkresu č.0005 a TZ 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
47	742L13	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z Výkresu č.0005 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
48	742L14	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z Výkresu č.0005 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
49	742J29	1	OTSKP21	KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45	M	30,000	0	0,00		0,00 Kč
				z Výkresu č.0005 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
50	R742L23	1	R	SPOJKA PRO SILOVÝ KABEL DO PRŮŘEZU 4X25 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ SPOJKA PRO SILOVÝ KABEL DO PRŮŘEZU 4X25 - DODÁVKA A MONTÁŽ, SPOJKA PRO STÁVAJÍCÍ SILOVÉ KABELY AYKY						
51	R75IJ12	1	R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ, VČ. PROTOKOLU	KUS	65,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.						
49	741911	1	OTSKP21	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče – chráničky apod. 3. Způsob měření:						
52	741B11	1	OTSKP21	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
53	742P17	1	OTSKP21	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	51,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
54	R742ZBA	1	R	DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH SVÍTIDEL, VČETNĚ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Demontáž vnitřních nástěnných a stropních svítidel, vč. kabelového vedení nn vč. dopravy a uložení na skládku.						
55	R744Z01	1	R	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				6 KS ROZVADĚČŮ z Výkresu č.0004 a TZ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ, VČ. PŘIDRUŽENÝCH POMOČNÝCH PRACÍ						
56	R31123	0	R	OPRAVNÉ PRÁCE PO DEMONTÁŽÍCH	HOD	8,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Položka obsahuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, - položení vrstev v předepsané tloušťce, nutné pro opravu konstrukcí a povrchů						
57	R015310	917	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘISTR. - AL, CU A VZ. KOVY), VČETNĚ DOPRAVY	T	0,620	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlo					ISPROFIN: 5523530018					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytrříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
58	R759999	1	R	PODÍL PŘÍDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				podíl přídrůžených montážních prací a materiálu						
Součet za Díl				Pokládka, montáž						0,00 Kč
Díl: O				Ostatní						
59	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	36,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Odborný dozor správce zařízení						
60	R75E126	1	R	OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUSENÍ SYSTÉMU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Příprava a provedení celkových zkoušek systému. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za jeden úsek.Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.						
61	747541	1	OTSKP21	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
62	R747EDA	1	R	VÝPOČET OSVĚTLENÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Položka obsahuje: Úkony nutné k provedení výpočtu umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
63	75E127	1	OTSKP21	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
64	R75E1C7	1	R	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
65	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	18,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy						
Součet za Díl				Ostatní						0,00 Kč