

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 23-01-01				
Stavba: "Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko"							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS 23-01-01 odb. Kamensko, SZZ - Část A - definitivní SZZ							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:	D.1		Železniční zabezpečovací zařízení				Klasifikace SO/PS:		828	7	
Stupeň dokumentace:	Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)				ISPROFIN:		5523530017		
Majetek:	SŽDC s.o.						Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:	9/2022		Zpracovatel:				Cenová úroveň:		2022		
Ukončení realizace SO/PS:	12/2022		KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň				Datum zpracování:		25.01.2022		
"Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko"							ISPROFIN: 5523530017				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
Díl:				1	Zemní práce						
1	R701AAC	1	R	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	3,570	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 a TZ							
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
2	R701AAEB	1	R	VYTYČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Pevné náklady za vytyčení kabelového vedení							
3	R2730	1	R	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KČ	7,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními							
4	R11120	1	R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	70,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování							
5	R13173	1	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3	96,400	0	0,00		0,00 Kč	
				9*8+9*0,8+3*0,8+9*8+9*0,8+3*0,8+0,1*26+1,4*8+1							
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za teplost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
6	R13273	1	R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I - KOPÁNÍ V OBSAŽENÉ TRASE	M3	1 551,975	0	0,00		0,00 Kč	
				0,5*0,8*3570+0,65*1,5*41+0,35*0,8*300							

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko ^o										ISPROFIN: 5523530017	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstělené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**, vč. příplatku za kopání v obsazené trase							
7	R14133	1	R	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	148,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0103, 0104, 0106 a TZ položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)							
8	702312	1	OTSKP21	ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 570,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	R17411	1	R	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 631,775	0	0,00		0,00 Kč	
				0,5*0,8*3570+0,65*1,5*41+9*8+9*0,8+3*3*0,2+0,35*0,8*300 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení prováděné vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,							
10	18214	1	OTSKP21	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1 847,650	0	0,00		0,00 Kč	
				0,5*3570+0,65*41+9*2*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	709210	1	OTSKP21	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	R2742	1	R	PROVIZORNÍ LÁVKY	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
13	R27421	1	R	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
14	R027423	1	R	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
15	702211	1	OTSKP21	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	2 980,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	R702212	1	R	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	115,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0101, 0103, 0104 a TZ 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
17	R702232	1	R	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	7,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0104 a TZ 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdílem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy							

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko*										ISPROFIN: 5523530017	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
18	R703112	1	R	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0104 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření:							
19	R703312	1	R	KRYT K NOSNĚMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0104 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
20	R701DBF	1	R	UTĚSNĚNÍ OTVORU PĚNOU, VČ. PĚNY	KUS	56,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				UTĚSNĚNÍ OTVORU PĚNOU, VČ. PĚNY - DODÁVKA A MONTÁŽ							
21	R701DBF	1	R	ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO OTVORU VE ZDI PROTI VNIKNUTÍ VODY DO BUDOVY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
22	701004	1	OTSKP21	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	100,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						
Díl: 2				Pokládka a montáž							
23	75A131	1	OTSKP21	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	19,430	0	0,00		0,00 Kč	
				3*2,98+4*0,015+7*1,37+12*0,07							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	75A217	1	OTSKP21	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	19,430	0	0,00		0,00 Kč	
				3*2,98+4*0,015+7*1,37+12*0,07							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	75A311	1	OTSKP21	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	28,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1011, 1014 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
26	75A321	1	OTSKP21	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRA O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
27	742P15	1	OTSKP21	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	116,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	75A420	1	OTSKP21	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	32,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
29	R75G510	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PAR	83,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy...							
30	R75G520	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PAR	16,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy...							
31	R75I811	1	R	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	18,840	0	0,00		0,00 Kč	

Zrušení závazného stanoviska odb. Kamensko*					ISPROFIN: 5523530017					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				12*1,57 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do osazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů						
32	75I819	1	OTSKP21	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY	M	1 570,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 1016 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
33	R75II71	1	R	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
34	75II7X	1	OTSKP21	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
35	R75IEHX	1	R	SVAROVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ SVAROVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU A PŘIDRUŽENÝCH PRACÍ						
36	R75IK21	1	R	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLAKNO	48,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.22942/2015- SŽDC – O14 “ včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem optických vláken.						
37	75I841	1	OTSKP21	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
38	75I84X	1	OTSKP21	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
39	75J821	1	OTSKP21	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
40	75J82X	1	OTSKP21	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
41	75IEF1	1	OTSKP21	OPTICKÝ ROZVADEČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
42	75IEFX	1	OTSKP21	OPTICKÝ ROZVADEČ NA ZEĎ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
43	R75I911	1	R	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	8 740,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.						
44	75I91X	1	OTSKP21	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	8 740,000	0	0,00		0,00 Kč

Zrušení závazného stanoviska odb. Kamensko*										ISPROFIN: 5523530017	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
45	75IA11	1	OTSKP21	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	36,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
46	75IA1X	1	OTSKP21	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	36,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
47	R75IA61	1	R	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
48	R75IA6X	1	R	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
49	R75IA71	1	R	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
50	75IA7X	1	OTSKP21	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
51	75I961	1	OTSKP21	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
52	75I962	1	OTSKP21	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	8 740,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
53	R741ECA	1	R	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU DO 60MM - TDUX VČ. SPONY	KUS	47,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
54	R742I21	1	R	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	80,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1016 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
55	742N11	1	OTSKP21	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1016 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
56	R742H12	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč	

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko*				ISPROFIN: 5523530017						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				z TZ 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
57	742L12	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PÉTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
58	75U12-R	1	R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ, VČ. PROTOKOLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.						
59	75IE41	1	OTSKP21	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
60	75IE4X	1	OTSKP21	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
61	R75ID21	1	R	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
62	75ID2X	1	OTSKP21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
63	R759999	1	R	PODÍL PŘIDRUŽENÝCH MOTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ podíl přidružených motážních prací a materiálů						
Součet za Díl				Pokládka a montáž	0,00 Kč					
Díl: 3				Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky - vnitřní						
64	75B411	1	OTSKP21	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0503 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
65	75B417	1	OTSKP21	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0503 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
66	R75B6L1	1	R	BEZUDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0503 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
67	75B6T7	1	OTSKP21	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0503 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
68	R75B633	1	R	MĚNIČ AC/DC 230/24 S FUNKCÍ DOBÍJEČE - DODÁVKA, MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0503 a TZ Měníč AC/DC 230/24 s funkcí dobíječe - dodávka, montáž						
69	R746771	1	R	MĚNIČ DC/DC DO 20 A	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0503 a TZ						

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko*										ISPROFIN: 5523530017	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
70	R632650	1	R	ZAZNAMOVÉ ZARÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0503 a TZ							
				ZAZNAMOVÉ ZARÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ							
71	R75B561	1	R	DODÁVKA RELEOVÝCH, NAPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0503 a TZ							
				Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříň, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříň včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.							
72	R75B567	1	R	MONTÁŽ RELEOVÝCH, NAPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0503 a TZ							
				Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříň, kolejové desky , ovládacího stolu) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy							
73	75B471	1	OTSKP21	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0503 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	75B477	1	OTSKP21	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0503 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
75	744121	1	OTSKP21	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TRÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0503 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
76	R746698	1	R	VYBAVENÍ DOMKU - NABYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0503 a TZ							
				VYBAVENÍ DOMKU - NABYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ							
Součet za Díl					Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky - vnitřní					0,00 Kč	
Díl: 4					Zabezpečovací zařízení - venkovní						
77	75D161	1	OTSKP21	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0104, 0200, 0211, 0503, 0800, 1014, 1016 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu – dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu							
78	75D167	1	OTSKP21	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0104, 0200, 0211, 0503, 0800, 1014, 1016 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
79	R75D167Z	1	R	ATYPICKÝ ZÁKLAD RELEOVÉHO DOMKU, VČ. VÝKOPOVÝCH PRACÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0800 a TZ							
				ATYPICKÝ ZÁKLAD RELEOVÉHO DOMKU, VČ. VÝKOPOVÝCH PRACÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ							
80	744231	1	OTSKP21	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0104, 0200, 0211, 0503 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
81	R743B51	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0104, 0200, 0211, 0503 a TZ							
				Dodávka a montáž skříňe místního ovládání přejezdu							
82	75IEC3	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0104, 0200, 0211, 0503 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
83	75IECX	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	

Zrušení závorařského stanoviště odb. Kamensko*										ISPROFIN: 5523530017	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresu č. 0104, 0200, 0211, 0503 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
84	R75D221	1	R	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0104, 0200, 0211, 1016 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
85	75D227	1	OTSKP21	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0104, 0200, 0211, 1016 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
86	75C111	1	OTSKP21	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
87	75C117	1	OTSKP21	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
88	R75C511	1	R	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200, 1011 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodávka stožárového návěstidla do dvou světel podle jeho typu, vč. základu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
89	75C517	1	OTSKP21	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200, 1011 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
90	R75C531	1	R	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200, 1011 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel podle jeho typu, vč. základu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
91	75C537	1	OTSKP21	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200, 1011 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
92	75C721	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
93	75C727	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
94	R75C731	1	R	NÁVĚST ~VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI~ - DODÁVKA	KUS	7,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodávka návěsti ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti~ včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěsti ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti~ včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
95	R75C737	1	R	NÁVĚST ~VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI~ - MONTÁŽ	KUS	7,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ 1. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti~, oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti~ se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko*										ISPROFIN: 5523530017	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
96	75C751	1	OTSKP21	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
97	75C757	1	OTSKP21	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
98	R75C911	1	R	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0103, 0106, 0200, 1014 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
99	75C917	1	OTSKP21	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0103, 0106, 0200, 1014 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
100	701003	1	OTSKP21	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
101	R75C881	1	R	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA - DODÁVKA	KUS	24,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0400 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
102	R75C887	1	R	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA - MONTÁŽ	KUS	24,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0400 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky – montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
101	R741911	1	R	UŽEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	300,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče – chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
103	741B11	1	OTSKP21	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	42,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zabezpečovací zařízení - venkovní	0,00 Kč						
Díl:				Demontáže							
104	R75D218	1	R	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				DEMONTÁŽ - výstražný kříž							
105	75D258	1	OTSKP21	MECHANICKÁ ZÁVORA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
106	75C518	1	OTSKP21	STOŽAROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
107	75C528	1	OTSKP21	STOŽAROVÉ NÁVĚSTIDLO TRISVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200 a TZ							

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko*				ISPROFIN: 5523530017						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
108	75C538	1	OTSKP21	STOŽAROVÉ NAVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
109	75C728	1	OTSKP21	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NAVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
110	R75C1A8	1	R	DRÁTOVODNÁ TRASA - DEMONTÁŽ	M	550,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – demontáž drátovodné trasy včetně úpravy terénu – demontáž trasy drátovodné se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů						
111	75C918	1	OTSKP21	SNÍMAČ POČÍTAČE NAPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
112	75IFCY	1	OTSKP21	KABELOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
113	75C168	1	OTSKP21	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
114	75C478	1	OTSKP21	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJISTI - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
115	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	29,600	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
116	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	11,360	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
117	R015170	914	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,040	0	0,00		0,00 Kč

Zrušení závorařského stanoviště odb. Kamensko*										ISPROFIN: 5523530017	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>z TZ</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>							
118	R015310	917	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘISTR. - AL, CU A VZ. KOVY), VČETNĚ DOPRAVY	T	0,165	0	0,00		0,00 Kč	
				<div>z TZ</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>							
119	R015310-1	919	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - KONSTRUKCE, STOŽÁRY, KOLEJ, VČETNĚ DOPRAVY	T	3,805	0	0,00		0,00 Kč	
				<div>z TZ</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>							
120	R015160	908	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,750	0	0,00		0,00 Kč	
				<div>z TZ</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>							
Součet za Díl				Demontáže	0,00 Kč						
Díl: O				Ostatní							
121	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ HK	HOD	90,000	0	0,00		0,00 Kč	
				<div>z TZ</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem</div>							
122	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE	HOD	90,000	0	0,00		0,00 Kč	
				<div>z TZ</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem</div>							

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko*										ISPROFIN: 5523530017	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
123	75E1B7	2	OTSKP21	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	850,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
124	75E157	1	OTSKP21	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NAVĚSTIDEL	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
125	R75E137	1	R	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝVH CEST	KUS	13,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení – kompletní náklady na zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
126	R74F323	1	R	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
127	75E127	1	OTSKP21	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	56,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
128	75E197	1	OTSKP21	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
129	R2940	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						