

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 23-02-01					
Stavba: Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko										CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 23-02-01 odb. Kamensko, MK										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu:		D.2		Železniční sdělovací zařízení						Klasifikace SO/PS:		828	7		
Stupeň dokumentace:		Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN:		5523530017			
Majetek:		SZDC s.o.								Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS:		9/2022		Zpracovatel:								Cenová úroveň:		2022	
Ukončení realizace SO/PS:		12/2022		KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 863/100, Plzeň		Aleš Trnka, DiS.						Datum zpracování:		24.9.2021	
Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko										ISPROFIN: 5523530017					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
Díl: 1 Zemní práce										Jednotková	Celkem				
1	R701AAA	1	R	VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TÉŽ V OBCI)			KM	0,022	0	0,00		0,00 Kč			
				z výkresů č. 0101, 0102, 0103, 0104 a TZ											
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.											
2	R701AAEB	1	R	VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA			KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč			
				z TZ											
				Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení											
3	R13173	1	R	HLOUBENÍ JAM ZAPÁŽ I NEPAŽ TR. I			M3	0,500	0	0,00		0,00 Kč			
				5*0,1											
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**											
4	R13273	1	R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I			M3	6,160	0	0,00		0,00 Kč			
				0,35*0,8*22											
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**											
5	R701CFB	1	R	ZŘÍZENÍ KAB.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM			M	22,000	0	0,00		0,00 Kč			
				z TZ											
				1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásyповého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.											
6	702312	1	OTSKP21	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM			M	22,000	0	0,00		0,00 Kč			

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko				ISPROFIN: 5523530017						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
7	R17411	1	R	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,390	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*0,7*22						
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné						
8	18214	1	OTSKP21	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	7,700	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*22 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	R701004	1	R	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	23,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován						
10	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	2,540	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč					
Díl: 2				Pokládka, montáž						
11	75I221	1	OTSKP21	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	2,013	0	0,00		0,00 Kč
				3*0,671 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
12	R75I222	1	R	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	16,050	0	0,00		0,00 Kč
				10*1,605 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
13	75I22X	1	OTSKP21	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	2 276,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 0101, 0102, 0103, 0104 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
14	75IH31	1	OTSKP21	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
15	75IH32	1	OTSKP21	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
16	R75IJ12	1	R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ, VČ. PROTOKOLŮ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko					ISPROFIN: 5523530017					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				z TZ 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.						
17	742P15	1	OTSKP21	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	40,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
18	75A420	1	OTSKP21	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJIMKOU	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
19	75IEC1	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 0102, 0103, 0104 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
20	75IECX	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 0102, 0103, 0104 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
21	R75IE41	1	R	SLOUPKOVÝ ROZVADEČ DO 100 PÁRŮ, VČ. ZÁKLADU	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
22	75IE4X	1	OTSKP21	SLOUPKOVÝ ROZVADEČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
23	75IF21	1	OTSKP21	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
24	75IF2X	1	OTSKP21	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
25	R75IF31	1	R	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
26	75IF3X	1	OTSKP21	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
27	R75IFA1	1	R	NOSNÍK BLESKOJISTEK	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko				ISPROFIN: 5523530017						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
28	75IFAX	1	OTSKP21	NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
29	75IFB1	1	OTSKP21	BLESKOJISTKA	KUS	24,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
30	75IFBX	1	OTSKP21	BLESKOJISTKA - MONTÁŽ	KUS	24,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
31	R759999	1	R	PODÍL PŘIDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				podíl přidružených montážních prací a materiálu						
Součet za Díl				Pokládka, montáž						0,00 Kč
Díl: D				Demontáže						
32	75IECY	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
33	75M11Y	1	OTSKP21	TELEFONNÍ PŘÍSTROJ MB - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
34	R015310	917	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAŽENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘISTR. - AL, CU A VZ. KOVY), VČETNĚ DOPRAVY	T	0,052	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Součet za Díl				Demontáže						0,00 Kč
Díl: O				Ostatní						
35	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	48,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Odborný dozor správce zařízení						
36	R75E1C7	1	R	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						

Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko										ISPROFIN: 5523530017	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
37	75E127	1	OTSKP21	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	18,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
38	75E1B7	1	OTSKP21	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
39	747703	1	OTSKP21	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
40	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	32,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z TZ Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						