

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 12-01-01			
Stavba: Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS 12-01-01 žst. Kopidlno, SZZ - Část A - definitivní SZZ							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							Klasifikace SO/PS:		828	7
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:		5523530018	
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS: 9/2022 Zpracovatel:							Cenová úroveň:		2022	
Ukončení realizace SO/PS: 12/2022 KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň Aleš Trnka, DIS.							Datum zpracování:		25.01.2022	
Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno							ISPROFIN: 5523530018			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Celkem
Díl: 1 Zemní práce										
1	R701AAC	1	R	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,950	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 a TZ						
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
2	R701AAEB	1	R	VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení						
3	R2730	1	R	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KČ	7,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
4	R13173	1	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	98,600	0	0,00		0,00 Kč
				8*8+5*0,8+0,1*22+1,4*16+4*1+2						
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
5	R13273	1	R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - KOPÁNÍ V OBSAZENÉ TRASE	M3	968,000	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*0,8*1380+0,5*0,8*870+0,65*1,5*96+0,35*0,8*500						
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**, vč. příplatku za kopání v obsazené trase						
6	R14133	1	R	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	180,000	0	0,00		0,00 Kč

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										ISPROFIN: 5523530018	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresů č. 0102, 0103, 0105 a TZ položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodičí bloky a pod.)							
7	702312	1	OTSKP21	ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 346,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
8	R17411	1	R	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 036,100	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*0,8*1380+0,5*0,8*870+0,65*1,5*96+0,35*0,8*500+67,5*3*0,2  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,							
9	18214	1	OTSKP21	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1 187,400	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*1380+0,5*870+0,65*96+8*2*2+0,35*500 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	709210	1	OTSKP21	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	R2742	1	R	PROVIZORNÍ LÁVKY	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
12	R27421	1	R	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
13	R027423	1	R	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
14	702211	1	OTSKP21	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	2 150,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	R702212	1	R	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	203,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 a TZ 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
16	R702111	1	R	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 050,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
17	R701DBF	1	R	UTĚSNĚNÍ OTVORU PĚNOU, VČ. PĚNY	KUS	46,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ UTĚSNĚNÍ OTVORU PĚNOU, VČ. PĚNY - DODÁVKA A MONTÁŽ							
18	R701DBF	1	R	ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO A VYSTUPNÍHO OTVORU VE ZDI PROTI VNIKUTÍ VODY DO BUDOVY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
19	701004	1	OTSKP21	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	100,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										ISPROFIN: 5523530018	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						
Díl: 2				Pokládka a montáž							
20	75A131	1	OTSKP21	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODAVKA	KMPÁR	34,190	0	0,00		0,00 Kč	
				3*3,1+4*2,035+7*1,69+12*0,41							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	75A141	1	OTSKP21	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODAVKA	KMPÁR	23,800	0	0,00		0,00 Kč	
				16*0,25+24*0,25+30*0,46							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	75A217	1	OTSKP21	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	34,190	0	0,00		0,00 Kč	
				3*3,1+4*2,035+7*1,69+12*0,41							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	75A227	1	OTSKP21	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	23,800	0	0,00		0,00 Kč	
				16*0,25+24*0,25+30*0,46							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	75A311	1	OTSKP21	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	92,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	75A312	1	OTSKP21	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 1001, 1003, 1012, 1015 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
26	75A321	1	OTSKP21	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
27	742P15	1	OTSKP21	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	264,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	75A420	1	OTSKP21	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJIMKOU	KUS	107,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
29	R75G510	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	338,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
30	R75G520	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	50,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
31	R75I811	1	R	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLAKNO	23,760	0	0,00		0,00 Kč	
				12*1,98							
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, oddělení příslušné délky, uložení kabelu ( propojení mezi rozvaděči ), upevnění a připojení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
32	75I819	1	OTSKP21	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY	M	1 980,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
33	R75II71	1	R	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlo										ISPROFIN: 5523530018	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
34	75II7X	1	OTSKP21	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	R75IEHX	1	R	SVAŘOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				SVAŘOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU A PŘIDRUŽENÝCH PRACÍ							
36	R75IK21	1	R	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	48,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.22942/2015- SŽDC – O14 “ včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem optických vláken.							
37	75I841	1	OTSKP21	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
38	75I84X	1	OTSKP21	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	75J821	1	OTSKP21	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	84,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
40	75J82X	1	OTSKP21	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	84,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
41	75IEF1	1	OTSKP21	OPTICKÝ ROZVADEČ NA ZED DO 12 VLÁKEN	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
42	75IEFX	1	OTSKP21	OPTICKÝ ROZVADEČ NA ZED - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
43	R75I911	1	R	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	2 130,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
44	75I91X	1	OTSKP21	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	2 130,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
45	75IA11	1	OTSKP21	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
46	75IA1X	1	OTSKP21	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
47	R75IA61	1	R	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno					ISPROFIN: 5523530018					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
48	R75IA6X	1	R	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
49	R75IA71	1	R	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	14,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
50	75IA7X	1	OTSKP21	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ	KUS	14,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
51	75I961	1	OTSKP21	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
52	75I962	1	OTSKP21	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	2 130,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
53	R741ECA	1	R	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODDOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU DO 60MM - TDUX VČ. SPONY	KUS	47,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěšňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
54	R742H12	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	130,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 1005 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:						
55	742I21	1	OTSKP21	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	50,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 1005 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
56	742I31	1	OTSKP21	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 37-48ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	80,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 1005 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
57	742L12	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 1005 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
58	742N11	1	OTSKP21	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROI DO 2,5 MM2	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 1005 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
59	742O11	1	OTSKP21	UKONČENÍ 37-48ŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 1005 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
60	R75IJ12	1	R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELU, VČ. PROTOKOLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.						
61	75IE41	1	OTSKP21	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
62	75IE4X	1	OTSKP21	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
63	R75ID21	1	R	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
64	75ID2X	1	OTSKP21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
65	R75C881	1	R	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA - DODÁVKA	KUS	18,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0400 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
66	R75C887	1	R	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA - MONTÁŽ	KUS	18,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0400 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky – montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
67	R741911	1	R	UŽEMNOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	500,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče – chráničky apod. 3. Způsob měření:						
68	741B11	1	OTSKP21	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	78,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
69	R759999	1	R	PODÍL PŘIDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				podíl přidružených montážních prací a materiálu						
Součet za Díl				Pokládka a montáž						0,00 Kč
Díl: 3				Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky - vnitřní						
70	75B411	1	OTSKP21	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0502 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
71	75B417	1	OTSKP21	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										ISPROFIN: 5523530018	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresu č. 0502 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
72	R75B6L1	1	R	BEZUDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
73	75B6T7	1	OTSKP21	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	R75B633	1	R	MĚNIČ AC/DC 230/24 S FUNKCÍ DOBÍJEČE - DODÁVKA, MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ Měníč AC/DC 230/24 s funkcí dobíječe - dodávka, montáž							
75	R746771	1	R	MĚNIČ DC/DC DO 20 A	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
76	R632650	1	R	ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ							
77	R75D271	1	R	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
78	75D277	1	OTSKP21	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
79	R75B561	1	R	DODÁVKA RELEOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.							
80	R75B567	1	R	MONTÁŽ RELEOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy							
81	75B471	1	OTSKP21	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
82	75B477	1	OTSKP21	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0502 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
83	744121	1	OTSKP21	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
84	75B361	1	OTSKP21	KOLEJOVÁ DESKA - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										ISPROFIN: 5523530018	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
85	R746698	1	R	VYBAVENÍ DOMKU - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
86	R75B541	1	R	SKŘÍN (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z výkresu č. 0501 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně přepětových ochran, potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
87	75B547	1	OTSKP21	SKŘÍN (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z výkresu č. 0501 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
88	R746698	1	R	VYBAVENÍ SÚ - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z TZ VYBAVENÍ SÚ - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ
89	R7596001735	1	R	RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ SDRUŽOVAČ, ZÁTĚŽ APOD. RV3 STOP TRS - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z TZ RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ SDRUŽOVAČ, ZÁTĚŽ APOD. RV3 STOP TRS - DODÁVKA A MONTÁŽ
Součet za Díl					0,00 Kč						
Díl: 4					Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky - vnitřní						
					Zabezpečovací zařízení - venkovní						
90	75D161	1	OTSKP21	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z výkresu č. 0103, 0200, 0502, 0510 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
91	75D167	1	OTSKP21	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z výkresu č. 0103, 0200, 0502, 0510 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
92	744231	1	OTSKP21	KABELOVÁ SKŘÍN VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z výkresu č. 0502 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
93	R743B51	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z výkresu č. 0502 a TZ Dodávka a montáž skříně místního ovládání přejezdu
94	75IEC3	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z výkresu č. 0502 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
95	75IECX	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z výkresu č. 0502 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
96	R75D211	1	R	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z výkresu č. 0103, 0105, 0106, 0200, 1005 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 1 skřín podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 1 skřín včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:
97	75D217	1	OTSKP21	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
											z výkresu č. 0103, 0105, 0106, 0200, 1005 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
98	R75D231	1	R	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
					z výkresu č. 0103, 0105, 0106, 0200, 1005 a TZ						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
99	75D237	1	OTSKP21	VYŠTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0103, 0105, 0106, 0200, 1005 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
100	R75D217	1	R	MECHANICKÁ ZÁBRANA NA ZÁVORU PRO NEVIDOMÉ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				MECHANICKÁ ZÁBRANA NA ZÁVORU PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ						
101	R75C511	1	R	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200, 1001 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávka stožárového návěstidla do dvou světél podle jeho typu, vč. základu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
102	75C517	1	OTSKP21	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200, 1001 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
103	R75C531	1	R	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200, 1001 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél podle jeho typu, vč. základu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
104	75C537	1	OTSKP21	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200, 1001 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
105	R75C611	1	R	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200, 1001 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávka trpasličího návěstidla do dvou světél podle jeho typu, vč. základu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
106	75C617	1	OTSKP21	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200, 1001 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
107	75C621	1	OTSKP21	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO OD TŘÍ DO PĚTI SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200, 1001 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
108	75C627	1	OTSKP21	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO OD TŘÍ DO PĚTI SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200, 1001 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
109	R75C111	1	R	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodání elektromotorického přestavníku podle typu výhybky včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – dodání elektromotorického přestavníku podle typu výhybky včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
110	75C117	1	OTSKP21	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
111	75C221	1	OTSKP21	VYKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
112	75C227	1	OTSKP21	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
113	75C471	1	OTSKP21	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJISTI - DODÁVKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
114	75C477	1	OTSKP21	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJISTI - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
115	75C411	1	OTSKP21	ZÁMEK VYMĚNOVY NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
116	75C417	1	OTSKP21	ZÁMEK VYMĚNOVY NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
117	75C341	1	OTSKP21	POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - DODÁVKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
118	75C347	1	OTSKP21	POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
119	75C231	1	OTSKP21	NAVĚSTNÍ TĚLESO PRO VYHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
120	75C237	1	OTSKP21	NAVĚSTNÍ TĚLESO PRO VYHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
121	75C721	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NAVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
122	75C727	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NAVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
123	R75C731	1	R	NAVĚST -VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNĚ PŘEDVĚSTI- - DODÁVKA	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávka návěsti ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti- včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěsti ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti- včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
124	R75C737	1	R	NAVĚST -VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNĚ PŘEDVĚSTI- - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti-, oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti- se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
125	75C751	1	OTSKP21	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NAVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NAVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NAVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
126	75C757	1	OTSKP21	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0200 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
127	R75C911	1	R	SNÍMAČ POČÍTAČE NAPRAV - DODÁVKA	KUS	20,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0101, 0102, 0103, 0104, 0200, 0210, 1003, 1014, 1015 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
128	75C917	1	OTSKP21	SNÍMAČ POČÍTAČE NAPRAV - MONTÁŽ	KUS	20,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 0101, 0102, 0103, 0104, 0200, 0210, 1003, 1014, 1015 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
129	701003	1	OTSKP21	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
130	R923341	1	R	RYCHLOSTNÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěstí v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Zabezpečovací zařízení - venkovní</b>						<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl: 8</b>				<b>Zabezpečovací zařízení - vnitřní</b>						
131	R75ZAB1	1	R	VNITŘNÍ KABELIZACE - ROZVODY VNITŘNÍ VČ. UKONČENÍ	SOUBOR	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				VNITŘNÍ KABELIZACE - ROZVODY VNITŘNÍ VČ. UKONČENÍ						
132	R75ZAB2	1	R	VNITŘNÍ PRVKY ZAB. ZAŘ V SÚ, RD, RS (BEZ. ADR. VÝR.) + PRVKY NAP. ZAŘÍZENÍ (VŠE OSAZENO DO RÁMŮ A SKŘÍNÍ)	SOUBOR	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				VNITŘNÍ PRVKY ZAB. ZAŘ V SÚ, RD, RS (BEZ. ADR. VÝR.) + PRVKY NAP. ZAŘÍZENÍ (VŠE OSAZENO DO RÁMŮ A SKŘÍNÍ) - DODÁVKA						
133	R75ZAB3	1	R	VYBAVENÍ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				VYBAVENÍ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE - DODÁVKA						
134	R75ZAB4	1	R	SKŘÍŇ STP-300	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				SKŘÍŇ STP-300 - DODÁVKA						
135	R75ZAB5	1	R	SESTAVA ZPC1	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				SESTAVA ZPC1 - DODÁVKA						
136	R75ZAB6	1	R	SESTAVA ZPC2	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				SESTAVA ZPC2 - DODÁVKA						
137	R75ZAB7	1	R	RAM SKŘÍNĚ 16-NAP	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				RAM SKŘÍNĚ 16-NAP - DODÁVKA						
138	R75ZAB8	1	R	RAM SKŘÍNĚ 17-NAP	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				RAM SKŘÍNĚ 17-NAP - DODÁVKA						
139	R75ZAB9	1	R	PANEL 1EIP 11-05	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				z TZ						
				PANEL 1EIP 11-05 - DODÁVKA						
140	R75ZAB10	1	R	PANEL 2EIP 12-05	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				PANEL 2EIP 12-05 - DODÁVKA						
141	R75ZAB11	1	R	RAM SKŘINE 11-EIP	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				RAM SKŘINE 11-EIP - DODÁVKA						
142	R75ZAB12	1	R	RAM SKŘINE 12-EIP	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				RAM SKŘINE 12-EIP - DODÁVKA						
143	R75ZAB13	1	R	RAM SKŘINE 13-KAB	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				RAM SKŘINE 13-KAB - DODÁVKA						
144	R75ZAB14	1	R	RAM SKŘINE 14-PN	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				RAM SKŘINE 14-PN - DODÁVKA						
145	R75ZAB15	1	R	SKŘIŇ PRO NÁPAJECÍ ZDROJE DÉLENA PELTIER 1	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				SKŘIŇ PRO NÁPAJECÍ ZDROJE DÉLENA PELTIER 1 - DODÁVKA						
146	R75ZAB16	1	R	SKŘIŇ PRO RAM SZZ PLNÁ LEVÁ M121	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				SKŘIŇ PRO RAM SZZ PLNÁ LEVÁ M121 - DODÁVKA						
147	R75ZAB17	1	R	SKŘIŇ PRO RAM SZZ PLNÁ PRAVÁ M122	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				SKŘIŇ PRO RAM SZZ PLNÁ PRAVÁ M122 - DODÁVKA						
148	R75ZAB18	1	R	SKŘIŇ PRO RAM SZZ PLNÁ STŘEDNÍ M123	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				SKŘIŇ PRO RAM SZZ PLNÁ STŘEDNÍ M123 - DODÁVKA						
149	R75ZAB19	1	R	SKŘIŇ KABELOVÁ PLNÁ PRAVÁ M152	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				SKŘIŇ KABELOVÁ PLNÁ PRAVÁ M152 - DODÁVKA						
150	R75ZAB20	1	R	SADA BATERIÍ A PROPOJEK 8KS PRO SKŘIŇ UPS A BAT. ZÁK. SESTAVA	SADA	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				SADA BATERIÍ A PROPOJEK 8KS PRO SKŘIŇ UPS A BAT. ZÁK. SESTAVA - DODÁVKA						
151	R75ZAB21	1	R	SKŘIŇ SE SESTAVOU NÁPAJECÍCH ZDROJŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				SKŘIŇ SE SESTAVOU NÁPAJECÍCH ZDROJŮ - DODÁVKA						
152	R75B137	1	R	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 50 KABELŮ - MONTÁŽ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případně použití mechanismů						
153	75B667	1	OTSKP21	SKŘIŇ NÁPAJECÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
154	75B547	1	OTSKP21	SKŘIŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
155	75B497	1	OTSKP21	SKŘIŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlo										ISPROFIN: 5523530018	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
156	R75D137	1	R	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
157	R75B667S	1	R	SKŘÍŇ SE SESTAVOU NAPÁJECÍCH ZDROJŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
Součet za Díl					0,00 Kč						
Díl: D					Demontáže						
158	543211	1	OTSKP21	VYMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
159	75D168	1	OTSKP21	RELEOVÝ DOMEK PREFABRIKOVANY, IZOLOVANY, S KLIMATIZACI A VNITŘNÍ KABELIZACI - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
160	R75D218	1	R	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNEHO KŘÍŽE	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
161	75D258	1	OTSKP21	MECHANICKÁ ZÁVORA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
162	75D248	1	OTSKP21	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘINĚ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
163	75C518	1	OTSKP21	STOŽAROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
164	75C538	1	OTSKP21	STOŽAROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
165	75C728	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč	
166	R75C1A8	1	R	DRÁTOVODNÁ TRASA - DEMONTÁŽ	M	40,000	0	0,00		0,00 Kč	
167	75C918	1	OTSKP21	SNÍMAČ POČÍTÁČE NAPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
168	75IFCY	1	OTSKP21	KABELOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
169	965841	1	OTSKP21	DEMONTÁŽ JAKEKOLIV NÁVĚSTI	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč	

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlo				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
170	75C228	1	OTSKP21	VYKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
171	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	60,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
172	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	24,660	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
173	R015170	914	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,040	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
174	R015310	917	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY), VČETNĚ DOPRAVY	T	1,065	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										ISPROFIN: 5523530018	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
175	R015310-1	919	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - KONSTRUKCE, STOŽÁRY, KOLEJ, VČETNĚ DOPRAVY	T	1,670	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
176	R015520	906	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ), VČETNĚ DOPRAVY	T	0,660	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
<b>Součet za Díl</b>					<b>Demontáže</b>					<b>0,00 Kč</b>	
<b>Díl: O</b>					<b>Ostatní</b>						
177	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ HK	HOD	90,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem							
178	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE	HOD	90,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem							
179	R75B02	1	R	SW A PŘEZKOUŠENÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technologie staničního ZZ včetně SW a přezkoušení - dodávka a montáž							
180	75E1B7	2	OTSKP21	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	870,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
181	75E157	1	OTSKP21	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
182	R75E137	1	R	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝVH CEST	KUS	22,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení – kompletní náklady na zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
183	R74F323	1	R	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
184	75E127	1	OTSKP21	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	50,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno					ISPROFIN: 5523530018					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
185	75E197	1	OTSKP21	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
				186	R2940	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000
				z TZ						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
				Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč	