

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 12-61-01		
Stavba: Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: SO 12-61-01 žst. Kopidlno, stavební úpravy VB										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:	E.2	Pozemní stavební objekty								Klasifikace SO/PS:	828	7
Stupeň dokumentace:	Stádium 3	Projektová dokumentace (DOS/DSP)								ISPROFIN:	5523530018	
Majetek:	SŽDC s.o.									Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:	9/2022	Zpracovatel:								Cenová úroveň:	2022	
Ukončení realizace SO/PS:	12/2022	KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň Aleš Trnka, DiS.								Datum zpracování:	24.9.2021	
Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										ISPROFIN: 5523530018		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
Díl:				1	Stavební část							
1	R13383	1	R	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍR. II	M3	8,200	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyv nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové stěny po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopkové stěny v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávák - pažení, vzpeření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové stěny a ve výkopkové stěně - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
2	R11345	1	R	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU	M3	1,800	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
3	919132	1	OTSKP21	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	4,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
4	R8984A	1	R	KABELOVÉ KOMORY ŽELEZOBETONOVÉ VČ. VÝZTUŽE, UŽITNÝ OBJEM DO 1,5M3, VČ OCELOVÉHO POKLOPU A ZÁMKU	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 6, 7 a TZ								
				položka zahrnuje: - dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových - veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku položky nezahrnuje: - poklopy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků								

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
5	711312	1	OTSKP21	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	5,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
6	R702522	1	R	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠTKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	8,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje						
7	703752	1	OTSKP21	PROTIPOŽARNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	0,750	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
8	R702112	1	R	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
9	R968121	1	R	FŘEZOVÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO ULOŽENÍ ELEKTROINSTALACE	M	9,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				Zhotovení drážky ve zdivu pro uložení elektroinstalačního materiálu, vč. přidružených prací						
10	R45745	1	R	VÝPLŇ A ZAROVNÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PO ULOŽENÍ ELEKTROINSTALACE	M	9,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				VYPLNĚNÍ DRÁŽEK STAVEBNÍM TMELEM A MATERIÁLEM PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU PO ULOŽENÍ ELEKTROINSTALACE, DODÁVKA A MONTÁŽ MATERIÁLU, VČ. PŘIDRUŽENÝCH PRACÍ						
11	R45152	1	R	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,400	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
12	R451313	1	R	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,488	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného						
13	R451314	1	R	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,100	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného						
14	R41717	1	R	PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ	M	3,600	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu,						
15	R96714	1	R	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC	M3	6,230	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 5 a TZ						
				položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
16	R34211	1	R	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DILCŮ BETON	M3	4,400	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tu						
17	R61444	1	R	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	42,900	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce						
18	R78440	1	R	MALBY POVRCHŮ	M2	370,700	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.						
19	R632922	1	R	DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC KERAMICKÝCH, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY	M2	32,583	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože dle textu položky v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu, zřízení vyrovnávací vrstvy a podkladní vrstvy - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně						
20	R11348	1	R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M2	14,700	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami						
21	R77522	1	R	PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTŮ (PVC)	M2	15,300	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				- položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.						
22	R11348	1	R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z PVC	M2	28,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami						
23	96617	1	OTSKP21	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA	M3	2,020	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 5 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
24	899121	1	OTSKP21	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu						
25	R642211	1	R	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ	M2	1,576	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapění spár PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění dveří						
26	R787911111	1	R	BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NA SKLO - ODDÁVKA A MONTÁŽ	M2	5,800	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NA SKLO - ODDÁVKA A MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NA SKLA OKEN						
27	R766660735	1	R	DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ - UZAMYKACÍ SYSTÉM DVEŘÍ TRÍDY RC3	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 6 a TZ						
				DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ - UZAMYKACÍ SYSTÉM DVEŘÍ TRÍDY RC3 - DODÁVKA A MONTÁŽ						
28	R642211D	1	D	ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH OKEN A DVEŘÍ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 5 a TZ						
				ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH OKEN A DVEŘÍ						
29	R759999	1	R	PODÍL PŘIDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				podíl přidružených motážních prací a materiálu						
30	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	16,400	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno				ISPROFIN: 5523530018						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
31	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	3,780	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
32	R015120	913	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY), VČETNĚ DOPRAVY	T	12,684	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
14	R015170	914	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC, VČETNĚ DOPRAVY	T	1,560	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
33	R015190	915	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRU REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,046	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						

Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno										ISPROFIN: 5523530018	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl			Stavební část						0,00 Kč		