

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 35834/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Mgr. Lenka Černá  
Telefon +420 972 224 658  
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 30. září 2022

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce č. 64522060**

V souladu s §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na znění čl. 7 Zadávací dokumentace pod č. j. 30432/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 08. 09. 2022, tímto zveřejňujeme, na základě dotazu dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

### **„Oprava TV v úseku Stará Boleslav (mimo) – Dřísy (včetně)“**

#### **Dotaz č. 1:**

SO 01 „Stará Boleslav – Dřísy, oprava TV“

Z pohledu platných technologických postupů pro montáž trakčního vedení je dle našeho názoru ve výkazu výměr nedostatečný počet hodin u položky 7497655010 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž. Předpokládané navýšení položky u sortimentů základy, stožáry a demontáže je, dle našeho názoru, cca 790 hodin.

#### **Odpověď č. 1:**

Pro díly Základy TV je počet projektovaných hodin 560, pro díl Stožáry TV je počet projektovaných hodin 192, pro díl Demontáže TV je počet projektovaných hodin 480. Za tyto díly se tedy jedná celkem o 1232 projektovaných hodin. Tyto hodiny jsou, dle našeho názoru, dostačující k řádnému provedení díla.

#### **Dotaz č. 2:**

SO 01 „Stará Boleslav – Dřísy, oprava TV“

Po prostudování přílohy č. 4 projektové dokumentace (Tabulka kotvení) a jejím porovnání s výkazem výměr, dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí následující množství výměr u položek :

- 7497300830 Vodiče trakčního vedení lano 120 mm<sup>2</sup> Cu ( lano - nosné, ZV, NV, OV, napájecích převěsů) **celkem chybí 450 m**  
7497350700 Tažení nosného lana do 120 mm<sup>2</sup> Bz, Cu **celkem chybí 450 m**

**Odpověď:** Ve výkazu výměr uvedena položka čisté délky lana 120mm<sup>2</sup> Cu která je v souladu s hodnotou uvedenou v tabulce kotvení. Ostatní uvedené údaje v tabulce kotvení v kolonce poznámka mají pouze informativní charakter.

- 7497300580 Vodiče trakčního vedení Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 15kN celkem chybí 2 kusy  
7497350444 Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního vedení troleje a nosného lana na stožár BP 15 kN **celkem chybí 2 kusy**

**Odpověď:** Tyto chybějící položky, týkající se stožáru č. 57, 58 v ŽST Stará Boleslav, budou provedeny v rámci údržbových prací zadavatele.

**Dotaz č. 3:**

SO 04 „ŽST Dřisy, oprava TV“

Z pohledu platných technologických postupů pro montáž trakčního vedení je dle našeho názoru ve výkazu výměr nedostatečný počet hodin u položky 7497655010 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž. Předpokládané navýšení položky u sortimentů základy, stožáry a demontáže je, dle našeho názoru, cca 560 hodin.

**Odpověď č. 3:**

Pro díly Základy TV je počet projektovaných hodin 320, pro díl Stožáry TV je počet projektovaných hodin 184, pro díl Demontáže TV je počet projektovaných hodin 248. Za tyto díly se tedy jedná celkem o 788 projektovaných hodin. Tyto hodiny jsou, dle našeho názoru, dostačující k řádnému provedení díla.

**Dotaz č. 4:**

SO 04 „ŽST Dřisy, oprava TV“

Po prostudování přílohy č. 4 projektové dokumentace (Tabulka kotvení) a jejím porovnání s výkazem výměr, dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí následující množství výměr u položek :

- 7497300830 Vodiče trakčního vedení lano 120 mm<sup>2</sup> Cu ( lano - nosné, ZV, NV, OV, napájecích převěsů) **celkem chybí 146 m**

**Odpověď:** Ve výkazu výměr uvedena položka čisté délky lana 120mm<sup>2</sup> Cu, která je v souladu s hodnotou uvedenou v tabulce kotvení. Ostatní uvedené údaje v tabulce kotvení v kolonce poznámka mají pouze informativní charakter.

- Vodiče trakčního vedení lano 50 mm<sup>2</sup> Bz (např. lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, odtahů) **celkem chybí 146 m**  
7497350700 Tažení nosného lana do 120 mm<sup>2</sup> Bz, Cu **celkem chybí 286 m**

**Odpověď:** Ve výkazu výměr uvedena položka čisté délky lana 50mm<sup>2</sup> Bz, která je v souladu s hodnotou uvedenou v tabulce kotvení. Ostatní uvedené údaje v tabulce kotvení v kolonce poznámka mají pouze informativní charakter.

**Dotaz č. 5:**

SO 02 „Stará Boleslav – Dřisy, oprava ukolejnění“

Pro komplexní a řádné provedení díla dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí položka na provedení měření dotykového napětí trakčních podpěr v celkovém počtu 144 kusů.

**Odpověď č. 5:**

Tato měření jsou obsahem položky ve výkazu výměr SO 01 č. 128 a 130 - 749 8150520, 749 9251020 kde je v popisu obou položek uvedeno „celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto PS nebo SO revizním technikem/právníckou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení“

**Dotaz č. 6:**

SO 05 „ŽST Dřisy, oprava ukolejnění“

Pro komplexní a řádné provedení díla dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí položka na provedení měření dotykového napětí trakčních podpěr v celkovém počtu 55 kusů.

**Odpověď č. 6:**

Tato měření jsou obsahem položky ve výkazu výměr SO 04 č. 192 a 194 - 749 8150520, 749 9251020 kde je v popisu obou položek uvedeno „celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto PS nebo SO revizním technikem/právníckou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení“.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

**Závěr:**

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace a upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. 11. 10. 2022 do 7:00 hodin.

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Praha  
na základě pověření

Za správnost: