

VÝKAZ VÝMĚR – SLEPÝ ROZPOČET

Stavba:

Pocinovice – ON: D.SO 1.08 – SLABOPROUDY

Objekt:

Objekt D.SO01.8: Pocinovice – ON – slaboproudy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Roubal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

11631414

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pocinovice – ON: D.SO 1.08 – SLABOPROUDY

Objekt:

Objekt D.SO01.8: Pocinovice – ON – slaboproudy

Místo:

Datum: 20.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

742 - Elektroinstalace - slaboproud

46-M Zemní a pomocné stavební práce při extr.mont.pracích

celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pocinovice – ON: D.SO 1.08 – SLABOPROUDY

Objekt:

Objekt D.SO01.8: Pocinovice – ON – slaboproudy

Místo:

Datum: 20.06.2022

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

POLOŽKY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
101	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	125,000		
102	M	34571071	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E	m	52,500		
103	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	73,500		
104	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	5,250		
103	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	20,000		
104	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	10,000		
105	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	10,000		
VV		Lišty použity pro rozvody na půdě. Délky budou upřesněny na místě					
106	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	24,000		
107	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	20,000		
108	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus	3,000		
109	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm	kus	1,000		
VV		Krabice KT 250 pro hlavní rozvod CETIN v domě					
110	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	205,000		
111	M	34121301	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 7,05 mm	m	63,000		
112	M	34121302	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1 mm	m	5,250		
VV		Kabely JYTY jsou navrženy pro rozvod rozhlasu a JČ					
113	M	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	157,500		
VV		Kabely UTP použity jak pro rozvod DT, tak pro internet a kamery					
114	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	40,000		
115	M	ind. Kalkulace	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť (4 kV) NYY 3x1,5mm ²	m	42,000		
VV		Kabely s pevností 4 kV použity pro rozhlas					
116	K	741120101	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15-16 mm ² zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	100,000		
117	M	PKB.607582	H05V-U 0,75 ZZ	km	0,100		
VV		Použito jako protahovací drát do všech trubek					
118	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	9,000		
119	M	37451006	přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	M	37451008	přístroj zásuvky TV+R, průběžný, 8 dB (typ EU 3607)	kus	5,000		
121	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	8,000		
122	M	3414970682918	zásuvka ABB + RJ45 keystone a RJ12 keystone.	kus	8,000		
123	M	34539062	rámeček čtyřnásobný	kus	9,000		
VV			Srovnatelné položky. Zásuvky stejného typu dejte do sestavy TV+DATA+2xZ230V				
124	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000		
125	M	9004840091090	STA rozvaděč plechový, perf. mont. deska, 3-b. zámek, 400x400x200	kus	1,000		
126	M	ind. Kalkulace	komponenty pro rozvod STA – obsahující slučovač DVB-T, FM a rozbočovače a ochranu proti přepětí	kus	1,000		
VV			Srovnatelné položky. Rozvod společné antény pro 5 účastníků				
127	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000		
128	M	34571134	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 44/47mm	m	3,000		
129	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000		
130	M	A09G02C	Televís DAT BOSS TFORCE LTE 700-5G Ready	kus	1,000		
131	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000		
132	M	8595092102562	Venkovní anténa FM na stožár	kus	1,000		
133	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000		
134	M	38227040	napáječ síťový domácího telefonu	kus	1,000		
135	M	38226102	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 6 tlačítek; rámeček pod omítkou	kus	1,000		
VV			Pro sběrníkový 2drátový rozvod				
136	K	742360151	Montáž tlačítka	kus	5,000		
137	M	34539009	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So šroubové svorky	kus	5,000		
138	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	5,000		
139	M	34539060	rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	5,000		
140	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	5,000		
141	M	38226805	domovní telefon s ovládáním elektrického zámku	kus	5,000		
142	K	742320001	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	kus	1,000		
143	M	38229006	zámek elektrický s aretací	kus	1,000		
144	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	5,000		
145	M	40483010	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	5,000		
146	K	742340001	Montáž závěsných hodin oboustranných	kus	1,000		
147	M	ind. Kalkulace	Venkovní hodiny s vteřinovou ručičkou	kus	1,000		
148	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	1,000		
149	M	ind. Kalkulace	Vnitřní hodiny do čekárny	kus	1,000		
VV			ceny hodin budou upraveny podle momentální cenové hladiny				
150	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	1,000		
151	M	ind. Kalkulace	Vnitřní reproduktor	kus	1,000		
152	K	742410064	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	kus	1,000		
153	M	ind. Kalkulace	Venkovní reproduktor drážního rozhlasu	kus	2,000		
VV			Individuální položky upřesní Správa železnic				
154	K	742410201	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování	kus	1,000		
155	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,200		
156	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	12,000		
P			Poznámka k položce: Hod. Sazby jsou k zprovoznění rozvodů DT a STA a případně od CETIN				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 46-M Zemní a pomocné stavební práce při extr.mont.pracích

201	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	5,000		
202	K	468081313	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	5,000		
203	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	2,000		
204	K	468082122	Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropů a klenbách keramických pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 10 do 20 cm	kus	3,000		
205	K	468082222	Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropů a klenbách železobetonových pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 10 do 20 cm	kus	1,000		
206	K	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	20,000		
207	K	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	4,000		
208	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	100,000		
209	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	20,000		
210	K	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	5,000		

P Položka použita pro R1 – rozměr 600 x 1500 – na vislo

211	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	100,000		
212	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	20,000		
213	K	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	5,000		
214	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	20,000		
215	K	460932141	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stropě keramických průměru do 8 mm	kus	40,000		
216	M	56281002	<i>hmoždinky univerzální 8x40</i>	100kus	0,600		
217	M	31142015	<i>vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x40mm</i>	100kus	0,600		
218	M	34572332	<i>páska stahovací kabelová 12,6x500mm</i>	100kus	0,500		

Zednické výpomoci jsou odborně odhadnuty. Stropní vedení – jednotlivé nad SDK podhledem – bude uchyceno do stropu páskami. Některé práce – zejména začíšťovací – budou provedeny v rámci stavebních úprav

P

219	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	5,000		
220	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000		