


PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL ² m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1S01	SKLEP + SCHODIŠTĚ	23,0	BET. MAZANINA	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO	- PO OKLEPÁNÍ STĚN A STROPŮ BUDE REŽNÉ ZVĚTRALÉ ZDIVO LOKÁLNĚ VYSPRAVENO Z CCA 10% A PŘESPÁROVÁNO
1S02	SKLEP	8,0	BET. MAZANINA	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO	
1S03	SKLEP	16,6	BET. MAZANINA	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO	
1S04	CHODBA	8,5	BET. MAZANINA	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO	
1S05	SCHODIŠTĚ	3,5	BET. MAZ. / KAMEN	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO	

LEGENDA MATERIÁLU

- NOSNÉ OBVODOVÉ SMÍŠENÉ ZDIVO Z CP A KAMENE
- NOVÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY
- PŮVODNÍ TERÉN

POZNÁMKA :

- KOMPLETNĚ SE OKLEPU OMÍTKY STĚN A STROPŮ A ZVĚTRALÁ MÍSTA ZDIVA SE LOKÁLNĚ OPRAVÍ DOZDĚNÍM V ROZSAHU CCA Z 10% A CELKOVĚ PŘESPÁROVÁNO
- OSTĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ SE ROVNĚŽ VYSPRAVÍ DOZDÍVKAMI, OSADÍ SE NOVÉ MRŽIŽE Z TAHOKOVU V OCELOVÉM RÁMU V PŮVODNÍCH ROZMĚRECH
- BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ NOVÉ NAVRŽENÉHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ÚPRAVA ZAZDĚNÍM PROSTUPŮ V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- NA NOVÉ VĚTRACÍ OTVORY VE ZDIVU OKEN NA NÁSTUPÍŠTĚ BUDOU OSAZENY MRŽIŽKY



KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AutoCad LT 2008	
ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	Ing. Lukáš BOBEK	
NAZEV AKCE:			Projekční a inženýrská činnost	
Ing. Lukáš BOBEK			IČ: 87240718 Tel: +420 775148939	
Bystřice (Bystřezca), nádražní budova			FORMÁT	
Investor: Správa železnic,s.o., Dílžďená 1003/7, Praha 1,110 00			DATUM	
Místo: k.ú.: Bystřice nad Olší, parc.č. 1895,1894/1,3, 5958/1,42			Č.KOPIE	
Bystřice č.p. 141, 739 95 Bystřice, okres: Frýdek-Místek			STUPEŇ PD	
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	
PŮDORYS 1.PP - nový stav			ČÍSLO VÝKRESU	
			1:50	
			107	