

Tabulka 2

Souhrn provedených průzkumných prací v kolejišti

Úsek	Kolej	Staničení (km)	Počet kopaných sond	Počet zatěžovacích zkoušek	Počet dynamických penetrací	Počet odebraných vzorků zemní pláně	Počet odebraných vzorků kameniva kolej. Lože
ŽST Litoměřice dol. n.	1	406.200 - 407.300	7	5	2	0	0
ŽST Litoměřice dol. n.	2	406.100 - 407.200	6	3	5	1	3
ŽST Litoměřice dol. n.	3	406.400 - 407.200	5	4	1	0	0
ŽST Litoměřice dol. n.	4	406.500 - 407.300	5	3	4	4	4
ŽST Litoměřice dol. n.	6	407.130	1	0	1	0	0
ŽST Litoměřice dol. n. (mimo) - ŽST V. Žernoseky (mimo)	1	407.500 - 411.900	4	2	2	0	0
ŽST Litoměřice dol. n. (mimo) - ŽST V. Žernoseky (mimo)	2	407.400 - 411.800	23	11	13	14	15
ŽST V. Žernoseky	1	412.100 - 412.900	6	5	1	0	1
ŽST V. Žernoseky	2	412.000	1	1	0	1	1
ŽST V. Žernoseky	4	412.200 - 412.600	3	0	3	0	0
ŽST V. Žernoseky	6	412.300 - 412.700	3	3	0	2	0
ŽST V. Žernoseky (mimo) - ŽST Sebzín (mimo)	1	413.100 - 422.000	38	38	0	4	4
ŽST V. Žernoseky (mimo) - ŽST Sebzín (mimo)	2	413.000 - 422.100	41	41	0	1	6
ŽST Sebzín	1	422.200 - 423.200	7	7	0	1	1
ŽST Sebzín	2	422.300 - 423.100	5	5	0	0	0
ŽST Sebzín	3	422.300 - 422.900	4	3	0	1	0
ŽST Sebzín	4	422.180 - 423.000	5	5	0	0	0
ŽST Sebzín (mimo) - Ústí n. L. Střekov (mimo)	1	423.400 - 430.000	34	34	0	2	5
ŽST Sebzín (mimo) - Ústí n. L. Střekov (mimo)	2	423.300 - 430.100	35	23	16	20	20
Celkem			233	193	48	51	60