



"PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ"

 PRAC. HRADEC KRÁLOVÉ		Jméno	Podpis	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-051-30-311	ČÍSLO SOUPRAVY:
	VYPRACOVAL:	Ing. GIBL			
	KONTROLOVAL:	Ing. MOTAL		DATUM: 11/2020	
Výstavba PZS na přejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km 41,720 trati Mladá Boleslav město – Stará Paka				STUPEŇ: DUSP	
SO 02 Základy reléových domků				ČÁST: D.2.2.a.2	ČÍSLO VÝKRESU: 06
Soupis prací a dodávek					

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO02	
Stavba:		Výstavba PZS na přejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km 41,720 na trati Mladá Boleslav město – Stará Paka							CELKEM:		0,00 Kč
SO/PS:		SO02 Základy reléových domků							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:									Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace:		Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:		
Majetek:		SŽDC s.o.							Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:							Genová úroveň:		2019
Ukončení realizace SO/PS:		Signal Projekt s.r.o., Videňská 55, Brno Ing. Zdeněk Gibl							Datum zpracování:		23.9.2020
Výstavba PZS na přejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km 41,720 na trati Mladá Boleslav město – Stará Paka										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Odkopávky a prokopávky											
1	13193		2019_OTSKP	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	m3	4,200			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 01							
				půdorys domku + okapový chodník							
				(4,0*3,50*0,15)*2							
2										0,00 Kč	
3										0,00 Kč	
Součet za Díl Odkopávky a prokopávky 0,00 Kč											
Díl: 2 Hloubené vykopávky											
4	13193		2019_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	m3	1,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				pro potrubí kopoflex před základy							
				(1,0*1,0*0,50)*2							
5	132738		2019_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	5,424			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				pro základové konstrukce							
				((3,06+1,46)*2*0,30*1,0)*2							
6	13693		2019_OTSKP	VYKOP V UZAVŘ. PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. III	m3	2,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				pro potrubí kopoflex mezi základy							
				(1,0*1,0*1,0)*2							
Součet za Díl Hloubené vykopávky 0,00 Kč											
Díl: 3 Konstrukce ze zemin											
7	17411		2019_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	2,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				po položení potrubí kopoflex							
				(1,0*1,0*1,0)*2							
8	17810		2019_OTSKP	ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT	m2	40,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				po položení potrubí kopoflex - mezi základy							

Výstavba PZS na přejezdu P46/5 v km 40,170 a P46/6 v km 41,720 na trati Mladá Boleslav město – Stará Paka										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				(1,0*1,0*1,0)*2							
Součet za Díl				Konstrukce ze zemin	0,00 Kč						
Díl: 4				Povrchové úpravy terénu (i vegetační)							
9	18232		2019_OTSKP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	40,000			0,00	0,00 Kč	
				20,0*2							
10	18241		2019_OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m	4,000			0,00	0,00 Kč	
				20,0*2							
Součet za Díl				Povrchové úpravy terénu (i vegetační)	0,00 Kč						
Díl: 5				ZÁKLADY							
11	27231		2019_OTSKP	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	m3	0,814			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				vyrovnávací vrstva pod tvárnice ztraceného bednění							
				((3,06+1,46)*2*0,30*0,15)*2							
12	27212A		2019_OTSKP	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C20/25	m3	5,424			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				vyrovnávací vrstva pod tvárnice ztraceného bednění							
				((3,06+1,46)*2*0,30*0,15)*2							
Součet za Díl				ZÁKLADY	0,00 Kč						
Díl: 6				Komunikace							
13	56333		2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	15,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				okapový chodník							
				4,50*3,0-3,0*2,0							
14	58251		2019_OTSKP	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	15,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 – 01,02							
				(4,50*3,0-3,0*2,0)*2							
Součet za Díl				Komunikace	0,00 Kč						
Díl: 7				Komunikace							
15	63131A		2019_OTSKP	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C20/25	m3	0,271			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm - ukončení základových zdí							
				((3,06+1,46)*2*0,30*0,05)*2							
Součet za Díl				Komunikace	0,00 Kč						
Díl: 8				Sílnoproud							
16	741911		2019_OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	20,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 05							
				((3,0+2,0)*2)*2							
17	741D12		2019_OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	20,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 05							
				(1,50*2)*2							
18	741B11		2019_OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	m	8,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 05							
				4*2							
19	741C02		2019_OTSKP	UZEMŇOVACÍ SVORKA	ks	16,000			0,00	0,00 Kč	
20	741810001		ÚRS 2020/1	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	ks	2,000			0,00	0,00 Kč	
Součet za Díl				Sílnoproud	0,00 Kč						
Díl: 9				Všeobecné práce pro sílnoproud a slaboproud							
21	702211		2019_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	20,000			0,00	0,00 Kč	

Výstavba PZS na přejezdu P46/5 v km 40,170 a P46/6 v km 41,720 na trati Mladá Boleslav město – Stará Paka										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				3,0*2							
22	702212		2019_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	30,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 03,04							
				(3,0*5)*2							
Součet za Díl				Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud						0,00 Kč	
Díl: 10				Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích							
23	917211		2019_OTSKP	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m	30,000			0,00	0,00 Kč	
				výkr.č. D.2.2a.2 - 01							
				((4,50+3,0)*2)*2							
Součet za Díl				Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích						0,00 Kč	
Díl: 11				VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE							
24	014202		2019_OTSKP	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	t	10,848			0,00	0,00 Kč	
				5,424*2							
25	03100		2019_OTSKP	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,000			0,00	0,00 Kč	
26	03310		2019_OTSKP	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVU	kpl	1,000			0,00	0,00 Kč	
27	02944		2019_OTSKP	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	kpl	1,000			0,00	0,00 Kč	
28	02911		2019_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl	1,000			0,00	0,00 Kč	
29	460010025		ÚRS 2020 -I	Vytyčení trasy stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000			0,00	0,00 Kč	
Součet za Díl				VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE						0,00 Kč	