




# Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy


Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

## ČISTOPIS 04/2020

01	Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n L. - Praha-Vysočany	30.5.2019	Ivo Jabůrek	<i>Jabůrek</i>
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>  Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--------------------------	--	---

Zhotovitel částí dokumentace:	 <b>signal PROJEKT</b>  Signal Projekt s.r.o. Vídeňská 55, BRNO, 639 00 tel.: 543 233 962
-------------------------------	--

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 <b>METROPROJEKT</b>	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: <b>David Benda</b> <i>Benda</i> Podpis: tel.: +420 296 154 333	Podpis:	Název a účel díla:  <b>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)</b>
Specialista profese: <b>Ing. Martin Raibr</b>	Podpis:	
Stupeň: <b>Projekt (DSP)</b>		

Zpracovatelský útvar: <b>113 – Brno, zab. odd.</b> tel.: +420 545 240 564	Název částí díla:  <b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ)</b>	<b>D D.1 D.1.1</b>
Vedoucí útvaru: <b>Ing. Milan Lukášek</b> <i>Lukášek</i> Podpis:		
Odpovědný projektant: <b>Ivo Jabůrek</b> <i>Jabůrek</i> Podpis:		

Vypracoval: <b>Ivo Jabůrek</b> <i>Jabůrek</i> Podpis:	Název přílohy:  <b>PS 05-01-01 žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu</b>	Složka: <b>D.1.1.2</b>
Kontrola: <b>Ing. Milan Lukášek</b> <i>Lukášek</i> Podpis:		Číslo příl.: <b>002</b>
Skart. znak: <b>V20/2039</b> Datum: <b>03/2018</b>		
Počet formátů: <b>2x A4</b> Měřítko: <b>—</b>	IČD: <b>17 7192 401 01 02 02</b>	

## Soupis prací

Stavba :  
číslo a název SO:  
Majetek:  
Datum:

**5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)**

**PS 05-01-01 žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B**

**SZDC s.o.**

**22.05.2019**

**Klasifikace SO/PS:**

**Zahájení realizace SO/PS:**

**Ukončení realizace SO/PS:**

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
<b>Díl: 13</b>			<b>Hloubené vykopávky</b>			
1	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II		M3	410,000
<b>Díl: 14</b>			<b>Ražení a protlačování</b>			
2	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM		M	250,000
<b>Díl: 17</b>			<b>Konstrukce ze zemin</b>			
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	410,000
<b>Díl: 18</b>			<b>Povrchové úpravy terénu (i vegetační)</b>			
4	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II		M2	1 405,000
<b>Díl: 70</b>			<b>Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud</b>			
5	701001		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)		KUS	75,000
6	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM		M	250,000
7	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM		M	105,000
8	702903		ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM		M	250,000
9	703131		KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM		M	30,000
<b>Díl: 75</b>			<b>Slaboproud</b>			
10	75A131		KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA		KMPÁR	29,491
11	75A141		KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA		KMPÁR	26,160
12	75A151		KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA		KMPÁR	7,045
13	75A161		KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA		KMPÁR	182,135
14	75A217		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ		KMPÁR	29,491
15	75A227		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ		KMPÁR	26,160
16	75A237		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ		KMPÁR	7,045
17	75A247		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ		KMPÁR	182,135
18	75A311		KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ		KUS	50,000

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
19	75A312		KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ		KUS	50,000
20	75A321		SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ		KUS	32,000
21	75A331		SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ		KUS	25,000
22	75A332		SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ		KUS	34,000
23	75B111		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA		M	20,000
24	75B117		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ		M	20,000
25	75B118		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ		M	20,000
26	75B219		JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - ÚPRAVA		KUS	
26	75B217		JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ		KUS	1,000
27	75B218		JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DEMONTÁŽ		KUS	1,000
28	75B267		NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - MONTÁŽ		KUS	1,000
29	75B268		NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - DEMONTÁŽ		KUS	1,000
#####	75B471		KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA		KUS	2,000
#####	75B477		KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ		KUS	2,000
#####	75B478		KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DEMONTÁŽ		KUS	2,000
#####	75B481		KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DODÁVKA		KUS	2,000
#####	75B487		KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - MONTÁŽ		KUS	2,000
#####	75B488		KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DEMONTÁŽ		KUS	2,000
#####	75B547		SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ		KUS	6,000
#####	75B548		SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ		KUS	10,000
#####	75B678		ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ		KUS	3,000
#####	75B6G8		USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ		KUS	3,000
#####	75B6T8		BATERIE - DEMONTÁŽ		KUS	12,000
#####	75B717		PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ		KUS	6,000
#####	75B718		PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ		KUS	18,000
#####	75B939		INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA		V. J.	23,000
#####	75B969		SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - ÚPRAVA		KUS	2,000
#####	75C117		PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ		KUS	1,000
#####	75C178		PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ		KUS	23,000
#####	75C1A8		DRÁTOVODNÁ TRASA - DEMONTÁŽ		M	550,000
#####	75C218		VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ		KUS	4,000

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
#####	75C417		ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ		KUS	48,000
#####	75C418		ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ		KUS	48,000
#####	75C411		ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA		KUS	12,000
#####	75C478		ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ		KUS	1,000
#####	75C517		STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ		KUS	2,000
#####	75C518		STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ		KUS	7,000
#####	75C537		STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ		KUS	6,000
#####	75C538		STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ		KUS	21,000
#####	75C727		VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ		KUS	4,000
#####	75C728		VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ		KUS	8,000
#####	75C917		SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ		KUS	55,000
#####	75C918		SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ		KUS	55,000
#####	75C941		DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA		KUS	6,000
#####	75C951		DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA		KUS	6,000
#####	75D157		KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ		KUS	2,000
#####	75D158		KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ		KUS	6,000
#####	75D168		RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ		KUS	3,000
#####	75D218		VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ		KUS	4,000
#####	75D228		VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ		KUS	2,000
#####	75E117		DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ		HOD	80,000
#####	75E137		PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST		KUS	240,000
#####	75E157		PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL		KUS	66,000
#####	75E1B7		REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ		HOD	480,000