


Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



ČISTOPIS 04/2020



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:



Investor, objednatel:	 SPRÁVA ŽELEZNIC	kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
	Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	

Zhotovitel částí dokumentace:	 Signal Projekt s.r.o. Videňská 55, BRNO, 639 00 tel.: 543 233 962
-------------------------------	--

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: David Benda tel.: +420 296 154 333 Specialista profese: Ing. Petr Poupa Stupeň: Projekt (DSP)	Podpis:  Podpis: 	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
--	--	---

Zpracovatelský útvar: 221 - Ostrava, sděl. odd. tel.: +420 724 035 405 Vedoucí útvaru: Ing. Pavel Gajdečka Odpovědný projektant: Ing. Antonín Pieter	Podpis:  Podpis: 	Název částí díla: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS PRO CESTUJÍCÍ, INF. A KAMEROVÝ SYSTÉM)	D D.2 D.2.3
---	--	--	----------------------------

Vypracoval: Ing. Antonín Pieter		Podpis: 	Název přílohy: PS 05-02-23 žst. Mstětice, informační systém Soupis prací							Složka: D.2.3.3
Kontrola: Ing. Pavel Gajdečka		Podpis: 								Číslo příl.: 005
Skart. znak: V20/2039	Datum: 03/2018									
Počet formátů: 2A4	Měřítko: —	IČD:	17	7192	402	03	03	00		

Soupis prací

Stavba : 5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)

číslo a název SO:

PS 05-02-23 ZST Mstětice, informační systém

Majetek:

SZDC s.o.

Datum:

14.11.2018

Klasifikace SO/PS:

Zahájení realizace SO/PS: 3/2021

Ukončení realizace SO/PS: 9/2023

Cena celkem

0,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ		HM	1,000		0,00
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU		T	1,000		0,00
13 Hloubené vykopávky								
3	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II		M3	54,000		0,00
4	131831		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM		M3	5,400		0,00
5	13183B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA		M3KM	81,000		0,00
17 Konstrukce ze zemin								
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	60,000		0,00
18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
7	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M		M2	60,000		0,00
70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
8	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM		M	150,000		0,00
9	702111		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM		M	165,000		0,00
10	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM		M	165,000		0,00
11	701001		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)		KUS	16,000		0,00
12	701CFAR		Zřízení kab. Lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl. vrstvy 5cm		M	165,000		0,00
Díl: 74 Silnoproud								
13	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ		KUS	1,000		0,00
14	747214		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ		KUS	5,000		0,00
15	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2		M	175,000		0,00
16	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2		KUS	6,000		0,00
17	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M		M	170,000		0,00
18	744612		JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A		KUS	2,000		0,00
19	744811		PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A		KUS	4,000		0,00
Díl: 75 Slaboproud								
20	75IF21		ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8		KUS	1,000		0,00
21	75IF2X		ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
22	75IF91		KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA		KUS	1,000		0,00
23	75IF9X		KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
24	75IFA1		NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA		KUS	2,000		0,00
25	75IFAX		NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
26	75IFB1		BLESKOJISTKA - DODÁVKA		KUS	10,000		0,00
27	75IFBX		BLESKOJISTKA - MONTÁŽ		KUS	10,000		0,00
28	75J213		KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM		KMPÁR	0,100		0,00
29	75K321		ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA		KUS	1,000		0,00

Poř. č.pol .	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	75K32X		ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
31	75L331		ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE S OMEZENÝM POČTEM INFORMACÍ IS JEDNOSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ		KUS	2,000		0,00
32	75L34X		ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE S OMEZENÝM POČTEM INFORMACÍ IS - MONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
33	75L363		NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE		KUS	2,000		0,00
34	75L364		NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE + HODINY		KUS	2,000		0,00
35	75L36X		NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS - MONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
36	75L3A9		INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO DVĚ INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM		KUS	1,000		0,00
37	75L3A1		INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ		KUS	4,000		0,00
38	75L3A3		INFORMAČNÍ PRVEK, PŘÍPLATEK ZA VESTAVĚNÉ HODINY JEDNOSTRANNÉ		KUS	2,000		0,00
39	75L3A4		INFORMAČNÍ PRVEK, PŘÍPLATEK ZA VESTAVĚNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ		KUS	1,000		0,00
40	75L3A5		INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE		KUS	5,000		0,00
41	75L3A8		INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU INFORMAČNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM		KUS	2,000		0,00
42	75L3AX		INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
43	75L3B4		MONITORIS OCHRANNÝ, TEMPEROVANÝ, ANTIVANDAL KRYT		KUS	1,000		0,00
44	75L3B2		MONITORIS LCD DO 40" PRO PROVOZ 24/7		KUS	1,000		0,00
45	75L3BX		MONITORIS - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
46	75L3C1		PŘEVODNÍK RS232/485 S ANTÉNOU DCF (SLOUŽÍ JAKO HLAVNÍ HODINY PRO PC A SYNCHRONIZUJE ČAS V INFORMAČNÍCH TABULÍCH)		KUS	1,000		0,00
47	75L3CX		PŘEVODNÍK - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
48	75L3D1		HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ		KUS	1,000		0,00
49	75L3D4		HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU MIKRO PC INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE FUNKCI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY		KUS	1,000		0,00
50	75L3DX		HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
51	75L3E1		SW MODUL LOKÁLNÍ ŘÍZENÍ TABULÍ PRO SAMOSTATNOU ŽST. (ZAST.)		KUS	1,000		0,00
52	75L3E3		SW MODUL PRO PODPORU HLASOVÉHO MODULU PRO NEVIDOMÉ PRO SAMOSTATNOU ŽST. (ZAST.)		KUS	1,000		0,00
53	75L3E1		SW MODUL SW, PŘÍPRAVA DAT GVD		KUS	1,000		0,00
54	75L3F1		ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM		KUS	1,000		0,00
55	75L3G1		ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 10 PRVKŮ		KUS	1,000		0,00
56	75I411		KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ		KMPÁR	0,400		0,00
57	75I41X		KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ		M	190,000		0,00