

03	...		
02	...		
01	ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE K PŘIPOMÍNKÁM	28.8.2021	
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9



ZHOTOVITEL SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING. TOMÁŠ BURDA	ING. ONDŘEJ LEMERMAN	ING. MICHAL KUDLÍK	ING. EMIL ŠPAČEK		
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS		
OBSAH <h2 style="text-align: center;">Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily</h2> <h3 style="text-align: center;">SO 01-60-01 ŽST SEMILY, kabelovod</h3>				ČÍSLO ZAKÁZKY 120 025	
				DOKUMENTACE DUSP	
				MĚŘÍTKO -	
				DATUM 08/2020	
				POČET FORMÁTŮ -	
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
Výkaz výměr				D.2.1.9	3.1
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.					

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 11-44-01			
Stavba:							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS:		SO 01-60-01		ŽST Semily, kabelovod			Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:		Kabelovody, kolektory					Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace:							ISPROFIN:			
Majetek:							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:					Cenová úroveň:		2019_otskp	
Ukončení realizace SO/PS.		Sagasta					Datum zpracování:		28.08.2021	
118 028 - Mstětice - Vyročany kabelovod							ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl:		0		Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111			POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 406,861	0	0		0,00 Kč
				Objemová hmotnost 1,9t/m3 Dle položky č. 131731: 136,100m3*1,9t/m3=258,52 t [A] Dle položky č. 132731: 604,390m3*1,9t/m3=1 148,341 t [B] Celkem: A+B=1 406,861 t [C]						
2	015140			POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	15,625	0	0		0,00 Kč
				Dle položky č. 966168: 6,25m3*2,5t/m3=0,788 [A]						
Součet za Díl		Všeobecné konstrukce a práce			0,00 Kč					
Díl:		1		Zemní práce						

3	131731			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, odvoz do 1 km	M3	136,100	0	0		0,00 Kč
				Výkopy pro šachty dle tabulek: 130,800=604,390 [A]						
4	32731			HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, odvoz do 1 km	M3	634,990	0	0		0,00 Kč
				Výkopy pro multikanály mezi šachtami dle tabulek: 634,390 [A]						
6	17481			ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	496,520	0	0		0,00 Kč
Součet za Díl Zemní práce 0,00 Kč										
Díl: 2 Základy										
	14173			PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	320,000				0,00 Kč
702212				KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	320,000				0,00 Kč
9	289971			OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	200,000	0	0		0,00 Kč
Součet za Díl Základy 0,00 Kč										
Díl: 3 Svislé konstrukce										
10	386385			KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	28,158	0	0		0,00 Kč
				468,849=468,849 [A]						
11	38824A			KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTITVOROVÝCH STANDARDNÍCH	M	790,000	0	0		0,00 Kč
				vč. utěsnění prostupů v šachtách						

	8988D			KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,8M3	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč
	8988F			KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 1,8M3	KUS	6,000	0	0		0,00 Kč
	8988H			KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 4,5M3	KUS	3,000	0	0		0,00 Kč
Součet za Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč										
Díl: 4 Vodorovné konstrukce										
12	42732			ZAKRYTÍ KANÁLŮ ZE ŽELEZOBET	M3	2,250	0	0		0,00 Kč
				obetonování plastových šachet: 0,25 M3 x 9 šachet = 2,250[A]						
13	45131			PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET	M3	73,577	0	0		0,00 Kč
				podkladní beton šachet: 2,477=2,477 [A] podkladní beton multikanálů: 71,100=71,100 [B] Celkem: A+B=73,577 [C]						
14	45731			VYROVNAVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON	M3	0,768	0	0		0,00 Kč
				V betonových šachtách, úprava dna						
Součet za Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč										
Díl: 8 Potrubí										
15	2212			KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	284,000				0,00 Kč
				Chráničky přes podchod						
16	89911B			Plastový poklop B 125	KUS	6,000	0	0		0,00 Kč

				Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu						
16	89911Q			Poklop pro zádlažbu B125	KUS	6,000	0	0		0,00 Kč
				Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu						
17	89915			STUPADLA (A POD)	KUS	29,000	0	0		0,00 Kč
24	89952			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,680	0	0		0,00 Kč
				<i>Obetonování chrániček přes podchod</i>						
Součet		za Díl	Potrubí				0,00 Kč			
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
20	966168			BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,250	0	0		0,00 Kč
				bourání dvou stávajících šachet						
Součet		za Díl	Ostatní konstrukce a práce				0,00 Kč			