

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 22845/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“  
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 3:**

Součástí předmětu díla je i dopravně inženýrské opatření (DIO) dle PDPS část B.2 DIO. Při kontrole soupisu prací jsme zjistili, že soupis prací neobsahuje žádnou položku obsahující tyto činnosti. Proto žádáme zadavatele o doplnění položky obsahující DIO do soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

*Bylo doplněno odpovědí na dotaz č. 1 v rámci Dodatku č. 1.*

**Dotaz č. 4:**

V dokumentaci B.2 DIO zadávací projektové dokumentaci je v článku 4 "Návrh dopravních opatření a dopravního značení" uvedeno: "Schéma objízdné trasy s vyznačením provizorního dopravního značení je zakresleno v příloze tohoto dokumentu." Tato příloha však není v dokumentu obsažena. Žádáme zadavatele o doplnění této přílohy, která je nezbytná pro ocenění DIO.

**Odpověď na dotaz č. 4:**

*Bylo doplněno odpovědí na dotaz č. 1 v rámci Dodatku č. 1.*

**Dotaz č. 5:**

Před výkopovými pracemi by měly být odstraněny v dotčeném území vozovkové vrstvy u objektu SO-11-20-01 "Most ev. km 31,295". V soupisu prací dle našeho názoru chybí položka obsahující odstranění těchto vrstev v rozsahu zřízení nových vozovkových vrstev a opravy obrusné vrstvy. Dle našeho odborného názoru je nutné toto frézování provést, aby bylo možno funkčně napojit opravované a stávající části vozovky.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

*Do soupisu prací byly k objektu SO-11-20-01 doplněny položky č. 49, 50, 51 na frézování a odvoz odpadu.*

**Dotaz č. 6:**

V soupisu prací objektu SO-11-20-01 "Most ev. km 31,295" chybí položka obsahující poplatky za likvidaci odpadů s obsahem asfaltu z vozovkových vrstev. Žádáme o jejich doplnění.

**Odpověď na dotaz č. 6:**

*Do soupisu prací byla k objektu SO-11-20-01 doplněna položky č. 52 – likvidace vybouraného asfaltu.*

**Dotaz č. 7:**

Ve výzvě k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na rekonstrukci výše uvedeného železničního mostu zadavatel v části 8.5 Technická kvalifikace u pozice pod písmenem a) stavbyvedoucí požaduje kromě jiných požadavků prokázání zkušenosti s řízením realizace zakázky, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce železničního mostu s celooceľovou nosnou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem o délce minimálně 10 m a předložení dokladu o odborné autorizaci v oboru dopravní stavby. Odborná autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce požadována ale již není. Žádáme zadavatele o vysvětlení a odůvodnění tohoto požadavku.

**Odpověď na dotaz č. 7:**

*Požadavek byl upraven odpovědí na dotaz č. 2 v rámci Dodatku č. 1.*

**Dotaz č. 8:**

V soupisu prací SO 11-10-01.A železniční svršek v komunikacích se nachází položka č. 6 - 542312 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje – pražce betonové 388m. Stejná položka se nachází v dalším objektu železničního svršku SO 11-10-01.B v komunikacích s pořadovým číslem 1. Nejedná se o duplicitní položku?

**Odpověď na dotaz č. 8:**

*Nejedná se o duplicitní položku, ale o třetí podbití dle požadavku SŽ (viz popis ve specifikaci položky).*

**Dotaz č. 9:**

Ve výzvě k podání nabídky – soupise prací SO 11-10-01.A Železniční svršek je položka č.4 - KOLEJ 60 E2, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ (v pozn. s výměnou svřek a doplněním 24 ks pražců). V TZ je ale uvedeno, že dojde k úplné výměně žel. svršku v délce 50 m za nový materiál. Žádáme zadavatele:

- a) o vysvětlení tohoto rozporu a případnou opravu této položky na nový materiál,
- b) v případě, že bude požadován nový materiál, o doplnění soupisu prací o položky za poplatky za skládku pražců betonových i dřevěných.

**Odpověď na dotaz č. 9:**

*Předpokládaný rozsah prací je následující: Před započatím prací bude provedena předkategorizace železničního svršku. V rozsahu trháni koleje bude proveden kolejový rošt z nových kolejnic UIC60 a užitých pražců, v místě stávajícího ocelového mostu bude doplněno 24 ks užitých pražců, v přilehlých úsecích (v rozsahu trháni koleje) budou vyměněny svřky. Likvidace dřevěných mostnic je součástí SO 11-20-01 most.*

**Dotaz č. 10:**

Ve výzvě k podání nabídky – v Technické zprávě ke SO 11-10-01.A Železniční svršek je zmínka o výměně ŽS 4 v úseku úpravy GPK. V soupise prací není ale tato položka uvedena. Doplní zadavatel tuto položku do soupisu prací včetně množství výměny materiálu?

**Odpověď na dotaz č. 10:**

*Viz. odpověď na dotaz č. 9.*

**Dotaz č. 11:**

SO 11-30-01 Ve VV chybí položky pro vytyčení kabelu před a po rekonstrukci vč. měření na kabelu, chybí položky pro provedení provizorní přeložky vč. výkopů pro kabel, ale i pro základy provizorních stožárů, základy, stožáry, kabelové spojky, kabel na prodloužení, vlastní vyvěšení kabelu apod. Dále chybí položka pro opravu v knize kabelů. Prosíme o doplnění do VV. Prosíme o zveřejnění vyjádření Správy železnic SSZT Praha.

**Odpověď na dotaz č. 11:**

*V rámci stavby se nepředpokládá provádění provizorní přeložky a prodlužování a spojování kabelů. Předpokládá se vyvěšení kabelu po dobu výstavby pomocí provizorní konstrukce. Provizorní konstrukce (sloupy a ocelové lanko) jsou obsaženy v položkách č.4 a č.5 soupisu prací.*

*Přílohy:*

- 1) XLS\_Rek\_mostu\_31\_295\_20221128\_zm02.xlsx

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3176062

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bddcea10-d6a2-4bc7-b55d-106b193b3f91

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.11.2022 10:15:01



6c06ecad-bbce-4b87-ac87-bc4bc09b9543