

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 11-11-01				
Stavba:		Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice					CELKEM:		0,00 Kč		
SO/PS:		SO 11-11-01 Železniční spodek na přejezdu P673 v km 8,288					Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:		E.1.1.2 Železniční spodek					Klasifikace SO/PS:		824   1		
Stupeň dokumentace:		Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN:		3273514800		
Majetek:		SŽDC s.o.					Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:		2/2022		Zpracovatel:		Aleš Trnka, DiS.		Cenová úroveň:		2021	
Ukončení realizace SO/PS:		6/2022		KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň				Datum zpracování:		24.9.2021	
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Železniční spodek a odvodnění											
1	R212635	1	R	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	75,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_001, 2_002, 2_003 a TZ							
				Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapičky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie							
2	21461	1	OTSKP21	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	189,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
3	R45152	1	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	39,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
4	87433	1	OTSKP21	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	9,400	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
5	89516	1	OTSKP21	DRENÁŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
6	R894846	1	R	ŠACHTY KONTROLNÍ PLASTOVÉ D 400MM S TĚŽKÝM POKLOPEM	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_001 a TZ							
				položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - předepsané podkladní konstrukce							
7	R451314	1	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,500	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného							
8	12931	1	OTSKP21	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	196,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_001, 2_002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	R18214	1	R	TERÉNNÍ ÚPRAVY	M2	50,000	0	0,00		0,00 Kč	

ISPROFIN: 3273514800										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
z TZ										
položka zahrnuje úpravu terénu do požadovaného profilu										
10	R18214A	1	R	TERÉNNÍ ÚPRAVY, REPROFILACE PŘÍKOPU	M2	588,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 2_001 a TZ										
položka zahrnuje úpravu terénu do požadovaného profilu										
11	R501101	1	R	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI STABILIZOVANÉ CEMENTEM	M3	66,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 2_003 a TZ										
1. Položka obsahuje: – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z misíciho centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření – ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.										
12	R501101	1	R	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	59,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 2_003 a TZ										
1. Položka obsahuje: – nákup a dodání šterkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení šterkodrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze šterkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztižení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztižení provádění včetně hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:										
13	R18110	1	R	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	635,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 2_003 a TZ										
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.										
14	18222	1	OTSKP21	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	50,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.										
15	18331	1	OTSKP21	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	50,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
16	18241	1	OTSKP21	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	50,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
Součet za Díl					Železniční spodek a odvodnění					0,00 Kč
Díl: OST					Ostatní práce, demontáže					
17	R501101D	1	R	ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ZE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI	M3	160,500	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
1. Položka obsahuje: – odstranění koonstrukční vrstvy ručně nebo mechanizací – příplatky za ztižené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlem (původním) stavu.										
18	966358	1	OTSKP21	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	5,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
19	96616	1	OTSKP21	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,800	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	R015150	901	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTERK Z KOLEJIŠTĚ, VČETNĚ DOPRAVY	T	321,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
21	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	5,030	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				Ostatní práce, demontáže	0,00 Kč						
Díl: O				Ostatní							
22	R93331	1	R	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KUS	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA - PROVEDENÍ ZKOUŠKY SE VŠEMI POMOCNÝMI PRACEMI, VČ. VÝSTUPŮ A VYHODNOCENÍ							
23	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	124,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Pomocné geodetické práce při stavbě. Vytyčení hranic pozemků, stavební vytyčení liniových objektů inženýrských sítí (stávajících i projektovaných), vyhotovení veškerých podkladů pro geodetickou dokumentaci, geometrické plány,...							
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						