


Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	10/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Aleš Trnka Dis.

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	<b>KTA technika, s.r.o.</b>		
Adresa:	Klatovská 100, 301 00 Plzeň		
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz		
Zhotovitel objektu:	<b>KTA technika, s.r.o.</b>		
Adresa:	Klatovská 100, 301 00 Plzeň		
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Irena Hrnčířová	Aleš Trnka Dis.	Ing. Irena Hrnčířová	Aleš Trnka Dis.

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice</b>			Označení (S-kód):
				S632000219
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)			Označení části: D.1.1.3
Název objektu:	<b>PZZ přejezdu P673 v km 8,288</b>			Označení objektu/komplexu: <b>PS 11-01-31</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy: <b>4_001</b>
Název dílčí části přílohy:	---			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Plzeňský	Horšovský Týn	0321 04		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	10/2021	A4	---	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 2 1 9	-	D U S P	- - D 1 1 3	- P S 1 1 0 1 3 1	- X X	- 4 - 0 0 1 - 0 0 1

Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 11-01-31		
Stavba:				Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice						CELKEM:		0,00 Kč
SO/PS:				PS 11-01-31 PZZ přejezdu P673 v km 8,288						<div>Vložit</div> <div>Vložit</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>		
Kategorie monitoringu:				D.1 Železniční zabezpečovací zařízení						Klasifikace SO/PS:		828   7
Stupeň dokumentace:				Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN:		3273514800
Majetek:				SŽDC s.o.						Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:				2/2022		Zpracovatel:				Cenová úroveň:		2021
Ukončení realizace SO/PS:				6/2022		KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň				Datum zpracování:		24.9.2021
<div>Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice</div> <div>ISPROFIN: 3273514800</div>												
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1					Zemní práce							
1	R701AAA	1	R	VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TĚŽ V OBCI)	KM	1,279	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 2_0101, 2_0102, 2_0103 a TZ								
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
2	R701AAEB	1	R	VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení								
3	R2730	1	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
4	R13173	1	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I	M3	78,700	0	0,00		0,00 Kč		
				8*8+4*0,8+5*1,4+15*0,1+2+1								
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
5	R13273	1	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I	M3	259,675	0	0,00		0,00 Kč		
				0,35*0,7*855+0,5*0,8*88+0,5*1,5*20								
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
6	R13273	1	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I - PŘÍPLATEK ZA KOPÁNÍ V OBSAZENÉ TRASE	M3	88,480	0	0,00		0,00 Kč		
				0,35*0,8*316								

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P6/3 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**, vč. příplatku za kopání v obsazené trase							
7	141733	1	OTSKP21	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	75,500	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0101, 2_0102, 2_0103 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
8	14173	1	OTSKP21	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0101, 2_0102, 2_0103 a TZ							
				vzít v úvahu množství VS cena na za metr !!!!!!!!!							
9	R701CFB	1	R	ZŘÍZENÍ KAB.ŁOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM	M	963,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
10	702312	1	OTSKP21	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 279,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	R17411	1	R	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	408,065	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*0,7*885+0,35*0,8*398+0,35*0,8*45+8*8*4*0,8							
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné							
12	18214	1	OTSKP21	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	495,850	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*1171+0,5*108+8*2*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	702211	1	OTSKP21	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	84,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	701004	1	OTSKP21	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	26,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	709210	1	OTSKP21	KRÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	11,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	93,650	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P6/3 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč	
Díl: 2				Pokládka, montáž							
17	R75A131	1	R	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	8,259	0	0,00		0,00 Kč	
				3*2,092+7*0,093+12*0,111							
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
18	R75A141	1	R	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	4,008	0	0,00		0,00 Kč	
				16*0,057+24*0,129							
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
19	75A217	1	OTSKP21	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	8,259	0	0,00		0,00 Kč	
				3*2,092+7*0,093+12*0,111							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	75A227	1	OTSKP21	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	4,008	0	0,00		0,00 Kč	
				16*0,057+24*0,129							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	75A311	1	OTSKP21	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	17,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	75A312	1	OTSKP21	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	75A321	1	OTSKP21	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	75A322	1	OTSKP21	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	R75G510	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	125,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
26	R75G520	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	13,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
27	R742G11	1	R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	20,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
28	R742H12	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	94,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_1000 a TZ							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P6/3 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
29	R742I11	1	R	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
30	742L11	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	742L12	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	742M11	1	OTSKP21	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
33	747511	1	OTSKP21	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
34	747521	1	OTSKP21	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	742P15	1	OTSKP21	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	73,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
36	75A420	1	OTSKP21	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
37	R741911	1	R	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	74,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0220 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření:							
38	741B11	1	OTSKP21	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	19,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0220 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	701003	1	OTSKP21	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
40	R703112	1	R	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0102 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové přichytky 3. Způsob měření:							
41	R703312	1	R	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0102 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
Součet za Díl				Pokládka, montáž							0,00 Kč
Díl: 3				Zabezp. zařízení - vnitřní							
42	75B411	1	OTSKP21	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
43	75B417	1	OTSKP21	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
44	R75B6L1	1	R	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/200 AH - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
45	75B6T7	1	OTSKP21	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
46	R75B633	1	R	MĚNIČ AC/DC 230/24 S FUNKCÍ DOBIJEČE - DODÁVKA, MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				Měnič AC/DC 230/24 s funkcí dobiječe - dodávka, montáž							
47	746771	1	OTSKP21	MĚNIČ DC/DC DO 20 A	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
48	R632650	1	R	ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ							
49	R632648	1	R	ZDROJ KMITAVÉHO SIGNÁLU - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				ZDROJ KMITAVÉHO SIGNÁLU - DODÁVKA A MONTÁŽ							
50	R632649	1	R	STABILIZÁTOR NAPĚTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				STABILIZÁTOR NAPĚTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ							
51	R75D271	1	R	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
52	75D277	1	OTSKP21	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
53	R75B561	1	R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříňe, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříňe včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.							
54	R75B567	1	R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříňe, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanizmů, náklady na mzdy							
55	75B471	1	OTSKP21	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
56	75B477	1	OTSKP21	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	744121	1	OTSKP21	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TRÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
58	R746698	1	R	VYBAVENÍ DOMKU - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0500 a TZ							
				VYBAVENÍ DOMKU - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ							
Součet za Díl				Zabezp.zařízení - vnitřní 0,00 Kč							
Díl: 4				Zabezp.zařízení - venkovní							
59	75D161	1	OTSKP21	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0102, 2_0200, 2_0220, 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
60	75D167	1	OTSKP21	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0102, 2_0200, 2_0220, 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
61	744231	1	OTSKP21	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0102, 2_0220, 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
62	R743B51	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0102, 2_0220, 2_1000 a TZ							
				Dodávka a montáž skříně místního ovládání přejezdu							
63	75IEC3	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0102, 2_0220, 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
64	75IECX	1	OTSKP21	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0102, 2_0220, 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
65	R75D211	1	R	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0102, 2_0220, 2_1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 1 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 1 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
66	75D217	1	OTSKP21	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0102, 2_0220, 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
67	R75D241	1	R	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0102, 2_0220, 2_1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku bez závary 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku bez závary 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
68	75D247	1	OTSKP21	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0102, 2_0220, 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
69	R75D261	1	R	PŘEJEZDNÍK - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0101, 2_0103, 2_0200, 2_1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka přejezdníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku přejezdníku včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
70	75D267	1	OTSKP21	PŘEJEZDNÍK - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0101, 2_0103, 2_0200, 2_1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
71	75C721	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P6/3 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresů č. 2_0200, 2_1000 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
72	75C727	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0200, 2_1000 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
73	923311	1	OTSKP21	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJUHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	R75D217	1	R	MECHANICKÁ ZÁBRANA NA ZÁVORU PRO NEVIDOMÉ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Položka zahrnuje dodávku zařízení a veškeré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Dodávka a montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi							
75	R75D167U	1	R	STÁVEBNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ RD	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ STÁVEBNÍ ÚPRAVY A ZEMNÍ PRÁCE V OKOLÍ RD							
76	75C881	1	OTSKP21	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0220 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
77	75C887	1	OTSKP21	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_0220 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
78	923341	1	OTSKP21	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
79	914111	1	OTSKP21	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zabezp.zařízení - venkovní	0,00 Kč						
Díl: PN				Počítače náprav							
80	R75C911	1	R	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0101, 2_0102, 2_0200, 2_1000 a TZ 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
81	75C917	1	OTSKP21	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 2_0101, 2_0102, 2_0200, 2_1000 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
82	R75C937	1	R	SKŘÍN S POČÍTAČI NÁPRAV - ÚPRAVA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ 1. Položka obsahuje: – úpravu skříně s počítači náprav , osazení nových vnitřních prvků skříně, vč. dodávky materiálu, přezkoušení – montáž skříně s počítači náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže							
Součet za Díl				Počítače náprav	0,00 Kč						
Díl: D				Demontáže							
83	R75D218	1	R	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ DEMONTÁŽ - výstražný kříž							
84	R914113	1	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P6/3 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
85	75C728	1	OTSKP21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
86	75D158	1	OTSKP21	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
87	709611	1	OTSKP21	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	11,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
88	965841	1	OTSKP21	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
89	75A218	1	OTSKP21	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	1,056	0	0,00		0,00 Kč	
				3*0,135+7*0,093							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
90	75A228	1	OTSKP21	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	2,232	0	0,00		0,00 Kč	
				24*0,093							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
91	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,060	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
92	R015310	917	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY), VČETNĚ DOPRAVY	T	0,476	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
93	R015310-1	919	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - KONSTRUKCE, STOŽÁRY, KOLEJ, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,040	0	0,00		0,00 Kč	
				Z tz							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P67/3 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				Demontáže						0,00 Kč	
Díl: O				Ostatní							
94	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	64,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Odborný dozor správce zařízení							
95	R75E137	1	R	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na tratové zabezpečovací zařízení – kompletní zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
96	75E197	1	OTSKP21	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
97	R75E1C7	1	R	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
98	75E127	1	OTSKP21	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	36,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
99	75E1B7	1	OTSKP21	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	64,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
100	747703	1	OTSKP21	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	48,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
101	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	124,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Pomocné geodetické práce při stavbě. Vytýčení hranic pozemků, stavební vytýčení liniových objektů inženýrských sítí (stávajících i projektovaných), vyhotovení veškerých podkladů pro geodetickou dokumentaci, geometrické plány,...							
102	R2940	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Vypracování kompletní realizační (montážní) dokumentace technologické části. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování montážní dokumentace dle typových výkresů technologického zařízení v předepsaném rozsahu a počtu							
Součet za Díl				Ostatní						0,00 Kč	