


4. PLECH 5x108x50  
M 1:5



VÝKAZ MATERIÁLU						
VAZNÍK V9						
P.č.	POPIS	ROZMĚR [m(m²)]	HMOTNOST [kg/m(kus)]		POČET KUSŮ	CELKEM [kg]
1	TR 108x6	2,592 m	15,80	kg/m	2	81,9
2	PLECH 8	0,245x0,15 m²	2,31	kg/kus	4	9,2
3	ŠROUB M16	0,050 m	-		8	-
4	PLECH 5	0,108x0,05 m²	0,21	kg/kus	8	1,7
Hmotnost jednoho vazníků						92,8
Hmotnost vazníka x Počet kusu (2ks)						185,7



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
-	-	-	-	-
03	22.03.2021	DUSP + PDPS	Vita Brovko	
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 Správa železnic, Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00				
Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Koudelka		Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Michaela Kopálová		
Zpracovatel části: PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz				
Vypracoval: Vita Brovko		Kontroloval: Ing. Michaela Kopálová		Odpovědný projektant: Ing. Martin Koudelka
KRAJ: Praha		OKRES: Praha hl. m.		OÚ: Praha hl. m.
Název akce: Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha				
Část: SO 10-61-01 ŽST Praha-Libeň, Hala pro kolejová vozidla a integrovaná pracoviště ST OŘ a OTV OŘ		Číslo zakázky: ZAK-2019-06		
Stavebně-konstrukční řešení		Stupeň:	DUSP + PDPS	
		Datum:	03/2021	
		Měřítko:	1:25 ; 1:10 ; 1:5	
Příloha: Vazník V9		Formát:	3xA4	
		Verze: 01	Část: D.2.2.1.1.2	Č. přílohy: 4.10