

Dotaz uchazeče č.1:

Vpravo vedle vchodu v části B je v místě výkopu osazena do podkladu poštovní schránka. V rozpočtu D.2.2.1.1. jsme nenašli položku demontáže a případné zpětné montáže tohoto zařízení.

Odpověď zadavatele:

V PD nebyla demontáž a montáž schránky zohledněna.


Dotaz uchazeče č.2:

Ad Výkaz výměr D.2.2.2.1 - položka 2 a 3 - nerezový komín:

Pro stanovení ceny nerezového komína žádáme o upřesnění řešení – síla plechu, tloušťka izolace včetně dalších potřebných dílů. V technických zprávách ani výpisu výrobků nenalezeno.

Odpověď zadavatele:

Síla plechu, tloušťka izolace atd. je popsáno pod položkou K/7 v příloze 23 – Výpis klempířských prvků:

	Kouřovod, výfukové potrubí DN 200/310 mm	m'	24,5	nerezová ocel	Dodávka včetně spojovacích, kotevnic, montážních prvků, ohybových kolen apod.
	Třívrstvá nerezová konstrukce ve skladbě; vnitřní nerezová komínová vložka tl. 1,0 mm Ø200 mm, izolační vrstvy tl. 50 mm, nerezový komínový plášť Ø310 mm Kotvení k fasádě objektu				

Dotaz uchazeče č.3:

Ve výkazu výměr je počítáno s prováděním odkopů strojně. Je bráno v potaz, že mechanizace se s ramenem ke zdi tak blízko nedostane? Bude nahrazeno položkou ručně?

Odpověď zadavatele:

Ve VV jsou položky pro odkop ručně:

5	001	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	273,516
6	001	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	271,712