

D.1.1.05 SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Stavba:

Oprava kolejí a výhybek v žst Teplice nad Metují

Objekt:

PS 01 - Zabezpečovací zařízení

Místo:

Datum:

24.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	460150032	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 1 a 2	m	300,000		0,00
2	K	460560132	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 2	m	300,000		0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 749

Montáže

0,00

3	K	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	4,000		0,00
4	K	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	1,000		0,00
5	K	7590155012	Montáž uzemnění kabelu na uzemnění stávající	kus	6,000		0,00
6	K	7594105324	Montáž lanového propojení kolejnicového na dřevěné pražce do 30,0 m	kus	5,000		0,00
7	K	7594205082R	Montáž kolejové skříně izolované kolejnice na betonové pražce	kus	5,000		0,00
8	K	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	4,000		0,00
9	K	7590915032	Montáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem s přestavníkem elektromotorickým	kus	1,000		0,00
10	K	7591305010	Montáž zámku výměnového jednoduchého	kus	1,000		0,00
11	K	7591305016	Montáž zámku výměnového kontrolního odtlačného	kus	1,000		0,00
12	K	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker	kus	5,000		0,00
13	K	7590525445	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 10 žil	kus	3,000		0,00

D M

Práce a dodávky M

0,00

14	K	7491251025R	Uložení plastového žlabu do zemní trasy	m	300,000		0,00
15	K	7590525220R	Přeložení kabelu návěstního s jádry 0,4 a 0,6 mm Cu TCEKEZE do 25 XN	m	200,000		0,00
16	K	7590525230R	Přeložení kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	1 500,000		0,00
17	K	7590917032	Demontáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem a s přestavníkem elektromotorickým	kus	1,000		0,00
18	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	4,000		0,00
19	K	7590157040	Demontáž uzemnění pasivní ochrany u neelektrizovaných tratí	kus	6,000		0,00
20	K	7591307010	Demontáž zámku výměnového jednoduchého	kus	1,000		0,00
21	K	7591307016	Demontáž zámku výměnového kontrolního odtlačného	kus	1,000		0,00
22	K	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	1,000		0,00
23	K	7594107310	Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců	kus	15,000		0,00
24	K	7594207010R	Demontáž vnější části izolované kolejnice	kus	5,000		0,00
25	K	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	4,000		0,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

D OST

Ostatní

0,00

26	M	7591080780	Ostatní náhradní díly EP600 Souprava připevňovací kloubová elmot.přestav. (CV030839002)	kus	4,000		0,00
27	M	7591030143	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká pravá (CV030949003)	kus	3,000		0,00
28	M	7591030153	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá pravá (CV030959003)	kus	3,000		0,00
29	M	7591030144	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká levá (CV030949004)	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	7591030154	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá levá (CV030959004)	kus	1,000		0,00
31	M	7590140090	Závěry Závěr kab. univerzální UKM 12 (CV736129001)	kus	3,000		0,00
32	M	7491201091	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m	kus	150,000		0,00
33	M	7491201095	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 1 pro KOPOKAN 1	kus	150,000		0,00
34	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	30,000		0,00
35	M	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Tepelně smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus	3,000		0,00
36	M	7593501820	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečovací	kus	5,000		0,00
D		Ostatní	Meření, kontroly, zkoušky				0,00
37	K	7598025010R	Měření dálkových kabelů na začátku stavby zkrácené v obou směrech za provozu 5 čtyřek	úsek	5,000		0,00
38	K	7598025010	Měření dálkových kabelů závěrečné zkrácené v obou směrech za provozu 5 čtyřek	úsek	1,000		0,00
39	K	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního (na začátku stavby)	pár	16,000		0,00
40	K	7598035150R	Záznam a vyhodnocení měřících protokolů	kus	2,000		0,00
41	K	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku	kus	5,000		0,00
42	K	7598095080R	Přezkoušení a regulace izolované kolejnice	kus	5,000		0,00
43	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	1,000		0,00
44	K	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	8,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
45	K	023111001R	Projektové práce Technický projekt, zaměření ZZ	km	2,100		0,00
46	K	023131011R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	kus	1,000		0,00
47	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	10,000		0,00