

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
02	30.11.2019	DUSP a PDPS se zpracovanými připomínkami	Moravec	
01	20.4.2019	Dokumentace k připomínkám SŽDC	Moravec	

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 SŽDC s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00	
---	---

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz	
---	---

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Bc. Martin Verner	Zástupce hlavního inženýra projektu  Ing. Michaela Kopálová
--	---

Zpracovatel části: PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz	
--	---

Vypracoval:  Vojtěch Moravec	Kontroloval:  Ing., Bc. Martin Verner	Odpovědný projektant:  Ing. Martin Koudelka
--	---	---

KRAJ: Středočeský	OKRES: Kolín	OÚ: Kolín
-------------------	--------------	-----------

Název akce: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín		
---	--	--

Část: D.2.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ Kanalizace	Číslo zakázky: ZAK-2018-47	
	Stupeň:	DUSP
	Datum:	04/2019
	Měřítko:	
Příloha: Výkaz výměr	Formát:	
	Verze:	Část:
	02	D.2.1.6.1
		Č. přílohy: 6

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 10-50-01			
Stavba: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín							CELKEM: - Kč			
SO/PS: SO 10-50-01 Kanalizační přípojka do objektu SŽDC ST							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: SSO Skupina stavebních objektů							Klasifikace SO/PS:		812	5xxx
Stupeň dokumentu: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:		ZAK-2018-47	
Majetek:							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2019	
Ukončení realizace SO/PS:				Verner Martin			Datum zpracování:		6.5.2019	
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín							ISPROFIN: ZAK-2018-47			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 1 Zemní práce										
4	17451		OTSKP-SPK+ŽS 2018	ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	205,920				0,00
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 1: zásypy SO 10-50-01 2: písek 3: plocha * šířka + 10% rezerva 4: 102*0,6*1,1 5: zásypová zemina 6: plocha * šířka + 10% rezerva 7: 210*0,6*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	14113		OTSKP-SPK+ŽS 2018	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	10,000				0,00
				položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.) 1: ocelová chranička na protlak pod kolejí 2: 10 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
112	132738		OTSKP-SPK+ŽS 2018	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	216,817				0,00

				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztišení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 1: výkop SO 10-50-01 2: plocha * šířka + 10% rezerva 3: 328,51*0,6*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
125	015111		OTSKP- SPK+ŽS 2018	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1: výkop* objemová hmotnost 2: hloubení rýh 3: (216,2+13,557)*1,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	T	344,636				0,00
134	133738		OTSKP- SPK+ŽS 2018	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	13,557				0,00

3/5

Díl:		8	Trubní vedení							
113	87445		OTSKP- SPK+ŽS 2018	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	214,500				0,00
				<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>						
				1: PVC DN 300						
				2: délka+10% rezerva						
				3: 195*1,1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
114	87127		OTSKP- SPK+ŽS 2018	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM	M	17,600				0,00

4/5

	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce <p>1: počet ks 2: 3</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>	
Celkem za 8	Trubní vedení	0,0000,00

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 10-50-02			
Stavba: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín							CELKEM: - Kč			
SO/PS: SO 10-50-02 Rekonstrukce kanalizační přípojky ČD							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: SSO Skupina stavebních objektů							Klasifikace SO/PS:		812 5xxx	
Stupen dokumentu: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:		ZAK-2018-47	
Majetek:							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2019	
Ukončení realizace SO/PS:				Verner Martin			Datum zpracování:		6.5.2019	
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín							ISPROFIN: ZAK-2018-47			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky										
126	015120		OTSKP-SPK+ŽS 2018	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLÝ)	T	16,355				0,00
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1: počet demolovaných šachet*průměrný objem ze 3demolovaných šachet*1,1 rezerva* objemová hmotnost betonu 2: 6*1,18*1,1*2,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
130	015190		OTSKP-SPK+ŽS 2018	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH - OBJEKTŮ	T	0,576				0,00
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1: plocha* délka stávajícího kanalizačního potrubí*10%*objemová hmotnost 2: 0,002*187*1,1*1,4 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Celkem za 0				Všeobecné položky				0,000	0,00	
Díl: 1 Zemní práce										
5	17451		OTSKP-SPK+ŽS 2018	ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	120,120				0,00

[illegible]

				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1: výkop* objemová hmotnost 2: hloubení rýh 3: 143,88+4,289*1,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
134	133738		OTSKP- SPK+ŽS 2018	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,289					0,00
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 1: plocha šachet * souhrnná výška +10% 2: 0,126*9,39*1,1 3: 0,785*3,46*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Celkem za 1				Zemní práce	0,000						0,00
Díl: 8											
				Trubní vedení							
114	87127		OTSKP- SPK+ŽS 2018	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM	M	226,600					0,00

4/5

	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce <p>1: šachty na proplachovací soupravu</p> <p>2: počet ks</p> <p>3: 5</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>	
Celkem za 8	Trubní vedení	0,000 0,00

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 10-50-03			
Stavba: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín							CELKEM: - Kč			
SO/PS: SO 10-50-03 Vsakovací objekt							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: SSO Skupina stavebních objektů							Klasifikace SO/PS:		812	5xxx
Stupeň dokumentu: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:		ZAK-2018-47	
Majetek:							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2019	
Ukončení realizace SO/PS:				Verner Martin			Datum zpracování:		6.5.2019	
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín							ISPROFIN: ZAK-2018-47			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 1 Zemní práce										
6	17451		OTSKP-SPK+ŽS 2018	ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	1 834,360				0,00
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>1: SO 10-50-03 2: písek 3: plocha*šířka *10% rezerva 4: 46,5*8*1,1 5: zásypová zemina 6: plocha*šířka*10%rezerva 7: 143*8*1,1</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>						
112	132738		OTSKP-SPK+ŽS 2018	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	46,860				0,00

2/5

				<div>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div> <div>1: výkop* objemová hmotnost 2: hloubení jam *1,5 3: 1650*1,5 4: hloubení rýh 5: 46,86*1,5 6: hloubení šachet 7: 4,412*1,5</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
134	133738		OTSKP- SPK+ŽS 2018	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,412				0,00	
				<div>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 1: plocha šachet * souhrnná výška +10% 2: 0,785*5,11*1,1</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
Celkem za 1				Zemní práce	0,000					0,00	

Díl: 2				Základy							
121	21461		OTSKP- SPK+ŽS 2018	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	96,800				0,00	
				<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>							
				<p>1: geotextilie na vsakovací objekt</p> <p>2: plocha + 10% přesahy +10% rezeva</p> <p>3: (80*1,1)*1,1</p>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

131	27152		OTSKP- SPK+ŽS 2018	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	77,440				0,00
				položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
				1: štěrkodrt'						
				2: plocha*šířka*10%rezerva						
				3: 8*8,8*1,1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Celkem za 2				Základy	0,000					0,00

Díl:	8	Trubní vedení								
113	87445		OTSKP- SPK+ŽS 2018	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	129,800				0,00
				položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:						
				- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)						
				- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav						
				- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr						
				- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu						
				- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.						
				- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí						
				- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky						
				- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí						
				- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách						
				- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody						
				nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku						
				1: PVC DN 200						
				2: délka+10% rezerva						
				3: 48*1,1						
				4: PVC DN 100						
				5: délka+10% rezerva						
				6: 70*1,1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
118	894171		OTSKP- SPK+ŽS 2018	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	3,000				0,00
				položka zahrnuje:						
				- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.						
				- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno						
				- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,						
				- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,						
				- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,						
				- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,						
				- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,						
				- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,						
				- očištění a ošetření úložných ploch,						
				- zednické výpomoc pro montáž dílců,						
				- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,						
				- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,						
				- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku						
				- předepsané podkladní konstrukce						
				1: počet ks						
				2: 3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
120	72127		OTSKP- SPK+ŽS 2018	VENTILAČNÍ HLAVICE	KUS	7,000				0,00

				<div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zajištění</div> <div>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace</div> <div>1: počet ks</div> <div>2: 7</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>								
123	R 895221		Firemní materiály	Vsakovací tunel	kus	244,000					0,00	
				<div>1: počet vsakovacích kusů tunelu</div> <div>2: 244</div>								
Celkem za 8				Trubní vedení							0,000	0,00