

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO30-54-12.1				
Stavba: REKONSTRUKCE ŽST PRAHA – SMÍCHOV							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO30-54-12.1 SO 30-54-12.1 ŽST Praha-Smíchov, demontáž VO na lávce pro pěší							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFOND:				
Majetek: Ostatní							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2021		
Ukončení realizace SO/PS:				Kristina Volfová			Datum zpracování:		08.09.2022		
REKONSTRUKCE ŽST PRAHA – SMÍCHOV							ISPROFOND: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE											
1	01400		2021_OTSKP	POPLATKY	KPL	1,000					
				zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou							
2	015621		2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	T	0,120					
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
3	02940		2021_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000					
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
4	02943		2021_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - INŽENÝRSKÁ ČINNOST PŘI REALIZACI STAVBY	KPL	1,000					
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.							
5	029511		2021_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	HOD	3,000					
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.							
6	029522		2021_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000					
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
7	02960		2021_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000					
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem							
Součet za Díl 0					VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE						
Díl: 74					SILNOPROUD						

REKONSTRUKCE ŽST PRAHA – SMÍCHOV

ISPROFOND: 0

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
8	742P17		2021_OTSKP	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	1,000				
				1						
				1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
9	742Z23		2021_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	475,000				
				475						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek						
				2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
10	743Z91		2021_OTSKP	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	0,913				
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase						
				2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0						
				3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.						
11	743Z11		2021_OTSKP	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	3,000				
				3						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek						
				2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet za Díl 74				SILNOPROUD						