



# Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancován Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

## VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Kompletní PDPS po připomínkách	11/2022
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železnic, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU\_ŽST Smíchov\_DSP, AD"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Specialista profese:

ING. JAROSLAV PEROUTKA

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JAROSLAV PEROUTKA

Vypracoval:

ING. JAROSLAV PEROUTKA

Kontroloval:

ING. JIŘÍ STRAKA

Název akce:

**REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV**  
I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV,  
OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

Číslo smlouvy:

19 108 201

Projektový stupeň:

PDPS

Část:

TRAKČNÍ VEDENÍ

Datum:

10/2022

Číslo části:

D.2.3.1.3

SO 30-71-03 ŽST Praha-Smíchov, demontáž TV obvod společného nádraží

Název přílohy:

**VÝKAZ VÝMĚR**

Měřítko:

Počet formátů:  
- 22xA4

Číslo přílohy:

**4.001**

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 30-71-03				
<b>Stavba:</b> 5113520020 Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč				
<b>SO/PS:</b> SO 30-71-03 ŽST Praha-Smíchov, demontáž TV obvod spol. nádraží							<div> <div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div> </div>				
Kategorie monitoringu: E.3.1 Trakční vedení							Klasifikace SO/PS: 828 20				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 5113520020				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S631600076				
Zahájení realizace SO/PS: 11.2022 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022				
Ukončení realizace SO/PS: 5.2023 SUDOP PRAHA a.s. Ing. Jaroslav Peroutka							Datum zpracování: 28.09.2022				
5113520020 - Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA							ISPROFIN:				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
Díl:				74A	ZAKLADY TV						
1	74A110		022 OTSKP	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘIDĚ ZEMINY	M3	22,000	0	0		0,00 Kč	
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran  1. Položka obsahuje: – zemní práce pro montáž výkopu včetně bourání zpevněných ploch, dlažby a pod., uvedení narušeného okolí do původního stavu a naložení výkopku – úpravy spojené s uvolněním prostoru pro výkop např. demontáž a montáž oplocení, zajištění výkopu před zaplavením povrchovou vodou, pažení výkopu – dodávku, dopravu, montáž, pronájem mechanismů a demontáž bednění – dodávku, dopravu a montáž svorníkového koše, technologické výztuže, kovaných svorníků aj. – případně provedení dutiny pro upevnění stožáru TV – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi včetně všech technologických opatření spojené s realizací základu podle TKP 2. Položka neobsahuje: – přídatnou výztuž, svorníky, koše  3. Způsob měření: Měří se metry kubické uložené betonové směsi.							
2	74A113		022 OTSKP	PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ VÝKOP ZÁKLADU	M3	10,000	0	0		0,00 Kč	
				viz technická zpráva  1. Položka obsahuje: – příplatek za ruční výkop základu jakéhokoli typu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet m3 výkopu, kompletní montážní práce.							
3	74A152		022 OTSKP	NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	40,000	0	0		0,00 Kč	
				viz technická zpráva  1. Položka obsahuje: – nakládání vytěžené zeminy na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – případné překládky na trase do 1 km – poplatky za likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Výměra je tuna vytěženého materiálu v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu							
4	74A310		022 OTSKP	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč	
				viz stavební tabulka							

5113520020 - Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dovoz kompletní ocelové výztuže základu TV (vč. technologické) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
5	74A330		022_OTSKP	SVORNIKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
				viz stavební tabulka							
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál, dovoz a protikorozní ošetření svorníkového koše pro základ TV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
6	74A450		022_OTSKP	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	3,000	0	0		0,00 Kč	
				viz technická zpráva							
				1. Položka obsahuje: montáž a materiál – ruční výkop v průměrné hloubce 80 cm a šířce 50 cm délky 30m – pažení nebo zajištění výkopu v nezbytném rozsahu – případné čerpání vody – úpravu kabelové trasy včetně ověření polohy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce pro jeden základ.							
7	74AF11		022_OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ)	HOD	33,000	0	0		0,00 Kč	
				viz technická zpráva							
				1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu základů podpěr trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.							
Součet za Díl				ZÁKLADY TV						0,00 Kč	
Díl: 74B				STOŽÁRY TV							
8	74B215		022_OTSKP	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNIKY, TYPU TS245 NEBO TSI245, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč	
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran							
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.							
9	74B217		022_OTSKP	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNIKY, TYPU TS324 NEBO TSI324, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran							
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.							
10	74B750		022_OTSKP	SPOJENÍ DVOJICE T STOŽÁRŮ BŘEVINKEM	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran							

5113520020 - Rekonstrukce ZST Praha-Smichov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné břevínka typového provedení včetně upevňovacího materiálu – protikorozní ošetření dle TKP – konečnou regulaci břevínka po jeho zatížení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.							
11	74BF11		022 OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ )	HOD	10,000	0	0		0,00 Kč	
				viz technická zpráva							
				1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu podpěr (stožárů, bran, výložníků nebo jiných obdobných konstrukcí) trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.							
Součet za Díl				STOŽÁRY TV						0,00 Kč	
Díl: 74C				VODICE TV							
12	74C134		022 OTSKP	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE KONZOLY NEBO SIK	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – uvolnění a montáž stávajících závěsů troleje a nosného lana vč. potřebných mechanismů, pomůcek a měření 2. Položka neobsahuje: – závěs TV 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
13	74C136		022 OTSKP	VODOROVNÝ POSUN SIK NA BŘEVNÉ BRÁNY	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž SIK vč. mechanismů a měření – definitivní regulaci SIK 2. Položka neobsahuje: – materiál SIK a upevňovací materiál 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
14	74C315		022 OTSKP	PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
15	74C322		022 OTSKP	SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANA	KUS	12,000	0	0		0,00 Kč	
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
16	74C331		022 OTSKP	DĚLIČ V TROLEJÍ VČETNĚ TABULKY	KUS	6,000	0	0		0,00 Kč	
				viz soupis sestavení							

5113520020 - Rekonstrukce ZST Praha-Smichov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
17	74C351		022 OTSKP	LANO PEVNÝCH BODŮ A ODTAŮH 50 MM2 BZ NEBO FE	M	10,000	0	0		0,00 Kč	
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na materiál dodaného zařízení – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.							
18	74C362		022 OTSKP	ODTAH NOSNEHO LANA A TROLEJE ODDĚLENY	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
19	74C411		022 OTSKP	KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PEVNĚ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
20	74C512		022 OTSKP	POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10 KN	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				viz tabulka kotvení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
21	74C542		022 OTSKP	PŘÍPLATEK ZA POUŽITÍ JEDNÉ SADY LITINOVÉHO ZÁVAŽÍ - 10 KN	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				viz tabulka kotvení							
				(Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu vybavení zdrojové položky. Samostatně ji tedy nelze použít.) 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na dodané zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
22	74C561		022 OTSKP	PEVNÉ KOTVENÍ NA STOŽÁRU DO 15 KN - SESTAVA TV	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				viz tabulka kotvení							

5113520020 - Rekonstrukce ZST Praha-Smichov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
23	74C564		022 OTSKP	PŘEVÉŠENÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ VČETNĚ ÚPRAVY VĚŠÁKŮ	M	300,000	0	0		0,00 Kč	
				viz tabulka kotvení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a demontáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.							
24	74C571		022 OTSKP	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE	M	300,000	0	0		0,00 Kč	
				viz tabulka kotvení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.							
25	74C5A1		022 OTSKP	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				viz tabulka kotvení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč. mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
26	74C5A2		022 OTSKP	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				viz tabulka kotvení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč. mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
27	74C911		022 OTSKP	BLESKOJISTKA RŮŽKOVÁ NA STOŽÁRU S PŘIPOJENÍM NA TV, OV, NV	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
28	74C964		022 OTSKP	PŘIPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTITU DO SESTAVY TV	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
				viz soupis sestavení							

5113520020 - Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl				VODICE TV	0,00 Kč						
Díl: 74F2				NATĚRY TV							
29	74F220		022 OTSKP	NATĚR SVORNIKŮ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU TV	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				viz technická zpráva							
				1. Položka obsahuje: – nátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl				NATĚRY TV	0,00 Kč						
Díl: 74F3				REVIZE, ZKOUSKY A MĚŘENÍ TV							
30	74F322		022 OTSKP	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				viz technická zpráva							
				1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks. Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká žst. dle počtu stavebních postupů.							
31	74F323		022 OTSKP	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				viz technická zpráva							
				1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks. Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká žst. dle počtu stavebních postupů.							
32	74F332		022 OTSKP	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	20,000	0	0		0,00 Kč	
				viz technická zpráva							
				1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. Výpočet dle počtu hod výluk.							
Součet za Díl				REVIZE, ZKOUSKY A MĚŘENÍ TV	0,00 Kč						
Díl: 74F4				DEMONTÁŽE TV							
33	74F411		022 OTSKP	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	30,000	0	0		0,00 Kč	
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace							

5113520020 - Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.							
34	74F421		022 OTSKP	DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH SLOUPKŮ	KUS	3,000	0	0		0,00 Kč	
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu 2. Položka neobsahuje: – základ – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
35	74F422		022 OTSKP	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽARŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	83,000	0	0		0,00 Kč	
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
36	74F423		022 OTSKP	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽARŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	28,000	0	0		0,00 Kč	
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
37	74F425		022 OTSKP	DEMONTÁŽ BRAN A KRAKORCŮ (VČETNÉ VYVĚŠENÍ A UKONČENÍ)	KUS	30,000	0	0		0,00 Kč	
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
38	74F426		022 OTSKP	DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ	KUS	3,000	0	0		0,00 Kč	
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
39	74F428		022 OTSKP	DEMONTÁŽ BŘEVÍNKY (PROPOJENÍ STOŽAROVÝCH DVOJIC)	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	



5113520020 - Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
40	74F432		022 OTSKP	DEMONTÁŽ PŘÍČNÝCH LAN SMĚROVÝCH (VČETNĚ KOTVENÍ)	KUS	24,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
41	74F433		022 OTSKP	DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	40,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
42	74F435		022 OTSKP	DEMONTÁŽ ZAVĚSŮ TV NA BRANĚ	KUS	95,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
43	74F438		022 OTSKP	DEMONTÁŽ ODTAHŮ TR A NL (SPOLEČNÝCH NEBO ODDĚLENÝCH)	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
44	74F441		022 OTSKP	DEMONTÁŽ DĚLIČŮ	KUS	9,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
45	74F442		022 OTSKP	DEMONTÁŽ PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ	KUS	3,000	0	0		0,00 Kč	

5113520020 - Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
46	74F443		022 OTSKP	DEMONTÁŽ KOTVENÍ TR NEBO NL PEVNÝCH	KUS	8,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
47	74F444		022 OTSKP	DEMONTÁŽ KOTVENÍ TR NEBO NL POHYBLIVÝCH	KUS	17,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
48	74F446		022 OTSKP	DEMONTÁŽ ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE S POHONEM VČETNĚ TAHEL A UPEVNOVACÍCH LIŠT	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
49	74F447		022 OTSKP	DEMONTÁŽ KOTEVNÍ LIŠTY PŘEVĚSU NEBO SVODU Z ODPOJOVAČE	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
50	74F449		022 OTSKP	DEMONTÁŽ KOTVENÍ PŘEVĚSU - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
51	74F452		022 OTSKP	DEMONTÁŽ SVODU Z PŘEVĚSU NEBO Z ODPOJOVAČE - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	

5113520020 - Rekonstrukce ZST Praha-Smichov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
52	74F454		022 OTSKP	DEMONTÁŽ BLESKOJISTEK A SVODIČŮ PŘEPETÍ	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
53	74F456		022 OTSKP	DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODELNÝCH A PŘÍČNÝCH	KUS	18,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
54	74F457		022 OTSKP	DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODELNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	95,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
55	74F461		022 OTSKP	DEMONTÁŽ SVODŮ A UCHYCENÍ KABELU VN NA STOŽÁRU VČETNĚ KRYTU	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
56	74F463		022 OTSKP	DEMONTÁŽ NAVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ	KUS	3,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li><li>– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul></div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
57	74F464		022 OTSKP	DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VĚŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STRIHANIM	M	7 400,000	0	0		0,00 Kč	

5113520020 - Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se na metr délky vodiče nebo lana.</div>							
58	74F466		022 OTSKP	DEMONTÁŽ LAN NOSNÝCH VČETNĚ NASTAVKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHANIM	M	7 400,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se na metr délky vodiče nebo lana.</div>							
59	74EF11		022 OTSKP	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	768,667	0	0		0,00 Kč	
				<div>viz technická zpráva</div> <div>1. Položka obsahuje: - kolejové mechanismy demontáže TV - dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.</div>							
Součet za Díl				DEMONTÁŽE TV	0,00 Kč						
Díl: R015				LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy							
60	R015112	902	ODP+d 22	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy	T	40,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.</div> <div>viz technická zpráva</div> <div>1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrnutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>							
61	R015140	906	ODP+d 22	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZAKLADŮ TV včetně dopravy	T	45,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.</div> <div>viz technická zpráva</div> <div>1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrnutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>							

1,13

5113520020 - Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
62	R015270	917	ODP+d 22	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ včetně dopravy	T	3,500	0	0		0,00 Kč	
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. viz technická zpráva							
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrnutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
63	R015280	918	ODP+d 22	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 ODPOJOVAČE-OCEL, PORCELÁN 100KG včetně dopravy	T	0,300	0	0		0,00 Kč	
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. viz technická zpráva							
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrnutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy	0,00 Kč						