



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Kompletní PDPS po připomínkách	11/2022
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_ŽST Smíchov_DSP, AD"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Specialista profese:

-

Středisko:

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:

ING. JIŘÍ SYROVÝ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. PETR MAHDAL

Vypracoval:

ING. PETR MAHDAL

Kontroloval:

ING. MICHAL MEČL

Název akce:

REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV
I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV,
OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

Číslo smlouvy:

19 108 201

Projektový stupeň:

PDPS

Část:

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK
SO 30-15-01.1

Datum:

10/2022

Číslo části:

D.2.1.1.2

Název přílohy:

VÝKAZ VÝMĚR

Měřítko:

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

4

SO 30-15-01.1ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, vstrojení trati

<i>Rekapitulace návěstí a značek</i>				
č. pol.	položka	č. příl.	mj.	množství
<u>Demontáže</u>				
1	Demontáž sklonovníků	1	ks	2
2	Demontáž rychlostníků	1	ks	2
3	Demontáž sloupků návěstí	1	ks	19
4	Demontáž návěstí Posun zakázán	1	ks	15
<u>Vystrojení trati</u>				
5	Sloupky DN 60 včetně základu	-	ks	20
6	Návěst "Posun zakázán" - tabule	-	ks	7
7	Návěst "Červený terč - hranaý" - tabule	-	ks	7
8	Návěst "Hranice koleje" a "Konec vlakové cesty" (námezník, jinak nabarvený)	-	ks	3
9	Návěst "Konec nástupiště" + "Místo zastavení"	-	ks	4
12	Návěst "Indikátorová šipka"	-	ks	1
13	Tabule Centrální přechod 0.4/1.20 m	-	ks	1
<u>Odpady</u>				
10	Betonová suť - km, hm, kolíky a základy ŽB sloupků	1	t	3
11	Železný šrot - sloupky, tabule, upevnění	1	t	0.2

PŘÍLOHA Č. 1

**SO 30-15-01.1ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, vystrojení trati
Doplňkové výpočty kubatur pro návěstí**

DEMONTÁŽE

Demontáž hm	odb. odhad	ks	0
Demontáž sklonovníků	odb. odhad	ks	2
Demontáž předvěstníků	odb. odhad	ks	0
Demontáž rychlostníků	odb. odhad	ks	2
Demontáž sloupků návěstí	odb. odhad	ks	19
Demontáž návěstí Posun zakázán	odb. odhad	ks	15
Demontáž vlak se blíží k zastávce	odb. odhad	ks	0
Demontáž konec zastávky	odb. odhad	ks	0
<hr/>			
Nakládání a přemístění suti z betonových částí	m ³ 1.057	t	2.643
<hr/>			
Nakládání a přemístění vybouraných ocel. součástí			
délka * 0,00678t/m; délka 1,5 m - 1 sloupek	m 28.500	t	0.193
<hr/>			
Tabule rychlost., zákazů posunu, předvěst., sklon., konce zast., vlak se blíží, uzávěr včetně upevnění			
plocha * 0,00785t/m ²	m ² 9.538	t	0.075
<hr/>			
<u>celkem ocel. součástí do šrotu</u>		t	0.268
<hr/>			