

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek

Datum zpracování : 13.8.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-16-02

Datum aktualizace : 21.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce								
Díl:	1	Zemní práce								
1	123215	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 8KM	M3	5 545,000		0,000		0,00		0,00
2	123210	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3	M3	5 520,000		0,000		0,00		0,00
3	123218	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM	M3	58,000		0,000		0,00		0,00
4	123219	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	510 630,000		0,000		0,00		0,00
5	125715	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	192,000		0,000		0,00		0,00
6	132725	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 1-4	M3	598,000		0,000		0,00		0,00
7	132719	PLAC DO 8KM	M3			0,000		0,00		0,00
		HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	25 116,000						0,00
		PŘÍP 1KM								0,00
8	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT	M3	110,000		0,000		0,00		0,00
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	63,000		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	82,000		0,000		0,00		0,00
11	17462	ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH PLACENÝ	M3	290,000		0,000		0,00		0,00
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,500		0,000		0,00		0,00
13	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	20 669,000		0,000		0,00		0,00
14	18130	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	3 877,000		0,000		0,00		0,00
15	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	1 953,000		0,000		0,00		0,00
16	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
17	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	706,000		0,000		0,00		0,00
18	1823-R02	NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	m3	162,149		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek

Datum zpracování : 13.8.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-16-02

Datum aktualizace : 21.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	706,000		0,000		0,00		0,00
20	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
21	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3 064,000		0,000		0,00		0,00
22	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	1 149,000		0,000		0,00		0,00
23	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	38,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
24	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	424,000		0,000		0,00		0,00
25	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 617,000		0,000		0,00		0,00
26	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	470,000		0,000		0,00		0,00
27	21452	KONSOLIDAČNÍ A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENITÉ AŽ BALVANOVITÉ SYPANINY	M3	18,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								
28	32723	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH	m3	2,400		0,000		0,00		0,00
29	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	m3	39,950		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
30	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	30,000		0,000		0,00		0,00
31	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
32	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	13,000		0,000		0,00		0,00
33	452315	PODKLAD A DROB. KONSTR Z BETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,000		0,000		0,00		0,00
34	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	18,800		0,000		0,00		0,00
35	45164	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	16,000		0,000		0,00		0,00
36	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek**

Datum zpracování : 13.8.2012

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-16-02**

Datum aktualizace : 21.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
37	500012R	KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	3 833,000		0,000		0,00		0,00
38	500013R	KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VÝZISKU Z KOL. LOŽE	M3	1 633,000		0,000		0,00		0,00
39	506141	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ ZŘÍZ. NA MÍSTĚ	M3	8 989,000		0,000		0,00		0,00
40	507112	ZEŠÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 1. PODKL./KON. VRST. ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	90,000		0,000		0,00		0,00
41	507232	ZEŠÍL.KON.PR.PODL. V PŘECH.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEMENT. STAB. Z DOVEZ. MAT.	M3	360,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
42	87434	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM	M	16,000		0,000		0,00		0,00
43	87446	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM	M	7,000		0,000		0,00		0,00
44	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	194,000		0,000		0,00		0,00
45	895101R	TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
46	895112	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
47	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	12,000		0,000		0,00		0,00
48	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	22,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
49	92512	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	90,000		0,000		0,00		0,00
50	935222	ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 900 MM DO BETONU TL. 100 MM	M	130,000		0,000		0,00		0,00
51	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
52	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU, PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	m3	36,000		0,000		0,00		0,00
53	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	46,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek**

Datum zpracování : 13.8.2012

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-16-02**

Datum aktualizace : 21.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU, PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	m3	276,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
55	01.170503-O_1	zemina kontam. ropnými látkami biodegradace - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ / biodegradace	T	120,000		0,000		0,00		0,00
56	01.170503-O_2	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na povrch terénu) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ / uložení na skládku	T	11 593,000		0,000		0,00		0,00
57	01.170504-O_1	výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ / uložení na povrch terénu	T	11 644,500		0,000		0,00		0,00
58	015810	17 01 01 - Beton	t	130,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky		0,000		0,000		0,00		0,00