

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,986*

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 35-19-06*

Datum aktualizace : 21.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	420,000		0,000		0,00		0,00
2	131115	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 8KM	M3	115,600		0,000		0,00		0,00
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
4	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	57,480		0,000		0,00		0,00
5	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	57,480		0,000		0,00		0,00
6	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	15,450		0,000		0,00		0,00
7	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,801		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
8	465232	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	9,390		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		PSV				0,000		0,00		0,00
9	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	75,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	PSV				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
10										
	91001R	ZÁPORA PAŽENÍ HEB 260, VČETNĚ ZAVIBROVÁNÍ A VČETNĚ SEPnutí TÁHLEM	T	2,794		0,000		0,00		0,00
11	91002R	ODSTRANĚNÍ ZÁPOR, VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU	T	2,794		0,000		0,00		0,00
12	918372	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1200MM	m	15,000		0,000		0,00		0,00
13	936001R	LETOPOČET STAVBY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
14	94818_R	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	m	80,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmorovice, propustek v km 335,986

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-06

Datum aktualizace : 21.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	23,700		0,000		0,00		0,00
16	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	213,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
17	015810	17 01 01 - Beton	t	69,250		0,000		0,00		0,00
18	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	208,080		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00