

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**
 Název PS,SO : **Žst. Dětmarovice, železniční spodek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 36-16-01**

Datum zpracování : 13.8.2012

Datum aktualizace : **21.12.2016**

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
								7	8	9	10
Díl: 1											
1	113138		Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,500		0,000		0,00		0,00
2	R113139		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
3	123215		ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 8KM	M3	8 781,000		0,000		0,00		0,00
4	123218		ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM	M3	233,000		0,000		0,00		0,00
5	123219		ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	375 792,000		0,000		0,00		0,00
6	125715		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	46,000		0,000		0,00		0,00
7	132725		HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 1-4 PLAC DO 8KM	M3	1 548,040		0,000		0,00		0,00
8	132719		HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	65 016,000						0,00
9	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	46,000		0,000		0,00		0,00
10	17492		ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ - štěrk 32/63 s prolitím popílkocem.suspenzí	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,000		0,000		0,00		0,00
12	18110		ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	14 009,000		0,000		0,00		0,00
13	18130		ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	186,000		0,000		0,00		0,00
14	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	35,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 1								0,000	0,00		0,00
Díl: 2											
15	21152		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	905,000		0,000		0,00		0,00
16	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	4 187,000		0,000		0,00		0,00
17	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	1 540,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**
 Název PS,SO : **Žst. Dětmarovice, železniční spodek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 36-16-01**

Datum zpracování : 13.8.2012

Datum aktualizace : **21.12.2016**

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
								7	8	9	10
18	26165		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V I D DO 300MM	M	4,000		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 4			Vodorovné konstrukce								
19	451313		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
20	452315		PODKLAD A DROB. KONSTR Z BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
21	45152		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,400		0,000		0,00		0,00
22	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	49,000		0,000		0,00		0,00
23	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	4,900		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4		Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5			Komunikace								
24	500012R		KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	2 249,000		0,000		0,00		0,00
25	500013R		KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VÝZISKU Z KOL. LOŽE	M3	1 241,000		0,000		0,00		0,00
26	503141		KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	33,000		0,000		0,00		0,00
27	506141		KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ ZŘÍZ. NA MÍSTĚ	M3	7 109,000		0,000		0,00		0,00
28	507112		ZESÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 1. PODKL./KON. VRST. ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	230,000		0,000		0,00		0,00
29	507232		ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘECH.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEMENT. STAB. Z DOVEZ. MAT.	M3	190,000		0,000		0,00		0,00
30	507292		ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘ.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEM. STAB. JIN. MAT. Z DOVEZ. MAT.	M3	289,000		0,000		0,00		0,00
31	507001R		ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘECH.OBL. - PODKL. VRST. Z MINERÁLNÍ SMĚSI	M3	11,000		0,000		0,00		0,00
32	51453		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
33	54512		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	160,000		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**
 Název PS,SO : **Žst. Dětmarovice, železniční spodek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 36-16-01**

Datum zpracování : 13.8.2012

Datum aktualizace : **21.12.2016**

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
34	87434	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM	M	54,000		0,000		0,00		0,00
35	87446	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM	M	22,000		0,000		0,00		0,00
36	895101R	TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM	KUS	35,000		0,000		0,00		0,00
37	895112	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
38	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	185,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
39	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	30,238		0,000		0,00		0,00
40	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU, PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	m3	181,429		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
41	01.170503-O_1	zemina kontam. ropnými látkami biodegradace - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ / biodegradace	T	490,000		0,000		0,00		0,00
42	01.170504-O_1	výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ / uložení na povrch terénu	T	21 330,000		0,000		0,00		0,00
43	015810	17 01 01 - Beton	t	63,500		0,000		0,00		0,00
44	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	2,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky		0,000		0,000		0,00		0,00