

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, kabelovod

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-03

Datum aktualizace : 15.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	762,102		0,000		0,00		0,00
2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	505,690		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
3	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	3,588		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		PSV				0,000		0,00		0,00
4	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	148,446		0,000		0,00		0,00
5	711139	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE	m2	148,446		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	PSV				0,000		0,00		0,00
Díl: 701G		Kabelové kanály a komory				0,000		0,00		0,00
6	701GAA	Multikanál 9-ti otvorový - základní díl (385x385x1118mm)	m	835,040		0,000		0,00		0,00
7	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	286,210		0,000		0,00		0,00
8	701G001R	Plastová šachta 1695x1100x1220	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
9	701G002R	Plastová šachta 1095x800x1220	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
10		Vstupní šachta z vodostavebního betonu (C30/37 – XF3, XC4, XA1 – cl 0,4 – Dmax 22 – vodopropustný do 30mm dle ČSN EN 206-1, Z3) 2,38x2,5x3,35m,tl.stěny 0,15m, včetně vystrojení								
	701G002R		ks	1,000		0,000		0,00		0,00
11		Vstupní šachta z vodostavebního betonu (C30/37 – XF3, XC4, XA1 – cl 0,4 – Dmax 22 – vodopropustný do 30mm dle ČSN EN 206-1, Z3) 2,38x2,5x4,32m,tl.stěny 0,15m, včetně vystrojení								
	701G003R		ks	1,000		0,000		0,00		0,00
12		Vstupní šachta z vodostavebního betonu (C30/37 – XF3, XC4, XA1 – cl 0,4 – Dmax 22 – vodopropustný do 30mm dle ČSN EN 206-1, Z3) 2,38x2,5x3,04m,tl.stěny 0,15m, včetně vystrojení								
	701G004R		ks	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, kabelovod

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-03

Datum aktualizace : 15.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13		Vstupní šachta z vodostavebního betonu (C30/37 – XF3, XC4, XA1 – cl 0,4 – Dmax 22 – vodopropustný do 30mm dle ČSN EN 206-1, Z3) 2,38x2,5x3,89m,tl.stěny 0,15m, včetně								
	701G005R	vystrojení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
14	899514001R	Poklapy z kompozitního materiálu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
15	899514002R	Poklapy ocelové pro zadláždění	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
16	701g009R	Kalibrační zkouška	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701G	Kabelové kanály a komory				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
17	936001R	Žebřík hliníkový dl. 4 m	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
18	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	100,000		0,000		0,00		0,00
19	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	600,000		0,000		0,00		0,00
20	9999901R	JEŘÁB-instalace prafabrikovaných kabelových šachet	den	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
21	015810	17 01 01 - Beton	t	250,000		0,000		0,00		0,00
22	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	1 371,783		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl:	990R	Doplněné položky/nové položky				0,000		0,00		0,00
23	388155	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ ŠESTIOTVOROVÝCH	M	81,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990R	Doplněné položky/nové položky				0,000		0,00		0,00