

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmarovice

Žst. Dětmarovice, železniční svršek

16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 3

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SO 36-17-01
12.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce									
1 0297R01	Kontrola GPK měřicím vozem		KM	3,250		0,000		0,00		0,00
2 0297R02	Kontrola prostorové průchodnosti koleje		KM	3,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce					0,000		0,00		0,00
Díl: 5	Komunikace									
3 549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM		KUS	392,000		0,000		0,00		0,00
4 51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ		M3	8 986,000		0,000		0,00		0,00
5 51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ		M3	28,000		0,000		0,00		0,00
6 52B433	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, POKLADAČEM		M	1 726,700		0,000		0,00		0,00
7 R52C-03	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ		M	753,700		0,000		0,00		0,00
8 R52C-04	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ		M	25,000		0,000		0,00		0,00
9 R52C-05	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "D", STYKOVANOU, vyzískané betonový pražec SB-8-regenerované, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ		M	87,600		0,000		0,00		0,00
10 53H-R01	PRAŽEC BETONOVÝ PŘÍČNÝ TV. SB8 (R65) VYSTROJENÝ		KUS	570,000		0,000		0,00		0,00
11 53B232	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ BETONOVÉHO PRAŽCE		KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
12 53B232	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM		KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
13 53B242	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:11 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM		KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
14 53B252	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM		KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15 53B222	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 190, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM		KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
16 53B232	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM		KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17 53J612	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY SVV		KUS	62,000		0,000		0,00		0,00
18 53J412	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS		SADA	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmarovice

Žst. Dětmarovice, železniční svršek

16.1.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 3

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 36-17-01

12.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	53J-R31	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65, DL. 10 M	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
20	53J-R32	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65, DL. 12,5 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	53J-R32	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, T/R65, DL. 10 M	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
22	53J-R32	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, A/UIC60, DL. 10 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	53J733	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:9 - 300	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
24	53J734	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:11 - 300	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	53J735	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:12 - 500	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	53J130	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUPINA OV (TRANSFORMACE),	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	53J230	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ, SKUPINA OV (TRANSFORMACE),	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	165,000		0,000		0,00		0,00
29	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	3 430,000		0,000		0,00		0,00
30	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
31	547591	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU UIC	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
32	53J421	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS, 6*0,6 M	M	391,400		0,000		0,00		0,00
33	53J431	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS,6*0,6 M	M	9,600		0,000		0,00		0,00
34	548239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	368,000		0,000		0,00		0,00
35	548539	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	88,000		0,000		0,00		0,00
36	R53J-01	UPEVNĚNÍ ADL S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU	KUS	176,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
37	91333	MEZNÍKY BETONOVÉ	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
38	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	4 550,000		0,000		0,00		0,00
39	R929-01	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	2 188,000		0,000		0,00		0,00
40	965225	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	2 095,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Žst. Dětmorovice, železniční svršek

16.1.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 3

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 36-17-01

Datum aktualizace :

12.12.2016

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	965325	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	502,000		0,000		0,00		0,00
42	965525	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	528,000		0,000		0,00		0,00
43	965935	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNIK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
44	965961R	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY NA BETONOVÉM SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
45	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM	M3	3 347,000		0,000		0,00		0,00
46	R936-01	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - KONZOLOVÉHO TYPU UMÍSTĚNÉ NA SLOUPECH TV	ks	40,000		0,000		0,00		0,00
47	R936-02	PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - HŘEBOVÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU STÁV. STOŽÁRŮ TV	ks	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
48	015319	07 02 99 - Odpady jinak blíže neurčené	t	2,210		0,000		0,00		0,00
49	015810	17 01 01 - Beton	t	991,000		0,000		0,00		0,00
50	015822	17 02 03 - Plasty	t	0,920		0,000		0,00		0,00
51	015823	17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	t	123,000		0,000		0,00		0,00
52	015854	17 05 07 N Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	t	441,000		0,000		0,00		0,00
53	015855	17 05 08 - Štěrky ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	t	3 349,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl:	990R	Nové položky/doplněné položky								
54	990R1	Přípočet ke standardnímu vybavení - LIS, UIC, nezušlechtěný přímý	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
55	990R2	Přípočet ke standardnímu vybavení - LIS, UIC, nezušlechtěný ohnutý	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
56	990R3	Izolované styky dodávka a montáž izolovaného styku délky 3,56 bez kalené hlavy (LIS B) tvaru R65	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990R	Nové položky/doplněné položky				0,000		0,00		0,00