

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, železniční spodek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-16-01

Datum zpracování : 7.12.2016

Datum aktualizace : 7.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	16,600						
2	113189	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM PŘÍPL ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM	M3	99,600						
3	123718	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 ODVOZ DO 20KM	M3	5 170,890						
4	123719	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	155 126,700						
5	132718	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 20KM	M3	501,912						
6	132719	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	15 057,360						
7	133718	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	298,657						
8	133719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	8 959,710						
9	17121R-sbk1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY SE ZHUT	M3	5 197,441						
10	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	92,230						
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	681,788						
12	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	21 963,400						
13	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	83,000						
14	1823-R02	NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	m3	20,000						
15	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	83,000						
16	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	83,000						
17	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	61 197,648						
	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	2	Zakládání								
18	212032	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4	M	2 420,000						
19	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	5 427,190						
20	272315	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,725						
	Celkem za 2	Zakládání								
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	4,313						
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce								
Díl:	5	Komunikace								
22	506112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	5 182,970						
23	506141	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ ZŘÍZ. NA MÍSTĚ	M3	9 697,590						
24	506142	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ Z DOVEZ. MAT.	M3	837,927						
	Celkem za 5	Komunikace								
Díl:	8	Trubní vedení								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, železniční spodek

Datum zpracování : 7.12.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-16-01

Datum aktualizace : 7.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	874340R-sbk1	SVODNÉ POTRUBÍ PE-HD DN 200 mm	M	154,000						
26	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	2 006,000						
27	895112	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80 - kompletní dodávka a montáž včetně poklopů - trativodní šachty	KUS	7,000						
28	89520R-sbk1	: DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÉ PE-HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM - kompletní dodávka a montáž včetně poklopů - trativodní šachty :	KUS	56,000						
29	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	3,000						
30	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	13,000						
31	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	11,000						
32	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	123,510						
33	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	26,066						
34	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,092						
S	Celkem za 8	Trubní vedení								
Díl:	9	Ostatní práce								
35	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,500						
36	966159	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM PŘÍPL ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM	M3	9,000						
37	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	506,905						
38	966169	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM PŘÍPL ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM	M3	3 041,430						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl:	990	Poplatky za skládky								
39	17 05 04	Výkopová zemina čistá (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	T	5 613,236						
40	17 05 04N	Výkopová zemina čistá, překročení limitů znečištění	T	2 806,618						
41	17 05 03N	Výkopová zemina kontaminovaná, biodegradace	T	935,539						
42	17 01 01	Beton z demolic objektů, základů TV	T	1 270,563						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								