

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]	
----------------------------	--

Datum aktualizace : 7.12.2016

824 2

Datum aktualizace : 7.12.2016

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1 0297R01		Kontrola GPK měřícím vozem	KM	3,610		0,000		0,00		0,00
2 0297R02		Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	3,610		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
3 549102		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	360,000		0,000		0,00		0,00
4 51153		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	10 123,000		0,000		0,00		0,00
5 52B433		UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, POKLADAČEM	M	3 509,000		0,000		0,00		0,00
6 R52C-01		R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PO	M	41,000		0,000		0,00		0,00
7 R52C-02		R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "C", STYKOVANOU, BETONOVÝ, PO	M	55,000		0,000		0,00		0,00
8 53B252		VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
9 53B232		VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10 53J612		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY SVV	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
11 53J412		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	4,000		0,000		0,00		0,00
12 53J614		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	PAR	0,000		0,000		0,00		0,00
13 53J513		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, NEZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	PAR	4,000		0,000		0,00		0,00
14 53J735		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:12 - 500	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
15 53J-21		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65, DL. 10 M	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
16 54512		SMĚROVÉ A VÝSKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	11 760,000		0,000		0,00		0,00
17 547581		IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R65	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
18 547591		IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU UIC NEBO R65	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
19 53J421		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS, 6*0,6 M	M	181,700		0,000		0,00		0,00
20 548239		SVARY KOLEJNIC PRUBEŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	328,000		0,000		0,00		0,00
21 548139R		SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ R65 TERMITEM 7515	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
22 548539		SVARY VÝHYBEK PRUBEŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00

