

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PARCÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 73

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-06-02

Datum zpracování : 16.1.2013

Datum aktualizace : 7/12/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>701</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,000		0,000		0,00		0,00
2	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	170,000		0,000		0,00		0,00
3	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	75,000		0,000		0,00		0,00
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	620,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFC	Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	550,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	205,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	550,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	225,000		0,000		0,00		0,00
10	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGQ	Korungovaná dvouplošná chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	500,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGK	Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynety	m	235,000		0,000		0,00		0,00
13	701DBB	Průraz zdíkem v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
14	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	210,000		0,000		0,00		0,00
15	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	210,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>								
16	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	78,844		0,000		0,00		0,00
17	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	140,500		0,000		0,00		0,00
18	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	281,000		0,000		0,00		0,00
18	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	0,900		0,000		0,00		0,00
19	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	2,000		0,000		0,00		0,00
20	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	4,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
21	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	120,000		0,000		0,00		0,00
22	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
23	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	120,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PARCÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Číslo stavby

Název PS,SO : *Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení*

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 73

Číslo PS,SO SO 36-06-02

Datum zpracování : 16.1.2013

Datum aktualizace : 7/12/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
24	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
25	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
26	741BBC	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
27	741ZAA	Demontáž stávající elektroinstalace	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
28	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	25,000		0,000		0,00		0,00
29	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	305,000		0,000		0,00		0,00
30	742BBE	Závěsný kabel nn Al od 4x16 do 4x25mm2	m	120,000		0,000		0,00		0,00
31	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	180,000		0,000		0,00		0,00
32	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	320,000		0,000		0,00		0,00
33	742GFd	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	490,000		0,000		0,00		0,00
34	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	240,000		0,000		0,00		0,00
35	742LBC	SYKFY 10x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	25,000		0,000		0,00		0,00
36	742GAA	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	30,000		0,000		0,00		0,00
37	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
38	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
39	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
40	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda )	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
42	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
43	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	395,000		0,000		0,00		0,00
44	742ZAB	Demontáž venkovního vedení nn ( 4x )	m	120,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ								
45	743AEA	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
46	743ADA	Výložník ocelový na sloup nebo stěnu do 2m, žárově zinkovaný	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
47	743ZBA	Demontáž elektrovýbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
48	743ZBE	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00





