

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště**

Datum zpracování : **6.8.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-16-03**

Datum aktualizace : **2.12.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	191,000		0,000		0,00		0,00
2	113139R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	3 056,000		0,000		0,00		0,00
3	113148	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	382,000		0,000		0,00		0,00
4	113149R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT. POJIVEM, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	6 112,000		0,000		0,00		0,00
5	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	858,400		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 503,000		0,000		0,00		0,00
7	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	2 140,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
8	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,880		0,000		0,00		0,00
9	431365	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505	T	0		0		0		0
10	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	210,000		0,000		0,00		0,00
11	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	122,400		0,000		0,00		0,00
12	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	40,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
13	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 826,000		0,000		0,00		0,00
14	582591R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - SLEPECKÁ DLAŽBA S VÝSTUPKY	M2	11,010		0,000		0,00		0,00
15	582592R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - ZDRSNĚNÝ HMATOVÝ PÁS PŘED SCHODIŠTĚM	M2	4,130		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště**

Datum zpracování : **6.8.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-16-03

Datum aktualizace :

2.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
16	911115	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	M	22,800		0,000		0,00		0,00
17	924569R	UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ BETON C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	8,760		0,000		0,00		0,00
18	924610	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM	M	680,000		0,000		0,00		0,00
19	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 0600	M	680,000		0,000		0,00		0,00
20	924420	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ...	M	680,000		0,000		0,00		0,00
21	924099R	KOTVÍCÍ TYČE Z BETONÁŘSKÉ OCELI PRŮMĚR 20MM, DÉLKA 200 MM, DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VRTÁNÍ	KUS	680,000		0,000		0,00		0,00
22	93910001R	UZAVÍRATELNÁ BRANKA- UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	93910002R	NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	93910003R	OPĚRNÝ PULT KE STÁNÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	93910004R	VITRÍNA PRO JÍZDNÍ ŘÁDY OBOUSTRANNÁ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	93910005R	LAVIČKA OBOUSTRANNÁ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
27	93910006R	ODPADKOVÝ KOŠ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
28	93910017R	SADA ODPADKOVÝCH KOŠŮ PO 3 KS NA TRÍDĚNÝ ODPAD	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
29	93950001R	TABULE S NÁZVEM STANICE PROSVĚTLENÁ, UMÍSTĚNÍ NA AL. PROFIL. SLOUPCÍCH, dvojité izolace	KS	8,000		0,000		0,00		0,00
30	93901001R	TABULE S PIKTOGRAMY A NÁPISY, UMÍSTĚNÍ NA ZPEVNĚNÉ PLOŠE A NA TRÁVNÍKU (ATYPICKÁ)	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	93950002R	TABULE SE SMĚRY VLAKŮ, UMÍSTĚNÍ NA AL. PROFIL. SLOUPCÍCH	KS	4,000		0,000		0,00		0,00
32	93950003R	TABULE S PIKTOGRAMY OSAZENÁ NA ZASTŘEŠENÍ PODCHODU	KS	4,000		0,000		0,00		0,00
33	93950018R	TABULE S PIKTOGRAMY VÝTAHU	KS	4,000		0,000		0,00		0,00
34	93950003R	TABULE S PIKTOGRAMY A NÁPISY OSAZENÁ V PODCHODU NAD SCHODY	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
35	93901003R	TABULE S PIKTOGRAMY OSAZENÁ V PODCHODU	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
36	93950019R	TABULE SE ZÁKAZEM VSTUPU- UMÍSTĚNÍ NA SLOUPKU	KS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště**

Datum zpracování : **6.8.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-16-03**

Datum aktualizace : **2.12.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	9900001R	PROVIZORNÍ zádlazbový panel vnitřní - DOPRAVA TAM A ZPĚT, MONTÁŽ, PRONÁJEM A ÚDRŽBA, DEMONTÁŽ	KS	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
38	015810	17 01 01 - Beton	t	752,880		0,000		0,00		0,00
39	01583	17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	t	496,600		0,000		0,00		0,00
40	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	1 545,120		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl: 990R		Nové položky/doplněné položky								
41	965826_R	DDEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ OBOUSTR. TV.TISCHER ODVOZ SUTI DO 50 KM	M	464,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990R	Nové položky/doplněné položky				0,000		0,00		0,00