

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, železniční svršek

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 3

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-17-01

Datum aktualizace : 1.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1 0297R01		Kontrola GPK měřícím vozem	KM	6,100		0,000		0,00		0,00
2 0297R02		Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	6,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
3 549102		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	1 012,000		0,000		0,00		0,00
4 51153		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	16 817,000		0,000		0,00		0,00
5 51453		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	110,000		0,000		0,00		0,00
6 52B433		UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, PO	M	2 914,200		0,000		0,00		0,00
7 52C-R01		R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BE	M	144,100		0,000		0,00		0,00
8 52C-R03		R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BE	M	1 790,700		0,000		0,00		0,00
9 52C-R07		S49 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, BE	M	42,300		0,000		0,00		0,00
10 53B252		VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
11 53B232		VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
12 53D346		VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 190, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, KOLEJ.	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13 53J612		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY SVV	KUS	106,000		0,000		0,00		0,00
14 53J412		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	13,000		0,000		0,00		0,00
15 53J513		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, NEZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	PAR	3,000		0,000		0,00		0,00
16 53J-R11		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, S49/R65, DL. 10 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
17 53J-R13		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65, DL. 12,5 M	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
18 53J-R15		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S49, DL. 12,5 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19 53J-R17		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65, DL. 10,0 M	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
20 53J-R18		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S49, DL. 10 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21 53J-R19		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÝ SVAR A/R65	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
22 53J-R20		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÝ SVAR A/S49	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
23 54511		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	140,000		0,000		0,00		0,00
24 54512		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	17 790,000		0,000		0,00		0,00
25 547581		IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R65	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
26 547591		IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU UIC NEBO R65	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
27 53J421		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS, 6*0,6 M	M	683,100		0,000		0,00		0,00
28 53J431		PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS,6*0,6 M	M	49,500		0,000		0,00		0,00
29 548239		SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	576,000		0,000		0,00		0,00
30 548539		SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	136,000		0,000		0,00		0,00
31 548519		SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
32 548219		SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
33 53J-R01		UPEVNĚNÍ ADLA S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU	KUS	96,000		0,000		0,00		0,00
34 53J20R		PRAŽCOVÁ KOTVA	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, železniční svršek

Datum zpracování : 16.1.2013

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-17-01

Datum aktualizace : 1.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	R001	Zřízení koleje S49 na dřevěných výhybkových pražcích, tuhé upevnění	m	19,700		0,000		0,00		0,00
36	R002	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, NEZUŠLECHTĚNÝ OHNUTY	PAR	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
37	91333	MEZNÍKY BETONOVÉ	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
38	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
39	914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
40	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	7 700,000		0,000		0,00		0,00
41	R929-01	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3 804,000		0,000		0,00		0,00
42	965225	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	4 591,000		0,000		0,00		0,00
43	965325	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	271,000		0,000		0,00		0,00
44	965525	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	939,720		0,000		0,00		0,00
45	965935	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
46	965961R	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY NA BETONOVÉM SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	74,000		0,000		0,00		0,00
47	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM	M3	6 229,000		0,000		0,00		0,00
48	R936-01	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - KONZOLOVÉHO TYPU UMÍSTĚNÉ NA SLOUPECH TV	ks	74,000		0,000		0,00		0,00
49	R936-02	PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - HŘEBOVÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU STÁV. STOŽÁRŮ TV	ks	74,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
50	015319	07 02 99 - Odpady jinak blíže neurčené	t	4,040		0,000		0,00		0,00
51	015810	17 01 01 - Beton	t	2 117,610		0,000		0,00		0,00
52	015822	17 02 03 - Plasty	t	1,680		0,000		0,00		0,00
53	015823	17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	t	155,500		0,000		0,00		0,00
54	015854	17 05 07 N Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	t	801,000		0,000		0,00		0,00
55	015855	17 05 08 - Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07	t	6 246,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00