

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :
Vyracoval, firma:

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek

06/2015
Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
Část PD: E.1.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-01

Datum aktualizace : 16.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	52	Zřízení drážního svršku:								
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
3	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	204,000		0,000		0,00		0,00
4	0297R01	OSTATNÍ POŽADAVKY - KONTROLA GPK MĚŘÍČÍM VOZEM	km	6,500		0,000		0,00		0,00
5	0297R02	OSTATNÍ POŽADAVKY - KONTROLA PROSTOROVÉ PRŮCHODNOSTI KOLEJE	km	6,500		0,000		0,00		0,00
6	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	18 950,000		0,000		0,00		0,00
7	514_R01	ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO V OBLOUCÍCH S BEZSTYKOVOU KOLEJÍ - Položka zahrnuje dodávku a montáž dočasných konstrukcí pro zajištění stability a únosnosti kolejových / Po skončení demontáž s odvozem dočasných konstrukcí a materiálů na meziskládku pro další použití - nebo na řízené skládky odpadu včetně poplatku za skládky pokud není obsahem samostatné položky.	m	150,000		0,000		0,00		0,00
8	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	394,500		0,000		0,00		0,00
9	52B431	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POL - Í, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM / - žsv. 60 E2 nový, pruž. bezpodkl. upev., bet. pr. B91 S/1, rozd. „u“, (svařeno do BK) - (dlouhé kolejnicové pasy dl. 75m)	M	6 470,000		0,000		0,00		0,00
10	54110	VLOŽENÍ KOLEJOVÉHO POLE PO ČÁSTECH	T	151,635		0,000		0,00		0,00
11	54210	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJOVÉHO POLE	T	454,905		0,000		0,00		0,00
12	54210-R	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJNICE	T	3,114		0,000		0,00		0,00
13	543101	PŘEMÍSTĚNÍ KOLEJOVÉHO POLE PRACOVNÍM VLAKEM DO 1KM	T	303,270		0,000		0,00		0,00
14	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	1 315,000		0,000		0,00		0,00
15	5463_R01	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVĚREK ZA NOVÉ TYPU ŽS4 VČETNĚ ŠROUBŮ, MATIC, PODLOŽEK - S ODVOZEM ODPADOVÉHO MATERIÁLU DLE DISPOZIC INVESTORA K REGENERACI NEBO / NA ŘÍZENOU SKLÁDKU ODPADŮ,	KUS	6 550,000		0,000		0,00		0,00
16	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	63,000		0,000		0,00		0,00
17	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R6 - 5	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :
Vypracoval, firma:

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek

06/2015
Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
Část PD: E.1.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-01

Datum aktualizace : 16.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	547592	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU S49	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
19	548113	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	56,000		0,000		0,00		0,00
20	548133	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	60,000		0,000		0,00		0,00
21	548213	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	48,000		0,000		0,00		0,00
22	548233	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	192,000		0,000		0,00		0,00
23	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	152,000		0,000		0,00		0,00
24	549330-R	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	700,000		0,000		0,00		0,00
25	9269-R01	Zajištění koleje, zajišťovací značky konzolové nalepené na stožáry TV - (kompletní dodávka a montáž) - dle TKP staveb státních drah	kus	102,000	0,001	0,102		0,00		0,00
26	9269-R02	Zajištění koleje,provizorní zajišť. značky hřebové (vrtule v základech TV(kompletní dodávka a montáž) - dle TKP staveb státních drah	kus	102,000	0,001	0,102		0,00		0,00
27	929500R-sbk-1	broušení koleje a výhybek - měrná jednotka 1 bm koleje (t.j. 2 bm kolejnice)	M	6 470,000		0,000		0,00		0,00
28	93000R-sbk-1	ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA UPEVNŮVADEL - měrná jednotka 1 kus upevňovadla, připočet za klasické-stávající provedení - PRUŽNĚ SVĚRKY	kus	112,000		0,000		0,00		0,00
29	93000R-sbk-2	ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA UPEVNŮVADEL - měrná jednotka 1 kus upevňovadla, připočet za klasické-stávající provedení - TUHÉ SVĚRKY	kus	64,000		0,000		0,00		0,00
30	53J4-R03	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS, - Nové výhybkové pražce, Krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek / krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,6m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000 0,204		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
31	965111	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KM	M3	6 000,000		0,000		0,00		0,00
32	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM	M3	9 025,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :
Vpracoval, firma:

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek

06/2015
Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
Část PD: E.1.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-01

Datum aktualizace : 16.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	965210	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_BEZ DALŠÍ MANIPUL - ACE S MATERIÁLEM	M	250,000		0,000		0,00		0,00
34	965215	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVO - Z DO 35 KM	M	6 700,000		0,000		0,00		0,00
35	965315	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ - DO 35 KM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
36	967159-R	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 26 KM	M3	13,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
37	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	30,000		0,000		0,00		0,00
38	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	15 255,000		0,000		0,00		0,00
39	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	3 102,000		0,000		0,00		0,00
40	11.170204-N	žel. pražce dřevěné - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	15,000		0,000		0,00		0,00
41	13.170101-O	žel. pražce betonové - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	3 150,000		0,000		0,00		0,00
42	31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	2,250		0,000		0,00		0,00
43	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	5,500		0,000		0,00		0,00
44	62.170405-O	železný šrot - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ - nenaceňovat	T	570,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00