

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Žst. Louky nad Olší, nástupiště

11.11.2016

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 32-16-02

Datum aktualizace :

14.11.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství  | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |  |                |           |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |  |                |           |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4         | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:            | 1             | <b>Zemní práce</b>   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 1               | 113188        | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3             | 4,200     |                     |                  |            |        |            |        |
| 2               | 11318R-sbk1   | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3             | 25,200    |                     |                  |            |        |            |        |
| 3               | 123318        | ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 4 ODVOZ DO 20KM           | M3             | 388,238   |                     |                  |            |        |            |        |
| 4               | 123319        | ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM      | M3             | 2 329,428 |                     |                  |            |        |            |        |
| 5               | 17121R-sbk1   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY SE ZHUT                              | M3             | 454,268   |                     |                  |            |        |            |        |
| 6               | 17180         | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ                                 | M3             | 66,030    |                     |                  |            |        |            |        |
| 7               | 17190         | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ                                | M3             | 1 388,885 |                     |                  |            |        |            |        |
| 8               | 18110         | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4                                  | M2             | 1 029,868 |                     |                  |            |        |            |        |
| S               | Celkem za 1   | Zemní práce  |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| Díl:            | 3             | <b>Svislé konstrukce</b>   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 9               | 327313        | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C16/20 (B20)                          | M3             | 5,701     |                     |                  |            |        |            |        |
| 10              | 327325        | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)                         | M3             | 4,769     |                     |                  |            |        |            |        |
| 11              | 327365        | VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505                                      | T              | 0,613     |                     |                  |            |        |            |        |
| S               | Celkem za 3   | Svislé konstrukce  |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| Díl:            | 4             | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 12              | 451313R-sbk1  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)                             | M3             | 42,638    |                     |                  |            |        |            |        |
| 13              | 45152         | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                     | M3             | 21,318    |                     |                  |            |        |            |        |
| 14              | 465512        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU                                 | M3             | 4,264     |                     |                  |            |        |            |        |
| S               | Celkem za 4   | Vodorovné konstrukce   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| Díl:            | 5             | <b>Komunikace</b>  |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 15              | 56112         | PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM   | M2             | 1 029,868 |                     |                  |            |        |            |        |
| 16              | 56341R-sbk1   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 60MM                                  | M2             | 1 029,868 |                     |                  |            |        |            |        |
| 17              | 582611        | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM                 | M2             | 886,901   |                     |                  |            |        |            |        |
| 18              | 582611R-sbk1  | KRYTY Z BET. DLAŽDIC SLEPECKÁ (ČOČKOVÁ) ŠEDÁ TL 60MM DO LOŽE Z KAM           | M2             | 1,934     |                     |                  |            |        |            |        |

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, nástupiště

Datum zpracování :

11.11.2016

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-16-02

Datum aktualizace : 14.11.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky   | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |   |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |   |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2   | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| S               | Celkem za 5   | Komunikace  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| Díl:            | 711           | Izolace   |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 19              | 711111-sbk1   | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY - 1xNp + 2xNa                  | M2             | 707,157  |                     |                  |            |        |            |        |
| 20              | 711509-sbk1   | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ  | M2             | 14,188   |                     |                  |            |        |            |        |
| S               | Celkem za 711 | Izolace   |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| Díl:            | 9             | Ostatní práce   |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 21              | 911215R-sbk1  | OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM TMAVÁ ZELENÁ RAL 6028      | M2             | 15,805   |                     |                  |            |        |            |        |
| 22              | 911222R-sbk1  | OCEL BRANKA ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM TMAVÁ ZELENÁ RAL 6028               | M2             | 1,398    |                     |                  |            |        |            |        |
| 23              | 91125R-sbk1   | HROTOVÝ SYSTÉM PROTI HOLUBŮM H116, DODÁVKA A MONTÁŽ                             | KS             | 4,000    |                     |                  |            |        |            |        |
| 24              | 914511R-sbk1  | TABULE Z POZINK PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA SLOUPKY DO ZÁKLADŮ, DODÁVKA A MONTÁŽ     | M2             | 1,170    |                     |                  |            |        |            |        |
| 25              | 914511R-sbk5  | PIKTOGRAMY Z POZINK PLECHU JEDNOTRANNÉ NA SLOUPKY, DODÁVKA A MONTÁŽ             | M2             | 0,090    |                     |                  |            |        |            |        |
| 26              | 914511R-sbk6  | PIKTOGRAMY Z POZINK PLECHU JEDNOTRANNÉ NA OBJEKTY, DODÁVKA A MONTÁŽ             | M2             | 0,630    |                     |                  |            |        |            |        |
| 27              | 921620R-sbk1  | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY Z BETONOVÝCH DESEK UŽITÝCH                                  | M              | 27,000   |                     |                  |            |        |            |        |
| 28              | 924420        | NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ...                       | M              | 355,000  |                     |                  |            |        |            |        |
| 29              | 924610        | NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCH | M              | 355,300  |                     |                  |            |        |            |        |
| 30              | 924620        | NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ | M              | 356,650  |                     |                  |            |        |            |        |
| 31              | 924640R-sbk1  | ZŘÍZENÍ ZDRSNĚNÉHO HMATOVÉHO PÁSU PŘED SCHODIŠTĚM NA NÁSTUPIŠTI                 | M2             | 1,040    |                     |                  |            |        |            |        |
| 32              | 93650R-sbk2   | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - JEDNODUCHÉ LAVIČKY S PODRUČKAMI                    | KS             | 1,000    |                     |                  |            |        |            |        |
| 33              | 93650R-sbk3   | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - ODPADKOVÝ KOŠ                                      | KS             | 5,000    |                     |                  |            |        |            |        |
| 34              | 93650R-sbk4   | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - VITRÍNA PRO JÍZDNÍ ŘÁDY JEDNOSTRANNÁ               | KS             | 1,000    |                     |                  |            |        |            |        |
| 35              | 93650R-sbk5   | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - OPĚRNÝ PULT KE STÁNÍ DL. 1,4m                      | KS             | 1,000    |                     |                  |            |        |            |        |
| 36              | 93650R-sbk6   | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL                        | KS             | 1,000    |                     |                  |            |        |            |        |
| 37              | 952611R-sbk2  | PROSVĚTLENÉ TABULE JEDNOSTRANNÉ NA OBJEKTY, DODÁVKA A MONTÁŽ                    | M2             | 1,530    |                     |                  |            |        |            |        |
| 38              | 952611R-sbk3  | PROSVĚTLENÉ TABULE OBOUSTRANNÉ NA SLOUPKY DO ZÁKLADU, DODÁVKA A MONTÁŽ          | M2             | 4,590    |                     |                  |            |        |            |        |
| 39              | 965604        | DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM                | M              | 64,000   |                     |                  |            |        |            |        |
| 40              | 965607        | DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10   | M              | 64,000   |                     |                  |            |        |            |        |
| 41              | 965812        | DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z TV.TISCHER + OBRUBNÍKŮ ODVOZ SUTI DO 7 KM      | M              | 390,000  |                     |                  |            |        |            |        |
| 42              | 965854        | DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,50 M TISCHER ODVOZ SUTI DO 25 KM    | KUS            | 512,000  |                     |                  |            |        |            |        |
| 43              | 965857        | DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,50 M TISCHER ODVOZ SUTI ZA KAŽDÝCH  | KUS            | 512,000  |                     |                  |            |        |            |        |
| 44              | 966158        | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM                             | M3             | 8,500    |                     |                  |            |        |            |        |
| 45              | 966159        | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM PŘÍPL ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM   | M3             | 51,000   |                     |                  |            |        |            |        |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, nástupiště

Datum zpracování : 11.11.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-16-02

Datum aktualizace : 14.11.2016

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| S                     | Celkem za 9      | Ostatní práce   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| Díl:                  | 990              | Poplatky za skládky   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 46                    | 17 05 04         | Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu) | T                 | 817,682  |                        |                     |            |        |            |        |
| 47                    | 17 01 01         | Beton z demolic objektů, základů TV                             | T                 | 498,838  |                        |                     |            |        |            |        |
| S                     | Celkem za 990    | Poplatky za skládky   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |