

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, nástupiště

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-16-02

Datum aktualizace : 16.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	46,800		0,000		0,00		0,00
2	113139R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	280,800		0,000		0,00		0,00
3	113148	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	93,600		0,000		0,00		0,00
4	113149R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT. POJIVEM, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	561,600		0,000		0,00		0,00
5	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	5,832		0,000		0,00		0,00
6	113189R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	34,992		0,000		0,00		0,00
7	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	1 330,000		0,000		0,00		0,00
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 513,900		0,000		0,00		0,00
9	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	5 241,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
10	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,880		0,000		0,00		0,00
11	431365	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505	T	0,000		0,000		0,00		0,00
12	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	457,000		0,000		0,00		0,00
13	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	252,000		0,000		0,00		0,00
14	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	84,000		0,000		0,00		0,00
15	45161	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	7,790		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, nástupiště

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-16-02

Datum aktualizace : 16.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 5		Komunikace								
16	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	4 573,000		0,000		0,00		0,00
17	582591R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - SLEPECKÁ DLAŽBA S VÝSTUPKY	M2	15,990		0,000		0,00		0,00
18	582592R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - ZDRSNĚNÝ HMATOVÝ PÁS PŘED SCHODIŠTĚM	M2	10,050		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
19	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
20	911115	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NATÉREM	M	37,310		0,000		0,00		0,00
21	921150	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., PEDESTRAIL BEZ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY	M	10,800		0,000		0,00		0,00
22	9111981R	SLUŽEBNÍ PŘÍSTUPOVÁ RAMPA, BETON C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5,110		0,000		0,00		0,00
23	924569R	UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ BETON C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	16,760		0,000		0,00		0,00
24	924610	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM	M	1 642,000		0,000		0,00		0,00
25	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 0600	M	1 400,000		0,000		0,00		0,00
26	924420	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNĚOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ...	M	1 384,000		0,000		0,00		0,00
27	9244201R	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNĚOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK S ÚPRAVENOU PODSTAVOU	M	16,000		0,000		0,00		0,00
28	924099R	KOTVÍCÍ TYČE Z BETONÁŘSKÉ OCELI PRŮMĚR 20MM, DÉLKA 200 MM, DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VRTÁNÍ	KUS	1 400,000		0,000		0,00		0,00
29	93910001R	UZÁVÍRATELNÁ BRANKA- UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
30	93910002R	NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	93910003R	OPĚRNÝ PULT KE STÁNÍ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
32	93910004R	VITRÍNA PRO JÍZDNÍ ŘÁDY OBOUSTRANNÁ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
33	93910005R	LAVIČKA OBOUSTRANNÁ	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, nástupiště

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-16-02

Datum aktualizace : 16.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	93910006R	ODPADKOVÝ KOŠ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
35	93910017R	SADA ODPADKOVÝCH KOŠŮ PO 3 KS NA TŘÍDĚNÝ ODPAD	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
36	93950001R	TABULE S NÁZVEM STANICE PROSVĚTLENÁ OBOUSTRANNÁ, UMÍSTĚNÍ NA AL. PROFIL. SLOUPCÍCH, dvojitá izolace	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
37	93950018R	TABULE S PIKTOGRAMY VÝTAHU	KS	6,000		0,000		0,00		0,00
38	93950051R	TABULE S NÁZVEM STANICE PROSVĚTLENÁ OBOUSTRANNÁ, UMÍSTĚNÍ NA KONSTRUKCI ZASTŘEŠENÍ, dvojitá izolace	KS	8,000		0,000		0,00		0,00
39	93950002R	TABULE SE SMĚRY VLAKŮ- NASVĚTLENÁ, UMÍSTĚNÍ NA AL. PROFIL. SLOUPCÍCH, dvojitá izolace	KS	4,000		0,000		0,00		0,00
40	93901003R	TABULE S PIKTOGRAMY OSAZENÁ V PODCHODU	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
41	93901004R	TABULE S PIKTOGRAMY OSAZENÁ NA ZASTŘEŠENÍ PODCHODU	KS	8,000		0,000		0,00		0,00
42	93950003R	TABULE S PIKTOGRAMY OSAZENÁ NAD SCHODY PODCHODU	KS	6,000		0,000		0,00		0,00
43	93950019R	TABULE SE ZÁKAZEM VSTUPU- UMÍSTĚNÍ NA SLOUPKU	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
44	93901005R	TABULE JEDNOSTRANNÁ- OZNAČENÍ NÁSTUPIŠTĚ	KS	1,000		0,000		0,00		0,00
45	93901006R	TABULE OBOUSTRANNÁ- OZNAČENÍ NÁSTUPIŠTĚ	KS	4,000		0,000		0,00		0,00
46	93950004R	TABULE SE ZÁKAZEM VSTUPU- UMÍSTĚNÍ NA PROFILOVANÉM SLOUPKU ZÁBRADLÍ	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
47	015810	17 01 01 - Beton	t	218,750		0,000		0,00		0,00
48	01583	17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	t	121,700		0,000		0,00		0,00
49	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	2 394,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00