

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **ŽST. KARVINÁ, PŘELOŽKY VODOVODŮ A KANALIZACÍ**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
827 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 34-27-01**

Datum aktualizace : **14.11.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	1	Zemní práce								
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3150,774		0,000		0,00		0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	909,3		0,000		0,00		0,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	2241,487		0,000		0,00		0,00
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	577,626		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
5	45130R	VÝPLŇ VRSTVY Z SYNTETIC HMOT - SYNTETIX	M3	18,99		0,000		0,00		0,00
6	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	112,38		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Potrubí								
7	86657	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	163,9		0,000		0,00		0,00
8	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	55		0,000		0,00		0,00
9	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	384,9		0,000		0,00		0,00
10	874453	TECHNOLOGIÍ	M	58,5		0,000		0,00		0,00
11	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	79,5		0,000		0,00		0,00
12	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 500MM	M	189,1		0,000		0,00		0,00
13	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	61,3		0,000		0,00		0,00
14	87845	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY	M	163,9		0,000		0,00		0,00
15	891658	KLAPKY DN DO 600MM	M	1		0,000		0,00		0,00
16	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	20		0,000		0,00		0,00
17	894145R	S NÁSTAVCEM	KUS	7		0,000		0,00		0,00
18	894146	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2		0,000		0,00		0,00
19	894157	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	4		0,000		0,00		0,00
20	894158	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	2		0,000		0,00		0,00
21	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,143		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **ŽST. KARVINÁ, PŘELOŽKY VODOVODŮ A KANALIZACÍ**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
827 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 34-27-01**

Datum aktualizace : **14.11.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	55		0,000		0,00		0,00
23	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	443,4		0,000		0,00		0,00
24	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	79,5		0,000		0,00		0,00
25	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	250,4		0,000		0,00		0,00
26	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	828,3		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
27	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	30		0,000		0,00		0,00
28	96814	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETON KONSTR	M3	0,256		0,000		0,00		0,00
29	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	380		0,000		0,00		0,00
30	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	80		0,000		0,00		0,00
31	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	M	250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
32	014101	Výkopová zemina	M3	909,3		0,000		0,00		0,00
33	015810	17 01 01 - Beton	T	229,163		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00