

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **KARVINÁ - DĚTMAROVICE, PŘELOŽKY KANALIZACÍ**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**827 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-27-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	53,556		0,000		0,00		0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	27,5		0,000		0,00		0,00
3	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	26,04		0,000		0,00		0,00
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,458		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy</b>								
5	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	30		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Základy</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
6	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6		0,000		0,00		0,00
7	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,91		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Potrubí</b>								
8	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	25		0,000		0,00		0,00
9	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	6		0,000		0,00		0,00
10	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1		0,000		0,00		0,00
11	896145	300MM	KUS	1		0,000		0,00		0,00
12	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	25		0,000		0,00		0,00
13	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	6		0,000		0,00		0,00
14	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	31		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 8</b>	<b>Potrubí</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **KARVINÁ - DĚTMAROVICE, PŘELOŽKY KANALIZACÍ**

Datum zpracování : **16.1.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**827 21**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-27-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina	M3	27,5		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00